

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(歩道部) 取合舗装	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		137			
表層(歩道部) 取合舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		137			
路盤(歩道部) 一般部	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		108			
表層(歩道部) 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		108			
路盤(歩道部) 車両乗入部	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		32			
表層(歩道部) 車両乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		32			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60			
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		137		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		7		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		7		
処分費		建設汚泥	m3		0. 02		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		4		
交通誘導警備員 B			人日		4		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 桧藍住線 藍・矢上 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		