

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 宮繕 阿南合同庁舎 阿南・富岡 本館トイレ改修工事建築

工事場所 阿南市富岡町あ王谷

○工事概要

本館 : 鉄筋コンクリート造 4 階建て 延床面積3,455㎡
事務所棟 : 鉄骨造 5 階建て 延床面積1,709㎡
トイレ改修工事のうち建築工事一式

○工事期間

契約締結日の翌日から令和9年10月20日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価 2026年6月 ・積算資料 2026年6月
・建築コスト情報 2026年4月 ・建築施工単価 2026年4月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・交通誘導警備員B: 120人 ￥2,822,400-
・揚重機 (ラフデレーンクレーン25t) 5日 ￥332,500-
・成形鋼板 H=2.0m L=13.8m 9ヶ月 ￥116,196-
・ギャスターゲート W5.0m×H1.8m 1か所 9ヶ月 ￥94,500-
・ガードフェンス W1.8m×H1.8m 計2台 9ヶ月 ￥11,220-

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準 (令和8年版) により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費 (フルハーネス型) については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事 (受注者希望型) である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数 (月単位・完全週休2日) により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

○設計書 (金抜き) に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書 (金抜き) に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書 (金抜き) に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	37,007,136	
計			37,007,136	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,921,253	
現場管理費	1	式	12,175,542	
一般管理費等	1	式	8,596,069	
計			26,692,864	
工事価格	1	式	63,700,000	
消費税等相当額	1	式	6,370,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	70,070,000	

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

本館 (A-1工区)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1, 412, 686	
防水		1		式	41, 237	
金属		1		式	318, 894	
左官		1		式	308, 395	
建具		1		式	4, 085, 260	
塗装		1		式	70, 280	
内外装		1		式	2, 294, 190	
ユニット及びその他		1		式	2, 439, 760	
撤去工事		1		式	542, 564	
電気工事		1		式	921, 204	
発生材処理		1		式	50, 474	
計					12, 484, 944	

建築工事 科目別内訳

5

本館 (A-2工区)						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	71, 138	
防水		1		式	2, 438	
金属		1		式	44, 337	
左官		1		式	47, 259	
建具		1		式	506, 570	
塗装		1		式	1, 914	
内外装		1		式	276, 766	
ユニット及びその他		1		式	6, 480	
撤去工事		1		式	81, 598	
電気工事		1		式	92, 786	
発生材処理		1		式	6, 564	
計					1, 137, 850	

建築工事 科目別内訳

6

本館 (A-3工区)					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	143,689	
防水		1	式	24,009	
金属		1	式	262,907	
左官		1	式	233,028	
建具		1	式	488,000	
塗装		1	式	36,192	
内外装		1	式	2,216,418	
ユニット及びその他		1	式	2,808,760	
撤去工事		1	式	722,766	
電気工事		1	式	812,074	
発生材処理		1	式	41,538	
計				7,789,381	

建築工事 科目別内訳

7

本館 (A-4工区)					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	143,689	
防水		1	式	24,009	
金属		1	式	262,907	
左官		1	式	233,028	
建具		1	式	488,000	
塗装		1	式	36,192	
内外装		1	式	2,216,418	
ユニット及びその他		1	式	2,808,760	
撤去工事		1	式	722,766	
電気工事		1	式	812,074	
発生材処理		1	式	41,538	
計				7,789,381	

本館(A-5工区)				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	143,689	
防水	1	式	24,009	
金属	1	式	265,052	
左官	1	式	233,028	
建具	1	式	488,000	
塗装	1	式	36,192	
内外装	1	式	2,237,430	
ユニット及びその他	1	式	2,808,760	
撤去工事	1	式	721,348	
電気工事	1	式	809,624	
発生材処理	1	式	38,448	
計			7,805,580	

建築工事 中科目別内訳

9

本館(A-1工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,412,686	
計				1,412,686	
防水	改修	1	式	41,237	
計				41,237	
金属	改修	1	式	318,894	
計				318,894	
左官	改修	1	式	308,395	
計				308,395	
建具	改修	1	式	4,085,260	
計				4,085,260	
塗装	改修	1	式	70,280	
計				70,280	
内外装	改修	1	式	2,294,190	
計				2,294,190	
ユニット及びその他	改修	1	式	2,439,760	

建築工事 中科目別内訳

10

本館(A-1工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				2,439,760	
撤去工事	撤去	1	式	542,564	
計				542,564	
電気工事	幹線設備	1	式	254,740	
電気工事	電灯設備	1	式	450,700	
電気工事	コンセント設備	1	式	184,900	
電気工事	撤去工事	1	式	30,864	
計				921,204	
発生材処理		1	式	50,474	
計				50,474	

建築工事 中科目別内訳

11

本館 (A-2工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	71,138	
計				71,138	
防水	改修	1	式	2,438	
計				2,438	
金属	改修	1	式	44,337	
計				44,337	
左官	改修	1	式	47,259	
計				47,259	
建具	改修	1	式	506,570	
計				506,570	
塗装	改修	1	式	1,914	
計				1,914	
内外装	改修	1	式	276,766	
計				276,766	
ユニット及びその他	改修	1	式	6,480	

建築工事 中科目別内訳

12

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

13

本館(A-3工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	143,689	
計				143,689	
防水	改修	1	式	24,009	
計				24,009	
金属	改修	1	式	262,907	
計				262,907	
左官	改修	1	式	233,028	
計				233,028	
建具	改修	1	式	488,000	
計				488,000	
塗装	改修	1	式	36,192	
計				36,192	
内外装	改修	1	式	2,216,418	
計				2,216,418	
ユニット及びその他	改修	1	式	2,808,760	

建築工事 中科目別内訳

14

本館(A-3工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				2,808,760	
撤去工事	撤去	1	式	722,766	
計				722,766	
電気工事	幹線設備	1	式	261,250	
電気工事	電灯設備	1	式	377,360	
電気工事	コンセント設備	1	式	149,910	
電気工事	撤去工事	1	式	23,554	
計				812,074	
発生材処理		1	式	41,538	
計				41,538	

建築工事 中科目別内訳

15

本館(A-4工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	143,689	
計				143,689	
防水	改修	1	式	24,009	
計				24,009	
金属	改修	1	式	262,907	
計				262,907	
左官	改修	1	式	233,028	
計				233,028	
建具	改修	1	式	488,000	
計				488,000	
塗装	改修	1	式	36,192	
計				36,192	
内外装	改修	1	式	2,216,418	
計				2,216,418	
ユニット及びその他	改修	1	式	2,808,760	

建築工事 中科目別内訳

16

本館(A-4工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				2,808,760	
撤去工事	撤去	1	式	722,766	
計				722,766	
電気工事	幹線設備	1	式	261,250	
電気工事	電灯設備	1	式	377,360	
電気工事	コンセント設備	1	式	149,910	
電気工事	撤去工事	1	式	23,554	
計				812,074	
発生材処理		1	式	41,538	
計				41,538	

建築工事 中科目別内訳

17

本館(A-5工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	143,689	
計				143,689	
防水	改修	1	式	24,009	
計				24,009	
金属	改修	1	式	265,052	
計				265,052	
左官	改修	1	式	233,028	
計				233,028	
建具	改修	1	式	488,000	
計				488,000	
塗装	改修	1	式	36,192	
計				36,192	
内外装	改修	1	式	2,237,430	
計				2,237,430	
ユニット及びその他	改修	1	式	2,808,760	

建築工事 中科目別内訳

18

本館(A-5工区)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				2,808,760	
撤去工事	撤去	1	式	721,348	
計				721,348	
電気工事	幹線設備	1	式	261,250	
電気工事	電灯設備	1	式	374,910	
電気工事	コンセント設備	1	式	149,910	
電気工事	撤去工事	1	式	23,554	
計				809,624	
発生材処理		1	式	38,448	
計				38,448	

建築工事 細目別内訳

21

本館 (A-1工区)		金属		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	41.5	m ²	1,950	80,925	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所	10,100	30,300	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,990	8,990	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ④300	1.7	m ²	2,250	3,825	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ④225 インサート別途	13.5	m ²	1,780	24,030	
天井LGS用 吊ボルト アンカー	あと施工アンカー 金属拡張アンカー M10	65	本	610	39,650	
入隅アルミ見切		28.9	m	2,030	58,667	
出隅アルミ見切		6.9	m	2,030	14,007	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	3	か所	19,500	58,500	
計					318,894	

建築工事 細目別内訳

22

[illegible]

建築工事 細目別内訳

23

本館 (A-1工区)		建具		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミサッシ)						
AAW-13 FIX窓付片開き窓	W1,1110×H1,100 カバー工法	1	か所	313,000	313,000	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング* 清掃共	1.4	㎡	5,700	7,980	
(鋼製軽量ドア)						
LSD-1	W680×H1900 枠見込み 130 片引き 材工・法定福利費共	1	か所	588,000	588,000	
LSD-2	W680×H1900 枠見込み 130 片引き 材工共 ※法定福利費はA-1工区LSD-1に含む	1	か所	578,000	578,000	
LSD-3	W800×H1900 枠見込み 130 片引き エンジンドア 材工共 ※法定福利費はA-1工区LSD-1に含む	1	か所	2,350,000	2,350,000	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング* 清掃共	0.4	㎡	5,700	2,280	
(鋼製ドア)						
SD-1	500×700 片開き戸 材工・法定福利費共	1	か所	246,000	246,000	
計					4,085,260	

建築工事 細目別内訳

24

[illegible]

建築工事 細目別内訳

25

本館 (A-1工区)		内外装		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｸﾞﾗｽｸﾞｰﾙ充填	t=50 24kg/m ²	41.5	m ²	1,090	45,235	
(床)						
ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	25.5	m ²	2,840	72,420	
乾式置床	H=50 ﾎﾟｰﾃﾞｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20 際根太共	1	式		133,265	別紙 00-0005
耐水ﾍﾞｰﾐ 捨張り	t=9.0	18.5	m ²	2,440	45,140	
和便器撤去跡開口 閉塞	RCｽﾗﾌﾞ t=150 直均し仕上げ	2	か所	91,700	183,400	
洋風便器排水管路 穴埋め	RCｽﾗﾌﾞ t=150 直均し仕上げ	2	か所	39,800	79,600	
汚垂れﾀｲﾙ	t6×1,745×600 材工共	1	か所	107,000	107,000	
(巾木)						
ﾋﾞｰﾐ幅木	高さ100	8.2	m	370	3,034	
ｽﾃﾝﾚｽ巾木	H=100	31.8	m	6,170	196,206	
(壁)						
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R) 木見切縁	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共 杉 20×20 OP塗	67.5	m ²	2,410	162,675	
		4.8	m	1,660	7,968	
ﾌﾗﾐﾝｸﾞ化粧板張	t=3 接着工法 見切材含む	64	m ²	15,100	966,400	

建築工事 細目別内訳

26

[illegible]

建築工事 細目別内訳

27

本館(A-1工区)		ユニット及びその他		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-01	W4090×H2400×D40 27°ス 材工・法定福利費共	1	か所	834,000	834,000	
TB-02	W620×H1900×D40 1隔て板 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	103,000	103,000	
TB-03	W3001×H2400×D40 27°ス 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	607,000	607,000	
ピクトグラム	7ℓ製 200×200	3	か所	4,920	14,760	
洗面カウンター	W1,600×D500 洗面器2個 材工共 カウンター:人工大理石 台付自動水栓共	1	か所	228,000	228,000	
フリーサイズ化粧鏡	W1,600×H1,000 材工共	1	か所	171,000	171,000	
洗面カウンター	W1,025.5×D500 洗面器1個 材工共 カウンター:人工大理石 台付自動水栓共	1	か所	165,000	165,000	
フリーサイズ化粧鏡	W1,025.5×H1,000 材工共	1	か所	124,000	124,000	
小便器用手摺	樹脂被覆タイプ 材工共	1	か所	47,100	47,100	
L型手摺	L=700 樹脂被覆タイプ 左勝手 材工共	1	か所	35,900	35,900	
L型手摺	L=700 樹脂被覆タイプ 右勝手 材工共	1	か所	35,900	35,900	
ベビーチェア	隅付きタイプ 材工共	1	か所	74,100	74,100	
計					2,439,760	

建築工事 細目別内訳

28

本館(A-1工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	27.7	m	2,320	64,264	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	2.4	m ³	57,300	137,520	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	16.2	m ²	5,730	92,826	
床タイル撤去	タイルのみ撤去 集積共	20.6	m ²	1,150	23,690	
ビニル床シート撤去	集積共	5.8	m ²	1,420	8,236	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	16.4	m	1,390	22,796	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³	57,300	11,460	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	5.6	m	350	1,960	
壁タイル浮き部分撤去		5	m ²	710	3,550	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20.6	m ²	3,900	80,340	
天井下地撤去	集積共	20.6	m ²	1,060	21,836	
木製開口部 取り壊し	片開き戸 枠共	1	か所	1,420	1,420	
木製開口部枠のみ 取り壊し	片開き戸枠	1	か所	1,170	1,170	
トイレブース解体 張り合板	女子便所 2,785×970×1,880	1	か所	3,600	3,600	
トイレブース解体 張り合板	身障者便所、男子便所 4,450×1,314 ×1,880	1	か所	7,790	7,790	

本館 (A-1工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラス引違い窓解体 (障子のみ)	1,200×1,200	1	か所	2,860	2,860	
ガラス撤去	集積共	1.4	m ²	7,910	11,074	
SUS枠 ガラススクリーン 撤去	550×1,900	1	か所	2,360	2,360	
ガラス撤去	集積共	1.1	m ²	7,910	8,701	
手すり撤去		2	か所	2,600	5,200	
発生材積込み	コンクリート類	2.6	m ³	9,050	23,530	
発生材積込み	金属類	0.1	m ³	7,090	709	
発生材積込み	ガラス類	0.3	m ³	7,090	2,127	
発生材積込み	木材類	0.2	m ³	7,090	1,418	
発生材積込み	廃プラ類	0.1	m ³	7,090	709	
発生材積込み	ボード類	0.2	m ³	7,090	1,418	
計					542,564	

本館 (A-1工区)		電気工事		幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	13	m	2,160	28,080	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	1	m	2,390	2,390	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	13	m	630	8,190	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	1	m	630	630	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	1	m	3,510	3,510	
分電盤	銅板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/40AT、分岐8回路 分岐付	1	面	155,000	155,000	
開閉器箱	銅板製露出形 MCCB3P50AF/40AT×1収納	1	面	38,400	38,400	
はつり補修費		1	式		11,100	別紙 00-0006
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	か所	7,440	7,440	
計					254,740	

建築工事 細目別内訳

31

本館 (A-1工区)		電気工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	8	個	25,300	202,400	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	2	個	17,100	34,200	
LED照明器具	センサー付 埋込灯	3	個	21,400	64,200	
蛍光灯器具 取外し・再取付	埋込灯 FL 36W ×3	1	個	31,300	31,300	
照明制御器 (センサー)	親器	3	個	20,500	61,500	
警報フッシャー 取外し再取付け	露出形、AC100V フッシャー、赤色ランプ付	1	個	12,800	12,800	
トイ等呼出し釦 取外し再取付け	呼出しホーン 壁付(フッシャー付き)	1	個	5,070	5,070	
ランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個	3,060	3,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	1	m	970	970	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	25	m	880	22,000	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	2	m	660	1,320	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	730	2,190	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	780	2,340	
ボックス類		1	式		7,350	別紙 00-0007
計					450,700	

建築工事 細目別内訳

32

本館 (A-1工区)		電気工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	5	個	3,840	19,200	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	3	個	3,940	11,820	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個	3,840	15,360	
ボックス類		1	式		34,300	別紙 00-0008
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	16	m	880	14,080	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	7	m	970	6,790	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	18	m	1,170	21,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C 管内	3	m	1,410	4,230	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	1,290	12,900	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	780	5,460	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	1,030	10,300	
ボックス類		1	式		29,400	別紙 00-0009
計					184,900	

建築工事 細目別内訳

33

本館 (A-1工区)		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯撤去】						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個	1,940	1,940	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個	2,450	4,900	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	2	個	630	1,260	
スイッチボックス撤去	線び用	1	個	1,170	1,170	
センサースイッチ撤去	親器 露出形	1	個	1,900	1,900	
センサースイッチ撤去	子器 露出形	1	個	1,580	1,580	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm ² 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内 再使用しない	7	m	78	546	
600V絶縁電線撤去	1.6mm ² × 1本 再使用しない	25	m	78	1,950	
AEケーブル撤去	1.2 mm ² 2C ビッド・天井 -	2	m	94	188	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	16	m	310	4,960	
【コンセント撤去】						
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	2	個	630	1,260	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 E付一体形 再使用しない	1	個	790	790	

建築工事 細目別内訳

34

[illegible]

本館 (A-1工区)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	有筋コンクリート類	2.6	m3	8,730	22,698	
とりこわし 発生材運搬	金属類	0.1	m3	2,270	227	
とりこわし 発生材運搬	ガラス類	0.3	m3	4,640	1,392	
とりこわし 発生材運搬	木材類	0.2	m3	4,530	906	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ類	0.1	m3	8,630	863	
とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有成形板等	0.2	m3	14,000	2,800	
とりこわし 発生材処分費	有筋コンクリート類	6.2	t	1,200	7,440	
とりこわし 発生材処分費	金属類	0.1	t	0	0	
とりこわし 発生材処分費	ガラス類	0.7	t	5,640	3,948	
とりこわし 発生材処分費	木材類	0.1	t	10,000	1,000	
とりこわし 発生材処分費	廃プラ類	0.1	t	20,000	2,000	
とりこわし 発生材処分費	アスベスト含有成形板等	0.2	m3	36,000	7,200	
計					50,474	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

41

本館 (A-2工区)		塗装		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	1. 1	m ²	1, 740	1, 914	
計					1, 914	

建築工事 細目別内訳

42

本館 (A-2工区)		内外装		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						
乾式置床	H=50 パーティクルボード t=20 際根太共	1	式		11, 579	別紙 00-0010
耐水ペニヤ 捨張り	t=9. 0	1. 1	m ²	2, 440	2, 684	
ビニル床シート	無 地 厚さ2. 0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	1. 1	m ²	2, 840	3, 124	
和便器撤去跡開口 閉塞	RCスラブ t=150 直均し仕上げ	1	か所	91, 700	91, 700	
(巾木)						
ステンレス巾木	H=100	3. 8	m	6, 170	23, 446	
(壁)						
珪藻土化粧板張	t=3 接着工法 見切材含む	8. 9	m ²	15, 100	134, 390	
(天井)						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0. 8FK 厚 6 目透かし	1. 1	m ²	2, 420	2, 662	
天井廻縁	塩化ビニル製	4. 3	m	1, 670	7, 181	
計					276, 766	

建築工事 細目別内訳

47

本館 (A-2工区)		電気工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	1	個	3,940	3,940	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個	3,840	3,840	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	3,140	3,140	
600V耐火性ボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	19	m	1,170	22,230	
600V耐火性ボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m	1,410	5,640	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	2	m	1,540	3,080	
600V耐火性ボリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	2	m	460	920	
金属可とう電線管	30mm ビニール被覆無	2	m	3,380	6,760	
はつり補修費		1	式		9,740	別紙 00-0011
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所	5,010	5,010	
計					64,300	

建築工事 細目別内訳

48

本館 (A-2工区)		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯撤去】						
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個	1,790	1,790	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	1	個	630	630	
600V耐火性ボリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	5	m	390	1,950	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	2	m	310	620	
【コンセント撤去】						
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	1	個	630	630	
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C 管 内 -	1	m	160	160	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1	m	86	86	
二種金属製 可とう電線管 撤去	(30) 露 出 -	1	m	340	340	
計					6,206	

建築工事 細目別内訳

49

本館 (A-2工区)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	有筋コンクリート類	0.1	m3	8,730	873	
とりこわし 発生材運搬	金属類	0.1	m3	2,270	227	
とりこわし 発生材運搬	ガラス類	0.1	m3	4,640	464	
とりこわし 発生材運搬	木材類	0.1	m3	4,530	453	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ類	0.1	m3	8,630	863	
とりこわし 発生材処分費	有筋コンクリート類	0.1	t	1,200	120	
とりこわし 発生材処分費	金属類	0.1	t	0	0	
とりこわし 発生材処分費	ガラス類	0.1	t	5,640	564	
とりこわし 発生材処分費	木材類	0.1	t	10,000	1,000	
とりこわし 発生材処分費	廃プラ類	0.1	t	20,000	2,000	
計					6,564	

建築工事 細目別内訳

50

[illegible]

53

建築工事 細目別内訳

54

[illegible]

57

建築工事 細目別内訳

58

本館(A-3工区)		ユニット及びその他		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-04	W3670×H2400×D40 27°-ス 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	708,000	708,000	
TB-05	W1490×H2400×D40 17°-ス 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	372,000	372,000	
TB-06	W925×H1900×D40 1隔て板 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	114,000	114,000	
TB-07	W2240×H2400×D40 17°-ス 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	394,000	394,000	
TB-08	W920.5×H2400×D40 17°-ス 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	266,000	266,000	
TB-09	W520×H1900×D40 1隔て板 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	92,900	92,900	
ピクトグラム	700×700 200×200	3	か所	4,920	14,760	
洗面カウンター	W1,725×D500 洗面器2個 材工共 カウンター:人工大理石 台付自動水栓共	1	か所	234,000	234,000	
アーサイズ化粧鏡	W1,725×H1,000 材工共	1	か所	175,000	175,000	
洗面カウンター	W1,500×D500 洗面器2個 材工共 カウンター:人工大理石 台付自動水栓共	1	か所	223,000	223,000	
アーサイズ化粧鏡	W1,500×H1,000 材工共	1	か所	168,000	168,000	
小便器用手摺	樹脂被覆タイプ 材工共	1	か所	47,100	47,100	
計					2,808,760	

建築工事 細目別内訳

59

本館 (A-3工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11. 8	m	2, 320	27, 376	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	5. 2	m3	57, 300	297, 960	
床ﾀｲﾙ撤去	ﾀｲﾙのみ撤去 集積共	20. 6	m ²	1, 150	23, 690	
ビニール床シート撤去	集積共	2. 6	m ²	1, 420	3, 692	
カッター入れ	モﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	14. 7	m	1, 390	20, 433	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0. 4	m3	57, 300	22, 920	
壁ﾀｲﾙ浮き部分撤去		8. 6	m ²	710	6, 106	
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20. 6	m ²	3, 900	80, 340	
天井下地撤去	集積共	20. 6	m ²	1, 060	21, 836	
トイレﾌﾟｰﾝ解体 ｵｰﾙ合板	男子便所 2, 220×970×1, 800	1	か所	5, 310	5, 310	
トイレﾌﾟｰﾝ解体 ｵｰﾙ合板	女子便所 2, 980×970×1, 800	1	か所	7, 510	7, 510	
同上SUS巾木撤去		24. 4	m	710	17, 324	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	18. 8	m	2, 320	43, 616	
同上モﾙﾀﾙ補修		18. 8	m	5, 320	100, 016	
木製開口部取り壊し	片開き戸 枠共	2	か所	1, 420	2, 840	

建築工事 細目別内訳

60

本館 (A-3工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0. 9	m ²	7, 910	7, 119	
SUS枠 ｶﾞﾗｽスクリーン撤去	550×1, 900	1	か所	2, 360	2, 360	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1. 1	m ²	7, 910	8, 701	
人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	0. 2	m3	3, 540	708	
人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	0. 8	m3	3, 540	2, 832	
発生材積み込み	コンクリート類	1. 2	m3	9, 050	10, 860	
発生材積み込み	金属類	0. 1	m3	7, 090	709	
発生材積み込み	ガラス類	0. 2	m3	7, 090	1, 418	
発生材積み込み	木材類	0. 8	m3	7, 090	5, 672	
発生材積み込み	廃ﾌﾟﾗｽﾄｸﾞﾗﾝﾄﾞ	0. 1	m3	7, 090	709	
発生材積み込み	ﾎｰﾄﾞ類	0. 1	m3	7, 090	709	
計					722, 766	

建築工事 細目別内訳

63

本館 (A-3工区)		電気工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個	3,840	7,680	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,940	15,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個	3,840	15,360	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	18	m	1,170	21,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m	1,290	28,380	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m	1,410	4,230	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	1	m	1,540	1,540	
600V耐燃性ボリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	1	m	460	460	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m	1,030	22,660	
金属可とう電線管	30mm ビニール被覆無	1	m	3,380	3,380	
ボックス類		1	式		29,400	別紙 00-0015
計					149,910	

建築工事 細目別内訳

64

本館 (A-3工区)		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯撤去】						
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	2,960	5,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	2	個	630	1,260	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	41	m	78	3,198	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	21	m	310	6,510	
【コンセント撤去】						
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C 管 内 -	1	m	160	160	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1	m	86	86	
二種金属製 可とう電線管 撤去	(30) 露 出 -	1	m	340	340	
計					23,554	

建築工事 細目別内訳

65

本館 (A-3工区)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	有筋コンクリート類	1. 2	m3	8, 730	10, 476	
とりこわし 発生材運搬	金属類	0. 1	m3	2, 270	227	
とりこわし 発生材運搬	ガラス類	0. 2	m3	4, 640	928	
とりこわし 発生材運搬	木材類	0. 8	m3	4, 530	3, 624	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ類	0. 1	m3	8, 630	863	
とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有成形板等	0. 3	m3	14, 000	4, 200	
とりこわし 発生材処分費	有筋コンクリート類	3	t	1, 200	3, 600	
とりこわし 発生材処分費	金属類	0. 1	t	0	0	
とりこわし 発生材処分費	ガラス類	0. 5	t	5, 640	2, 820	
とりこわし 発生材処分費	木材類	0. 2	t	10, 000	2, 000	
とりこわし 発生材処分費	廃プラ類	0. 1	t	20, 000	2, 000	
とりこわし 発生材処分費	アスベスト含有成形板等	0. 3	m3	36, 000	10, 800	
計					41, 538	

建築工事 細目別内訳

66

[illegible]

建築工事 細目別内訳

75

本館 (A-4工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11. 8	m	2, 320	27, 376	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	5. 2	m3	57, 300	297, 960	
床ﾀｲﾙ撤去	ﾀｲﾙのみ撤去 集積共	20. 6	m ²	1, 150	23, 690	
ビニール床シート撤去	集積共	2. 6	m ²	1, 420	3, 692	
カッター入れ	モﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	14. 7	m	1, 390	20, 433	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0. 4	m3	57, 300	22, 920	
壁ﾀｲﾙ浮き部分撤去		8. 6	m ²	710	6, 106	
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20. 6	m ²	3, 900	80, 340	
天井下地撤去	集積共	20. 6	m ²	1, 060	21, 836	
トイレﾌﾟｰﾝ解体 ｵｰﾙ合板	男子便所 2, 220×970×1, 800	1	か所	5, 310	5, 310	
トイレﾌﾟｰﾝ解体 ｵｰﾙ合板	女子便所 2, 980×970×1, 800	1	か所	7, 510	7, 510	
同上SUS巾木撤去		24. 4	m	710	17, 324	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	18. 8	m	2, 320	43, 616	
同上モﾙﾀﾙ補修		18. 8	m	5, 320	100, 016	
木製開口部取り壊し	片開き戸 枠共	2	か所	1, 420	2, 840	

建築工事 細目別内訳

76

本館 (A-4工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0. 9	m ²	7, 910	7, 119	
SUS枠 ｶﾞﾗｽスクリーン撤去	550×1, 900	1	か所	2, 360	2, 360	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1. 1	m ²	7, 910	8, 701	
人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	0. 2	m3	3, 540	708	
人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	0. 8	m3	3, 540	2, 832	
発生材積み込み	コンクリート類	1. 2	m3	9, 050	10, 860	
発生材積み込み	金属類	0. 1	m3	7, 090	709	
発生材積み込み	ガラス類	0. 2	m3	7, 090	1, 418	
発生材積み込み	木材類	0. 8	m3	7, 090	5, 672	
発生材積み込み	廃ﾌﾟﾗｽﾄｸﾞﾗﾝﾄﾞ	0. 1	m3	7, 090	709	
発生材積み込み	ﾎｰﾄﾞ類	0. 1	m3	7, 090	709	
計					722, 766	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

本館(A-4工区)		電気工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個	3,840	7,680	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,940	15,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個	3,840	15,360	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,450	4,900	
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	18	m	1,170	21,060	
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	22	m	1,290	28,380	
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C 管内	3	m	1,410	4,230	
EM-CEケーブル	5.5mm ² 2C 管内	1	m	1,540	1,540	
600V耐火性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm ²	1	m	460	460	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m	1,030	22,660	
金属可とう電線管	30mm ビニール被覆無	1	m	3,380	3,380	
ボックス類		1	式		24,500	別紙 00-0019
計					149,910	

建築工事 細目別内訳

80

本館(A-4工区)		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯撤去】						
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	2,960	5,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	2	個	630	1,260	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm ² × 1本 再使用しない	41	m	78	3,198	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	21	m	310	6,510	
【コンセント撤去】						
600V CVケーブル 撤去	5.5mm ² 2C 管 内 -	1	m	160	160	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm ² × 1本 再使用しない	1	m	86	86	
二種金属製 可とう電線管 撤去	(30) 露 出 -	1	m	340	340	
計					23,554	

建築工事 細目別内訳

81

本館 (A-4工区)		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	有筋コンクリート類	1. 2	m3	8, 730	10, 476	
とりこわし 発生材運搬	金属類	0. 1	m3	2, 270	227	
とりこわし 発生材運搬	ガラス類	0. 2	m3	4, 640	928	
とりこわし 発生材運搬	木材類	0. 8	m3	4, 530	3, 624	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ類	0. 1	m3	8, 630	863	
とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有成形板等	0. 3	m3	14, 000	4, 200	
とりこわし 発生材処分費	有筋コンクリート類	3	t	1, 200	3, 600	
とりこわし 発生材処分費	金属類	0. 1	t	0	0	
とりこわし 発生材処分費	ガラス類	0. 5	t	5, 640	2, 820	
とりこわし 発生材処分費	木材類	0. 2	t	10, 000	2, 000	
とりこわし 発生材処分費	廃プラ類	0. 1	t	20, 000	2, 000	
とりこわし 発生材処分費	アスベスト含有成形板等	0. 3	m3	36, 000	10, 800	
計					41, 538	

建築工事 細目別内訳

82

[illegible]

[illegible]

本館 (A-5工区)		ユニット及びその他		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-04	W3670×H2400×D40 27 ⁺ ｰｽ 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	708,000	708,000	
TB-05	W1490×H2400×D40 17 ⁺ ｰｽ 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	372,000	372,000	
TB-06	W925×H1900×D40 1隔て板 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	114,000	114,000	
TB-07	W2240×H2400×D40 17 ⁺ ｰｽ 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	394,000	394,000	
TB-08	W920.5×H2400×D40 17 ⁺ ｰｽ 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	266,000	266,000	
TB-09	W520×H1900×D40 1隔て板 材工共 ※法定福利費はA-1工区TB-01に含む	1	か所	92,900	92,900	
ピクトグラム	アルミ製 200×200	3	か所	4,920	14,760	
洗面カウンター	W1,725×D500 洗面器2個 材工共 カウンター:人工大理石 台付自動水栓共	1	か所	234,000	234,000	
フリーサイズ化粧鏡	W1,725×H1,000 材工共	1	か所	175,000	175,000	
洗面カウンター	W1,500×D500 洗面器2個 材工共 カウンター:人工大理石 台付自動水栓共	1	か所	223,000	223,000	
フリーサイズ化粧鏡	W1,500×H1,000 材工共	1	か所	168,000	168,000	
小便器用手摺	樹脂被覆タイプ 材工共	1	か所	47,100	47,100	
計					2,808,760	

建築工事 細目別内訳

91

本館 (A-5工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11. 8	m	2, 320	27, 376	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	5. 2	m3	57, 300	297, 960	
床ﾀｲﾙ撤去	ﾀｲﾙのみ撤去 集積共	20. 6	m ²	1, 150	23, 690	
ﾋﾞｰﾅﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	2. 6	m ²	1, 420	3, 692	
カッター入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	14. 7	m	1, 390	20, 433	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0. 4	m3	57, 300	22, 920	
壁ﾀｲﾙ浮き部分撤去		8. 6	m ²	710	6, 106	
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20. 6	m ²	3, 900	80, 340	
天井下地撤去	集積共	20. 6	m ²	1, 060	21, 836	
ﾄｲﾚﾌﾟｰｽ解体 ｵｰﾘ合板	男子便所 2, 220×970×1, 800	1	か所	5, 310	5, 310	
ﾄｲﾚﾌﾟｰｽ解体 ｵｰﾘ合板	女子便所 2, 980×970×1, 800	1	か所	7, 510	7, 510	
同上SUS巾木撤去		24. 4	m	710	17, 324	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	18. 8	m	2, 320	43, 616	
同上ﾓﾙﾀﾙ補修		18. 8	m	5, 320	100, 016	
木製開口部取り壊し	片開き戸 枠共	2	か所	1, 420	2, 840	

建築工事 細目別内訳

92

本館 (A-5工区)		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0. 9	m ²	7, 910	7, 119	
SUS枠 ｶﾞﾗｽスクリーン撤去	550×1, 900	1	か所	2, 360	2, 360	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1. 1	m ²	7, 910	8, 701	
人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	0. 2	m3	3, 540	708	
人力積み込み (個別)	木材類 人力取り壊し分	0. 8	m3	3, 540	2, 832	
発生材積み込み	コンクリート類	1. 2	m3	9, 050	10, 860	
発生材積み込み	ガラス類	0. 2	m3	7, 090	1, 418	
発生材積み込み	木材類	0. 8	m3	7, 090	5, 672	
発生材積み込み	ﾎｰﾄﾞ類	0. 1	m3	7, 090	709	
計					721, 348	

建築工事 細目別内訳

95

本館 (A-5工区)		電気工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個	3,840	7,680	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,940	15,760	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個	3,840	15,360	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	18	m	1,170	21,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m	1,290	28,380	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m	1,410	4,230	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	1	m	1,540	1,540	
600V耐燃性ボリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	1	m	460	460	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m	1,030	22,660	
金属可とう電線管	30mm ビニール被覆無	1	m	3,380	3,380	
ボックス類		1	式		29,400	別紙 00-0023
計					149,910	

建築工事 細目別内訳

96

本館 (A-5工区)		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯撤去】						
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	2,960	5,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,520	6,080	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	2	個	630	1,260	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	41	m	78	3,198	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	21	m	310	6,510	
【コンセント撤去】						
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C 管 内 -	1	m	160	160	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1	m	86	86	
二種金属製 可とう電線管 撤去	(30) 露 出 -	1	m	340	340	
計					23,554	

[illegible]

建築工事 別紙明細

98

本館 (A-1工区)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 - 9ヶ月 A-3～5工区共通	1	式		676,080	別紙 00-0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	108	m ²	420	45,360	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	108	m ²	2,080	224,640	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	108	m ²	560	60,480	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日 賃料 修理費含む 12m未満 -	108	m ²	3,200	345,600	
計					676,080	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 -	1	式		12,220	別紙 00-0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	6.7	m	84	562	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	6.7	m	340	2,278	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	6.7	m	180	1,206	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 9ヶ月賃料 修理費含む -	6.7	m	1,220	8,174	
計					12,220	

建築工事 別紙明細

99

本館 (A-1工区)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 - -	1	式		145,908	別紙 00-0003
仮設材運搬 (シート・ネット類)		108	m ²	9	972	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	108	m ²	930	100,440	
マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	108	m ²	52	5,616	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 9か月賃料 修理費含む - -	108	m ²	360	38,880	
計					145,908	
仮設スロープ 手摺工事	1,800×4,000	1	式		319,680	別紙 00-0004
仮設スロープ 手摺工事	1,800×4,000	1	か所	180,000	180,000	
取付工事費		1	式		71,500	
運搬費		1	式		32,500	
法定福利費		1	式		3,900	
S O P 塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止 工程A種 塗料A種 素地ごしらえ共	14	m ²	2,270	31,780	
計					319,680	

100

建築工事 別紙明細

101

[illegible]

102

[illegible]

103

[illegible]

104

[illegible]

105

[illegible]

108

[illegible]

109

[illegible]

110

[illegible]

111

[illegible]

112

建築工事 別紙明細 113

113

[illegible]

114

[illegible]

115

[illegible]

116

[illegible]

117

[illegible]