

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		40		
埋戻し		土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正			m2		40		
排水構造物工			式		1		
場所打水路工			式		1		
1号U型側溝工			m		32		
2号U型側溝工			m		4		
1号台コンクリート工			m		35		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		93			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		43			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 標準部 両面排水	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m		2.4			
歩車道境界ブロック 標準部 片面排水	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m		9.4			
歩車道境界ブロック 切下げ 歩行者用	ブロック規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 摺付 歩行者用	ﾌﾟﾛｯｸ規格:各種(600-1000mm以下50-150kg未満)	m		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		16			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
2号坂路工		箇所		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		100			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		16		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		