

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		10			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
流路護岸工		式		1			
コンクリート擁壁工		式		1			
基面整正		m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		9			
裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m2		9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
型枠		m2		44			
足場	安全柵:無し	掛m2		40			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路		m3		620			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		46			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		6			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		30			
土のう	大型土のう規格:110×110	袋		5			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		8			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		10			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
流路護岸工		式		1			
コンクリート擁壁工		式		1			
基面整正		m2		3			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		6			
裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		6			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		2			
型枠		m2		31			
足場	安全ネット:無し	掛m2		20			
コンクリート擁壁工 (底張)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	m3		14			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		4			
型枠		m2		2			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			