

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事
施工場所	鳴門市大津町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	令和7年25号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系番号	令和7年99号〔2号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区			
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			64,099,000	
2 ・工事原価			53,664,000	
3 ・ ・製作工事原価			34,912,000	
4 純製作費			29,693,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	22,630,000	
6 ・ ・ ・間接製作費			12,282,000	
7 ・ ・ ・ ・間接労務費			7,063,000	
8 ・ ・ ・ ・工場管理費			5,219,000	
9 ・ ・据付工事原価			16,988,000	
10 純工事費			9,605,000	
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	8,120,000	
12 ・ ・ ・間接工事費			8,868,000	
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費			1,485,000	
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(11+22-24-25) × ((標準値*N035)*N030)				
8,120,000 × ((17.590*1.000)*1.040)	18.290	%	1,485,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(11+13-24) \times ((\text{標準値} \times N035) \times N030 + N032)$				
$9,605,000 \times ((22.200 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$	23.310	%	2,239,000	
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			5,144,000	
17 ・ ・ 設計技術費				
$(3+11+12-21-22-23) \times \text{標準値}$				
$51,877,000 \times 3.400$	3.400	%	1,764,000	
18 ・ 一般管理費等				
$(3+11+12+17-24) \times (\text{標準値} \times N002 + \text{保証費率})$				
$53,664,000 \times (19.260 \times 1.000 + 0.04)$	19.300	%	10,357,000	
19 ・ 一括計上価格	1.000	式	78,000	
20 機器単体費			14,782,000	
21 処分費等(直接工事費の内数)			23,000	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				22,630,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		22,630,000	
・ ・用排水機修繕工	1.000	式		22,630,000	
・ ・ ・ 標準外用排水機工 (機器単体費) 1号主ポンプ	1.000	式	14,782,000	14,782,000	1 式当たり
シャフトナット (トメネジ含む) SS400	1.000	個	347,000	347,000	歩A・単A S単 16号
ディスタンスピース SS400	1.000	個	138,000	138,000	歩A・単A S単 17号
ジクウケスリーブ (トメネジ含む) SUS304	1.000	個	593,000	593,000	歩A・単A S単 18号
パッキンスリーブ (トメネジ含む) SUS304	1.000	個	796,000	796,000	歩A・単A S単 19号
ラジアルタマジクウケ	1.000	個	195,000	195,000	歩A・単A S単 20号
スラストコロジクウケ	1.000	個	795,000	795,000	歩A・単A S単 21号
ジャーナル S45C	1.000	個	483,000	483,000	歩A・単A S単 22号
シールカバー (トメネジ含む) FC200	1.000	個	729,000	729,000	歩A・単A S単 23号
スイチュウジクウケカバー (ボルト含む) FC200	1.000	個	669,000	669,000	歩A・単A S単 24号
ランタンリング CAC402	1.000	個	316,000	316,000	歩A・単A S単 25号
グランド CAC402	1.000	個	909,000	909,000	歩A・単A S単 26号
パッキン座 SUS304	1.000	個	188,000	188,000	歩A・単A S単 27号
グランドパッキング 炭化繊維	6.000	個	37,700	226,200	歩A・単A S単 28号
オイルシール 1	1.000	個	18,600	18,600	歩A・単A S単 29号

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
オイルシール 2	2.000	個	27,800	55,600	歩A・単A S単 30号
カップリングボルト・ナット・座金・ゴム SS400+NBR	10.000	組	46,900	469,000	歩A・単A S単 31号
グラウンドボルト C3604BD	3.000	個	37,400	112,200	歩A・単A S単 32号
パッキン (ケーシング割り面用) ゴアテックス	1.000	組	466,000	466,000	歩A・単A S単 33号
シートパッキン (外軸受カバー用) ノンアスベスト	1.000	個	27,800	27,800	歩A・単A S単 34号
シートパッキン (水中軸受カバー用) ノンアスベスト	1.000	個	18,600	18,600	歩A・単A S単 35号
シートパッキン (点検穴カバー用) ノンアスベスト	1.000	個	27,700	27,700	歩A・単A S単 36号
シートパッキン (吸気座用) ノンアスベスト	1.000	個	4,780	4,780	歩A・単A S単 37号
連成計	1.000	個	69,800	69,800	歩A・単A S単 38号
真空計	1.000	個	69,800	69,800	歩A・単A S単 39号
ゲージバルブ	2.000	個	18,700	37,400	歩A・単A S単 40号
自動グリースポンプ【暫定単価】 2L用	1.000	個	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単 41号
Vベルト (グリースポンプ用)	1.000	個	55,800	55,800	歩A・単A S単 42号
ポンプシャフト【暫定単価】 S35C	1.000	個	5,000,000	5,000,000	歩A・単A S単 43号
カップリングキー S50C	1.000	個	27,700	27,700	歩A・単A S単 44号
インンペラキー S50C	1.000	個	37,500	37,500	歩A・単A S単 45号
合 計				14,782,480	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				8,120,000	
・輸送費	1.000	式		609,000	
・ ・輸送費	1.000	式		609,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	609,000	609,000	1 式当たり
輸送費 (往復) 1号主ポンプ	1.000	式	609,000	609,000	歩A・単A S単 10号
合 計				609,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		6,901,000	
・ ・各設備修繕工	1.000	式		6,901,000	
・ ・ ・現地整備 1号主ポンプ	1.000	式	6,901,000	6,901,000	1 式当たり
現地整備 (タッチアップ含) 1号主ポンプ	1.000	式	5,079,600	5,079,600	歩A・単A T単 2号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	5,144,227	5,144,227	歩A・単A X単 4号
据付材料費 1号主ポンプ	1.000	式	1,730,000	1,730,000	歩A・単A S単 11号
補助材料費 1号主ポンプ	1.000	式	91,500	91,500	歩A・単A S単 12号
合 計				12,045,327	
計 (1) (直接費対象分)				6,901,100	
計 (2) (間接費対象分)				5,144,227	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 試運転調整工	1.000	式		349,000	
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		349,000	
・ ・ ・ 試運転調整費	1.000	式	349,000	349,000	1 式当たり
試運転調整費 1号主ポンプ	1.000	式	349,452	349,452	歩A・単A T単 3号
合 計				349,452	
・ 直接経費	1.000	式		210,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式		210,000	
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
トラッククレーン 2.9t吊	2.000	台	39,700	79,400	歩A・単A S単 1号
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量5kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	30.000	日	1,059	31,770	歩A・単A S単 15号
雑器具損料	1.000	式	635	635	歩A・単A X単 3号
合 計				111,805	
・ ・ ・ 交通誘導員	1.000	式	98,000	98,000	1 式当たり
交通誘導警備員B	6.000	人	16,320	97,920	歩A・単A S単 7号
合 計				97,920	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修2工事

[illegible]