

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	m3		20			
埋戻し	流用土	m3		3			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
土材料	RC-40	m3		60			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
土材料	RM-30	m3		1			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
台コンクリート	18-8-40BBorN, W/C≦60%	m		8			
1, 2号擁壁復旧	18-8-40BBorN, W/C≦60%	m		3			
排水構造物工		式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 【6号集水桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25BBorN, W/C≦60%, 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 【6号集水桝】	蓋種類:鋼製蓋 桝穴500×500用 T-25 細目 ボルト固定	枚		1			
場所打水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
U型蓋付側溝	18-8-25BBorN, W/C≦60%	m		17			
側溝蓋 【U型蓋付側溝】	蓋種類:C2-B300	枚		33			
グレーチング 蓋付側溝	18-8-25BBorN, W/C≦60%	m		12			
側溝蓋 【グレーチング 蓋付側溝】	蓋種類:鋼製蓋 溝幅300用 T-25 細目 ホルト固定 コム付	枚		12			
L型水路復旧工	18-8-25BBorN, W/C≦60%	m		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		37			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		4			
仮設排水パイプ 撤去		m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		37			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		37			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.01			
仮設排水パイプ運搬・処分		t		0.01			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			