

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美波農林事務所 林務
事業名	予防治山事業
地区名	大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事
施工場所	海部郡美波町大越
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】 R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			49,255,000	
2 ・ 工事原価			40,910,000	
3 ・ ・ 直接工事費			25,352,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	25,352,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			15,558,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,760,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$25,352,000 \times ((11.560 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	15.480	%	3,924,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	836,000	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			10,798,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$30,112,000 \times (((34.150*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	35.860	%	10,798,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$40,910,000 \times (20.360*1.000+0.04)$	20.400	%	8,345,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$49,255,000 \times 3.750$	3.750	%	1,847,000	
28 支給品費			0	

事業名	予防治山事業 大越地区	工事別経費	+	+
工事名	R8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事			

[illegible]

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				25,352,000	
・ 山腹工	1.000	式		17,927,000	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		17,927,734	
・ ・ ・ 簡易土留工	1.000	式	45,612	45,612	1 式当たり
鋼材組立・据付	6.000	m	1,102	6,612	歩A・単A T単 1号
材料費 柵高H=0.5 杭長L=1.0	6.000	m	6,500	39,000	歩A・単A T単 17号
合 計				45,612	
・ ・ ・ 落石防止工 L=65.0m	1.000	式	17,882,122	17,882,122	1 式当たり
削孔工 φ55 (自穿孔) 礫質土	19.000	m	15,341	291,479	歩A・単A T単 2号
削孔工 φ55 (自穿孔) 軟岩	17.100	m	26,125	446,738	歩A・単A T単 3号
グラウト注入打設工	0.300	m ²	161,874	48,562	歩A・単A T単 4号
確認試験工	19.000	本	10,996	208,924	歩A・単A T単 5号
支柱設置工 サポートパイプ 固定鉄筋打設込	9.000	箇所	58,793	529,137	歩A・単A T単 6号
サポート取付工	8.000	箇所	30,797	246,376	歩A・単A T単 7号
サイド取付工	1.000	箇所	52,494	52,494	歩A・単A T単 8号
ネット取付組立工	8.000	スパン	69,993	559,944	歩A・単A T単 9号
緩衝装置取付工	8.000	スパン	34,996	279,968	歩A・単A T単 10号

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
材料製作費	1.000	式	15,218,500	15,218,500	歩A・単A T単 16号
合 計				17,882,122	
・ 仮設工	1.000	式		7,425,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		7,286,988	
・ ・ ・ 作業構台工	1.000	式	1,147,403	1,147,403	1 式当たり
作業構台工	219.100	空m3	4,346	952,209	歩A・単A T単 13号
資材荷卸し工	1.000	回	95,467	95,467	歩A・単A T単 14号
資機材荷上げ工	3.100	ton	32,170	99,727	歩A・単A T単 15号
合 計				1,147,403	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	6,139,585	6,139,585	1 式当たり
モノレール路線選定・架設 路線選定あり 30度以上 10ヵ月以内	196.000	m	31,258	6,126,568	歩A・単A T単 11号
モノレール運転 諸資材(ton 単位),普通台車,196m	3.100	ton	4,199	13,017	歩A・単A S単 20号
合 計				6,139,585	
・ ・ 伐採費	1.000	式		138,270	
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式	138,270	138,270	1 式当たり

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本	120	240	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	150	150	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	4.000	本	170	680	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	7.000	本	200	1,400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	5.000	本	220	1,100	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	5.000	本	240	1,200	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	10.000	本	270	2,700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	9.000	本	290	2,610	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本	310	930	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	7.000	本	340	2,380	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	7.000	本	370	2,590	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本	400	1,200	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本	430	1,290	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本	460	1,840	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	500	500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本	540	1,620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	8.000	本	580	4,640	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本	620	2,480	歩A・単A

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	660	660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本	700	3,500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	6.000	本	740	4,440	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本	770	2,310	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	7.000	本	810	5,670	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本	850	2,550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本	850	1,700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本	930	930	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本	960	1,920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本	1,000	2,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,030	1,030	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本	1,090	1,090	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本	1,160	2,320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本	2,120	2,120	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本	3,400	3,400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本	4,360	8,720	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	1.000	本	5,960	5,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 63cm	1.000	本	8,520	8,520	歩A・単A

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 8 波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	24.000	本	80	1,920	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	46.000	本	100	4,600	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	34.000	本	110	3,740	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	32.000	本	120	3,840	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	21.000	本	140	2,940	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	21.000	本	170	3,570	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	15.000	本	190	2,850	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	10.000	本	210	2,100	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	13.000	本	250	3,250	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	6.000	本	280	1,680	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	7.000	本	290	2,030	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	4.000	本	310	1,240	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	7.000	本	350	2,450	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	6.000	本	400	2,400	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	450	450	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本	510	1,530	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	560	1,120	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	610	610	歩A・単A

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R8波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R8波林 予防治山 美波町大越 山腹工事

[illegible]