

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線他 徳・飯谷他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工 【昼間】		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13)	m2		1, 200			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		60			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		60			
切削オーバーレイ工 【夜間】		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13)	m2		1, 200			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		60			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		60			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線他 徳・飯谷他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A昼間	人日		4		
交通誘導警備員		B昼間	人日		12		
交通誘導警備員		A夜間	人日		4		
交通誘導警備員		B夜間	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		8		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線他 徳・飯谷他 舗裝修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線他 徳・飯谷他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装補修工			式		1		
パッチング		材料種類:再生密粒度AS(13)	t		5		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A昼間	人日		5		
交通誘導警備員		B昼間	人日		5		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線他 徳・飯谷他 舗裝修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		