

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 家畜防疫資材倉庫 石・石井 新築工事建築（着指）（担）

工事場所 名西郡石井町石井

- 工事概要
- A. 工事概要
- ・倉庫：S造 平屋建て 延床面積：612.58 m2
- B. 工事種別
- ・建築工事一式
 - ・電気設備工事一式
 - ・機械設備工事一式
- C. 工事期間 契約締結日の翌日から令和9年7月31日まで
（工事着手日：令和8年12月20日）
本工事は、猛暑による作業不能日数を2日間見込んでいる。
- D. その他
1. 刊行物は次の単価を使用している
- | | | |
|--------|----------|-----------|
| 建築施工単価 | ・建築コスト情報 | 2026年4月 春 |
| 建設物価 | ・積算資料 | 2026年6月 |
- E. 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
- | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------|
| ・仮囲い 成形鋼板 H=2.0m L=82m | 141日 | ¥ | 721,000- |
| ・キャスターゲート W5.0m x H1.8m | 1箇所 141日 | ¥ | 76,900- |
| ・敷鉄板 1524x6096 x t22 | 5枚 141日 | ¥ | 235,000- |
| ・交通誘導員B | 110人 | ¥ | 2,585,000- |
| ・室内空気中の化学物質の濃度測定 | 4箇所 | ¥ | 20,400- |
- F. 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- G. 本工事は、担い手促進工事（発注者指定型）として、通期の週休2日を前提に予定価格を算定している。
- H. 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	135,011,817	
計			135,011,817	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,471,723	
現場管理費	1	式	13,831,813	
一般管理費等	1	式	21,984,647	
計			44,288,183	
工事価格	1	式	179,300,000	
消費税等相当額	1	式	17,930,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	197,230,000	

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	7,055,807	
土工	1	式	5,141,310	
地業	1	式	16,382,170	
鉄筋	1	式	7,877,865	
コンクリート	1	式	11,530,238	
型枠	1	式	7,050,264	
鉄骨	1	式	33,600,142	
防水	1	式	141,910	
タイル	1	式	39,510	
屋根及びとい	1	式	11,545,042	
金属	1	式	3,218,840	
左官	1	式	652,334	
建具	1	式	4,058,200	
塗装	1	式	432,635	
内外装	1	式	22,584,062	

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

6

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	7,055,807	
計				7,055,807	
土工		1	式	5,141,310	
計				5,141,310	
地業	地業	1	式	826,470	
地業	既製鋼管杭地業	1	式	15,555,700	
計				16,382,170	
鉄筋		1	式	7,877,865	
計				7,877,865	
コンクリート		1	式	11,530,238	
計				11,530,238	
型枠		1	式	7,050,264	
計				7,050,264	
鉄骨		1	式	33,600,142	
計				33,600,142	

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水		1	式	141,910	
計				141,910	
タイル		1	式	39,510	
計				39,510	
屋根及びとい		1	式	11,545,042	
計				11,545,042	
金属		1	式	3,218,840	
計				3,218,840	
左官		1	式	652,334	
計				652,334	
建具	鋼製建具	1	式	1,272,000	
建具	シャッター	1	式	2,720,000	
建具	ガラス	1	式	66,200	
計				4,058,200	
塗装		1	式	432,635	

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				432,635	
内外装	外部	1	式	15,735,900	
内外装	内部	1	式	6,848,162	
計				22,584,062	
ユニット及びその他		1	式	838,000	
計				838,000	
管工事	屋外給排水設備工事	1	式	2,495,488	
計				2,495,488	
空調工事	換気機器設備工事	1	式	368,000	
計				368,000	

建築工事 細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	1	式		2, 832, 440	別紙 00-0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	1	式		91, 740	別紙 00-0002
養生シート張り	メッシュシート 防炎性能 JIS A 8952 I 類 50日	1	式		688, 836	別紙 00-0003
地足場	18日	1	式		1, 283, 751	別紙 00-0004
ローリングタワー	W1.5m x 3.7m 棚2段2列 60日	2	台	12, 600	25, 200	
ローリングタワー	W1.5m x 3.7m 棚2段1列 60日	2	台	12, 600	25, 200	
遣方	一 般	552	m ²	580	320, 160	
墨出し	一 般 S造 地上階	552	m ²	890	491, 280	
養生	一 般 S造 地上階	552	m ²	510	281, 520	
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	552	m ²	1, 840	1, 015, 680	
計					7, 055, 807	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体鉄骨工事						
本体鉄骨工事 主材料費		1	式		9,780,040	別紙 00-0008
本体鉄骨工事 副資材		1	式		781,520	別紙 00-0009
原寸施工図費		51,802	kg	8	414,416	
工場加工費		51,802	kg	49	2,538,298	
バス間温度管理費	48.6m/t	2,511	m	110	276,210	
溶剤燃料費		51,802	kg	7	362,614	
錆止塗装費 K5674	鉛・クロムフリーサビ止 2回塗	873	m ²	840	733,320	
運搬費		51,802	kg	8	414,416	
鉄骨現場建方		51,802	kg	32	1,657,664	
大梁 現場地組費	地組用重機共	5	か所	56,000	280,000	
現場加工費		51,802	kg	14	725,228	
検査費	自社UT	51,802	kg	5	259,010	
付帯工事 1						
アンカーセット 及び計測	M16	36	本	7,700	277,200	

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーフレーム	2本アンカー	18	台	9,800	176,400	
ISベース SH302		12	台	113,000	1,356,000	
特殊ベース 栈木囲い費	栈木解体撤去別途	12	台	4,200	50,400	
特殊ベース 運搬費		12	台	5,950	71,400	
特殊ベース ベース工場溶接 取付費	ISベース SH302	12	台	21,000	252,000	
アンカープレート 撤去		30	か所	3,150	94,500	
アンカー実測		30	か所	2,450	73,500	
アンカー工事 諸経費		30	か所	1,000	30,000	
本締費 S10T		2,044	本	1,430	2,922,920	
補修塗装費 S10T	接合部 K5674 1回塗	2,044	本	84	171,696	
仮ボルト費	本体ボルト総本数重量	349	kg	510	177,990	
ダブルナットキャ ップ	PVC製	48	個	1,150	55,200	
底下地鉄骨						
底下地鉄骨 主材料費		1	式		633,960	別紙 00-0010
底下地鉄骨 副資材		1	式		85,680	別紙 00-0011

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッキ加工費		3,884	kg	91	353,444	
メッキ運搬費		1	式		126,000	
外壁貫通部フサギ PL-6	メッキ共	10	か所	14,000	140,000	
折板受						
SSC400 カラー C-100x50x3.2		90.4	m	2,720	245,888	
継手部現場施工費		20	か所	2,100	42,000	
胴縁工事						
胴縁材料費 SSC400 カラー C-100x50 x 20x3.2	水切り下地・樋下地等共	629	m ²	9,320	5,862,280	
笠木受材 SSC400 C-100x50 x 20x3.2		1,232	kg	470	579,040	
胴縁アンカー M12 @600		166	本	160	26,560	
雑下地鉄骨						
シャッターBOX 下地		2	か所	76,900	153,800	
シャッター 開口方立	□=100 x 100 x 3.2 L=3000	4	本	18,600	74,400	
樹脂アンカー M12		8	本	5,440	43,520	
鉄骨安全仮設						

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全ネット張り (水平張り)	防災ホ リエステル	1	式		719,488	別紙 00-0012
親縄 10片フック		262	m	150	39,300	
スタンション		54	か所	1,640	88,560	
吊ビース		24	か所	1,820	43,680	
建方用タラップ	@400	192	か所	630	120,960	
建入ビース		64	か所	1,820	116,480	
ネットフック		518	か所	320	165,760	
スクラップ控除 H2		3.2	t	▲41,000	▲131,200	
超音波探傷試験	第三者検査	60	か所	2,310	138,600	
計					33,600,142	

[illegible][illegible]

建築工事 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大屋根						
ハゼ締め併用 嵌合式折版 山高160	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 裏貼無し	574	m ²	6,600	3,788,400	
タイトフレーム	メッキ処理鋼板	265	m	1,650	437,250	
ケラバタイトフレ ーム	メッキ処理鋼板	35	m	1,380	48,300	
軒先見切面戸 斜め加工品	カラーガルバリウム鋼板	34.2	m	3,850	131,670	
軒先水切	屋根同材加工	34.2	m	1,760	60,192	
エブロン面戸	カラーガルバリウム鋼板	26.5	m	1,650	43,725	
水上面戸	カラーガルバリウム鋼板	26.5	m	1,650	43,725	
頂部納め	雨押え：屋根同材加工、棟金具 ハゼ面戸、立上り下地：硬質木片セ メント板、t=18 透湿防水シート共	26.5	m	11,800	312,700	
ケラバ納め	雨納め：屋根同材加工 立上り下地：硬質木片セメント板 t=18 透湿防水シート共	35	m	12,700	444,500	
軒先部斜めカット		34.2	m	2,090	71,478	
軒樋	カラー塩ビ製 W=150 SUS製吊り金具共	34.2	m	12,100	413,820	
落し口		3	か所	9,900	29,700	
堅樋	カラーVP 100φ SUS製受け金物共	19.8	m	10,200	201,960	
現場成型費		1	式		550,000	

建築工事 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬荷揚げ費		1	式		825,000	
庇屋根						
嵌合式吊り折板	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 両面塗装品、支持金具、目地カバー 共	98.1	m ²	21,700	2,128,770	
軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板	26.5	m	3,300	87,450	
ケラバ化粧幕板	屋根同材加工、 ケラバ補強材 t=0.8共	7.4	m	6,880	50,912	
壁取合い水切り	屋根同材加工	26.5	m	4,680	124,020	
棟包み	屋根同材加工	26.5	m	6,050	160,325	
水上面戸	カラーガルバリウム鋼板	26.5	m	4,350	115,275	
ハカマプレート 廻り納め	外壁同材水切、シーリング（四周） けいカル板 t=12、透湿防水シート 周囲防水テープ貼	10	か所	15,400	154,000	
谷樋	耐酸被覆鋼板 t=0.5 曲げ加工 受金物：溶融亜鉛メッキ FB-3x50 @455共	26.5	m	17,600	466,400	
落し口		3	か所	8,530	25,590	
堅樋	塩ビ製カラーVP100φ SUS製支持金物共	14.4	m	10,200	146,880	
運搬荷揚げ費		1	式		275,000	
屋根工事 法定福利費		1	式		408,000	
計					11,545,042	

27

[illegible]

28

[illegible]

建築工事		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁：鋼板製スパンドレル	カラーGL鋼板 t=0.5 ビーズ法発泡ポリスチレンフォーム t=20 貼付け	666	m ²	14,600	9,723,600	
透湿防水シート	防水テープ共	666	m ²	910	606,060	
けい酸カルシウム板	t=12	666	m ²	3,120	2,077,920	
出隅納め	カラーGL鋼板 t=0.5	27	m	8,130	219,510	
中間水切り	カラーGL鋼板 t=0.5	107	m	2,930	313,510	
スターター（中間）	カラーGL鋼板 t=0.5	107	m	3,250	347,750	
土台水切り	カラーGL鋼板 t=0.5	107	m	2,930	313,510	
スターター（土台）	カラーGL鋼板 t=0.5	107	m	3,250	347,750	
開口部廻りスターター	カラーGL鋼板 t=0.5	29.6	m	3,250	96,200	
有圧換気扇廻り納め	外壁同材水切り、スターターシーリング（四周）	2	か所	11,700	23,400	
捨て笠木	カラーGL鋼板 t=0.5	61.5	m	3,060	188,190	
壁下地受材	GL鋼板 t=0.8 加工	26.5	m	3,900	103,350	
断熱受材	GL鋼板 t=0.8 加工	61.5	m	4,100	252,150	
運搬諸経費		1	式		390,000	
外壁工事法定福利費		1	式		733,000	

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事		管工事		屋外給排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈屋外給水設備〉						
(A) 散水栓	水栓柱共	2	個	19,200	38,400	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	50	m	1,970	98,500	
量水器 取付	20A	1	個	9,030	9,030	
量水器ボックス	25mm用	1	個	32,600	32,600	
副栓付伸縮止水栓	20A	1	個	17,200	17,200	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	8,420	8,420	
弁機	機械 バックホウ0.28m3 VC-P (550H)	1	組	36,600	36,600	
埋設標識テープ	150幅	49	m	260	12,740	
土工事		1	式		89,577	別紙 00-0013
〈屋外排水設備〉						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	10	m	10,600	106,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	98	m	8,440	827,120	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	18	m	4,070	73,260	
排水目皿	D金具 50A	4	個	11,000	44,000	

建築工事		管工事		屋外給排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<1>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90L GL:-570、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	10,000	10,000	
<2>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ ST GL:-660、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	10,000	10,000	
<3>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-770、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	10,000	10,000	
<4>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ ST GL:-880、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	11,600	11,600	
<5>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-990、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	11,600	11,600	
<6>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-1110、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	11,600	11,600	
<7>コンクリート製 ため桧	RC-3,600x600、グレーンゲ 蓋 GL:-974	1	組	242,000	242,000	
<8>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90L GL:-680、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	10,000	10,000	
<9>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-760、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	10,000	10,000	
<10>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-820、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	11,600	11,600	
<11>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-910、塩ビ製化粧蓋200φ	1	組	11,600	11,600	
<12>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y GL:-970、鋳鉄製防護蓋200φ (T-8)	1	組	35,200	35,200	
<13>小口径塩ビ製 ため桧	桧径200φ 最大排水管径100φ 90L GL:-1050鋳鉄製防護蓋200φ (T-8)	1	組	35,200	35,200	
土工事		1	式		681,641	別紙 00-0014
計					2,495,488	

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 50日	1	式		2,832,440	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	838	m ²	1,870	1,567,060	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 50日	838	m ²	580	486,040	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	838	m ²	550	460,900	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	838	m ²	380	318,440	
計					2,832,440	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 50日	1	式		91,740	別紙 00-0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	110	m	340	37,400	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 50日	110	m	230	25,300	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	110	m	180	19,800	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	110	m	84	9,240	
計					91,740	

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生シート張り	メッシュシート 防炎性能 JIS A 8952 I 類 50日	1	式		688,836	別紙 00-0003
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	838	m ²	760	636,880	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む 50日	838	m ²	1	838	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	838	m ²	52	43,576	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		838	m ²	9	7,542	
計					688,836	
地足場	18日	1	式		1,283,751	別紙 00-0004
地足場	掛払い手間	639	m ²	1,530	977,670	
地足場	供用1日賃料 修理費含む 18日	639	m ²	99	63,261	
地足場	基本料 修理費含む	639	m ²	120	76,680	
仮設材運搬 (地足場)		639	m ²	260	166,140	
計					1,283,751	

建築工事		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18	1	式		199,690	別紙 00-0005
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	33	m3	2,130	70,290	
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	33	m3	800	26,400	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	103,000	103,000	
計					199,690	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18	1	式		749,640	別紙 00-0006
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	347	m3	820	284,540	
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	347	m3	800	277,600	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m3/回以上	3	回	62,500	187,500	
計					749,640	

[illegible]

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体鉄骨工事 副資材		1	式		781,520	別紙 00-0009
ABR400 ABT-S-M16-350 x 105 36本		58	kg	440	25,520	
S10T TC-M16 x 40 306本		79	kg	540	42,660	
S10T TC-M20x45 36本		13	kg	540	7,020	
S10T TC-M20x50 80本		29	kg	540	15,660	
S10T TC-M22x65 438本		236	kg	540	127,440	
S10T TC-M22x80 640本		376	kg	540	203,040	
S10T TC-M22x85 448本		270	kg	540	145,800	
S10T TC-M22x95 96本		61	kg	540	32,940	
SNR400B FB. B-M20 40本		404	kg	420	169,680	
SNR400B TB-M20 40本		28	kg	420	11,760	
計					781,520	

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庇下地鉄骨 主材料費		1	式		633,960	別紙 00-0010
SS400 H-200x100x5.5x8		238	kg	150	35,700	
SS400 H-250x125x6x9		2,346	kg	150	351,900	
SS400 H-300x150x6.5x9		711	kg	150	106,650	
STKR400 φ 139.8x4.5		122	kg	270	32,940	
SS400 PL-6		83	kg	380	31,540	
SS400 PL-9		19	kg	380	7,220	
SS400 PL-12		154	kg	380	58,520	
SN400B PL-9		14	kg	390	5,460	
SS400 L-65x65x6	吊折版受ピース	20	kg	130	2,600	
SS400 L-50x50x6	片持梁方杖	11	kg	130	1,430	
計					633,960	

建築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庇下地鉄骨 副資材		1	式		85,680	別紙 00-0011
F8T 亜鉛めっき HTB-16x45	120本	27	kg	640	17,280	
F8T 亜鉛めっき HTB-20x50	15本	6	kg	640	3,840	
F8T 亜鉛めっき HTB-20x60	60本	25	kg	640	16,000	
SS400 CAP-139.8x4.5		11	kg	270	2,970	
SNR400B FB. B-M16	8本	86	kg	470	40,420	
SNR400B TB-16	16本	11	kg	470	5,170	
計					85,680	
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル	1	式		719,488	別紙 00-0012
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	704	m ²	980	689,920	
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む 7日	704	m ²	7	4,928	
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	704	m ²	35	24,640	
計					719,488	

建築工事		管工事		屋外給排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		89,577	別紙 00-0013
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6.4	m3	2,400	15,360	
山砂		4.9	m3	13,100	64,190	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.5	m3	4,790	7,185	
敷きならし	締め固め共	4.9	m3	580	2,842	
計					89,577	
土工事		1	式		681,641	別紙 00-0014
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	70.7	m3	2,400	169,680	
山砂		15.5	m3	13,100	203,050	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	48.1	m3	4,790	230,399	
敷きならし	締め固め共	22.5	m3	580	13,050	
砂利地業	再生クラッシュラン	7.1	m3	9,220	65,462	
計					681,641	