

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（路側帯改良）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		5,852,352		
排水構造物工		式	1		5,572,480		
路側帯改良工		式	1		5,572,480		
路側帯改良		m	66	72,240	4,767,840		単 1号 暫定単価
現場打床版		m	47	17,120	804,640		単 2号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		69,540		
運搬処理工		式	1		69,540		
殻運搬 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	m3	1	5,260	5,260		単 3号
殻処分 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,300	2,300		単 4号
殻運搬 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	1,760	14,080		単 5号
殻処分 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	4,200	33,600		単 6号
汚泥処分		m3	1	14,300	14,300		単 7号
仮設工		式	1		210,332		

設計内訳書（路側帯改良）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開口養生		式	1		18,332		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2	40	458.3	18,332		単 8号
交通管理工		式	1		192,000		
交通誘導警備員	B	人日	12	16,000	192,000		単 9号
直接工事費		式	1		5,852,352		
共通仮設		式	1		981,420		
共通仮設費		式	1		84,420		
運搬費		式	1		84,420		
仮設材運搬費		t	7	12,060	84,420		単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1		897,000		
純工事費		式	1		6,833,772		
現場管理費		式	1		2,562,000		
工事原価		式	1		9,395,772		

設計内訳書（路側帯改良）

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路側帯改良		単位	m	単位数量	66	単価	72, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	66	1, 255	82, 830		
切断工(側溝蓋・グレーチング)			m	66	19, 180	1, 265, 880	暫定単価	
蓋据付工(側溝蓋)			m	62	15, 600	967, 200	暫定単価	
蓋据付工(グレーチング)			m	4	31, 760	127, 040	暫定単価	
側溝材料			m	62	27, 177. 27	1, 684, 990. 74	暫定単価	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	66	706. 8	46, 648. 8		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	20	1, 599	31, 980		
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	20	165. 8	3, 316		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	20	3, 591	71, 820		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	30	2, 595	77, 850		
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 無, 0. 5m 超え1. 0m以下	m2	50	8, 162	408, 100		
合計						4, 767, 655. 54		

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 5 -

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	現場打床版		単位	m	単位数量	47	単価	17, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	94	423. 2	39, 780. 8		
蓋版		再利用撤去, 無し, 道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し, 無し	枚	88	597. 1	52, 544. 8		
蓋版(グレーチング)設置			枚	3	54, 090	162, 270	暫定単価	
型枠設置			枚	42	8, 735	366, 870		
コンクリート打設			m3	3	39, 950	119, 850		
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	0. 3	193, 900	58, 170		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50			m	9	538	4, 842		
合計						804, 327. 6		
単価						17, 120	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻運搬 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 260	5, 260		
合計						5, 260		
単価						5, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻処分 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 300	2, 300		
合計						2, 300		
単価						2, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	殻運搬 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 760	1, 760		
合計						1, 760		
単価						1, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	殻処分 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	4, 200	4, 200		
合計						4, 200		
単価						4, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	40	単価	458. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	40	404. 3	16, 172		
敷鉄板賃料		22×914×1, 829 (mm), 無, 6日, 無, 無	枚	24	90	2, 160		
合計						18, 332		
単価						458. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4, 530	9, 060		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 060		
単価						12, 060	円／t	