

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 池田高等学校他 三・池田他 トイレ改修工事

工事場所 三好市池田町他

- 工事概要
- | | | | | | |
|------------|-------|-----|-----|------|----------|
| 【池田高等学校】 | | | | | |
| グラウンドトイレ | R C 造 | 1 階 | トイレ | 延床面積 | 14.94㎡ |
| 中庭トイレ | C B 造 | 1 階 | トイレ | 延床面積 | 10.00㎡ |
| プール付属棟 | R C 造 | 1 階 | トイレ | 延床面積 | 80.00㎡ |
| 【池田高等学校辻校】 | | | | | |
| 北校舎 | R C 造 | 4 階 | トイレ | 延床面積 | 2252.55㎡ |
| 屋外トイレ | C B 造 | 1 階 | トイレ | 延床面積 | 9.98㎡ |
- 工事期間
契約日締結日の翌日から170日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を使用している
- | | | | |
|---------|---------|----------|---------|
| ・建設物価 | 2026年6月 | ・積算資料 | 2026年6月 |
| ・建設施工単価 | 2026年4月 | ・建設コスト情報 | 2026年4月 |
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
- | | | | | |
|------------|-------|-----|------------|--|
| 【池田高等学校】 | | | | |
| ・交通誘導警備員 | 12人 | | ¥ 282,240- | |
| ・A型単管ハリケート | 1mx2組 | 75日 | ¥ 4,130- | |
| 【池田高等学校辻校】 | | | | |
| ・交通誘導警備員 | 8人 | | ¥ 188,160- | |
| ・A型単管ハリケート | 1mx8組 | 70日 | ¥ 15,692- | |
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	11,189,629	
計			11,189,629	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,086,852	
現場管理費	1	式	2,984,629	
一般管理費等	1	式	2,678,890	
計			6,750,371	
工事価格	1	式	17,940,000	
消費税等相当額	1	式	1,794,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	19,734,000	

[illegible]

4

[illegible]

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	20,264	
計				20,264	
内装改修		1	式	194,607	
計				194,607	
建具改修		1	式	998,350	
計				998,350	
電気工事	電灯設備	1	式	162,000	
計				162,000	
管工事	衛生器具設備	1	式	762,890	
管工事	給水設備	1	式	78,050	
管工事	排水設備	1	式	49,900	
計				890,840	
撤去工事		1	式	110,052	
計				110,052	
発生材処理		1	式	17,953	

建築工事 中科目別内訳

10

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

11

池田高等学校（中庭トイレ）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	11,700	
計				11,700	
内装改修		1	式	93,272	
計				93,272	
建具改修		1	式	1,019,440	
計				1,019,440	
電気工事	電灯設備	1	式	89,880	
計				89,880	
管工事	衛生器具設備	1	式	955,890	
管工事	給水設備	1	式	69,920	
計				1,025,810	
撤去工事		1	式	43,676	
計				43,676	
発生材処理		1	式	11,405	
計				11,405	

建築工事 中科目別内訳

12

池田高等学校（プール付属棟）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	23,400	
計				23,400	
内装改修		1	式	143,939	
計				143,939	
建具改修		1	式	718,680	
計				718,680	
電気工事	電灯設備	1	式	192,800	
計				192,800	
管工事	衛生器具設備	1	式	762,890	
管工事	給水設備	1	式	82,500	
管工事	排水設備	1	式	63,000	
計				908,390	
撤去工事		1	式	101,341	
計				101,341	
発生材処理		1	式	18,495	

建築工事 中科目別内訳

13

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

14

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,015	
計				210,015	
内装改修		1	式	218,005	
計				218,005	
管工事	衛生器具設備	1	式	1,911,780	
管工事	給水設備	1	式	126,180	
計				2,037,960	
撤去工事		1	式	44,220	
計				44,220	
発生材処理		1	式	52,246	
計				52,246	

池田高等学校辻校（屋外トイレ）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	11,700	
計				11,700	
内装改修		1	式	58,154	
計				58,154	
建具改修		1	式	803,280	
計				803,280	
管工事	衛生器具設備	1	式	889,890	
計				889,890	
撤去工事		1	式	51,409	
計				51,409	
発生材処理		1	式	16,456	
計				16,456	

16

[illegible]

17

[illegible]

建築工事 細目別内訳

18

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

[illegible]

建築工事 細目別内訳

20

[illegible]

建築工事 細目別内訳

21

[illegible]

池田高等学校（グラウンドトイレ）		管工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m	13,100	13,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m	17,300	17,300	
機械はつり (パイプバンド・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	19,500	19,500	
計					49,900	

池田高等学校（グラウンドトイレ）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【建築工事】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³	57,300	5,730	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³	33,500	3,350	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.1	m ²	5,730	6,303	
建具撤去		1	式		26,219	別紙 00-0004
【電気工事】						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
スイッチ撤去	1P 15A ×1	2	個	630	1,260	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm ² - 2C 管内 再使用しない	6	m	100	600	
【管工事】						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組	15,100	30,200	
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	2	個	3,950	7,900	
紙巻器撤去		4	個	1,470	5,880	
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	4	m	1,000	4,000	
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 30A -	1	m	1,070	1,070	

建築工事 細目別内訳

24

池田高等学校（グラウンドトイレ） 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式		6,040	別紙 00-0005
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	2	m	2,570	5,140	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	1	m	3,320	3,320	
計					110,052	

建築工事 細目別内訳

25

池田高等学校（グラウンドトイレ） 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	9,050	905	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m3	7,090	1,418	
とりこわし発生材運搬	コンクリート（無筋）	0.1	m3	10,500	1,050	
とりこわし発生材運搬	コンクリート（有筋）	0.1	m3	10,500	1,050	
とりこわし発生材運搬	金属（処分）	0.1	m3	6,800	680	
とりこわし発生材運搬	ガラス	0.4	m3	3,630	1,452	
とりこわし発生材運搬	木材	0.2	m3	8,630	1,726	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	0.1	m3	2,720	272	
とりこわし発生材処分	コンクリート（無筋）	0.1	m3	6,000	600	
とりこわし発生材処分	コンクリート（有筋）	0.2	m3	6,000	1,200	
とりこわし発生材処分	金属（処分）	0.1	t	0	0	
とりこわし発生材処分	ガラス	0.5	m3	10,000	5,000	
とりこわし発生材処分	木材	0.1	t	10,000	1,000	
とりこわし発生材処分	廃プラ	0.1	m3	16,000	1,600	
計					17,953	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

32

池田高等学校（中庭トイレ）撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【建築工事】						
建具撤去		1	式		18,036	別紙 00-0007
【電気工事】						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
スイッチ撤去	1P 15A ×1	2	個	630	1,260	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm ² - 2C 管内 再使用しない	7	m	100	700	
【管工事】						
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	3	個	3,950	11,850	
紙巻器撤去		3	個	1,470	4,410	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	2	m	1,000	2,000	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	2	m	1,190	2,380	
計					43,676	

建築工事 細目別内訳

33

池田高等学校（中庭トイレ）発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m ³	9,050	905	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	7,090	709	
とりこわし発生材運搬	コンクリート（無筋）	0.1	m ³	10,500	1,050	
とりこわし発生材運搬	金属（処分）	0.1	m ³	6,800	680	
とりこわし発生材運搬	ガラス	0.2	m ³	3,630	726	
とりこわし発生材運搬	木材	0.1	m ³	8,630	863	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	0.1	m ³	2,720	272	
とりこわし発生材処分	コンクリート（無筋）	0.1	m ³	6,000	600	
とりこわし発生材処分	金属（処分）	0.1	t	0	0	
とりこわし発生材処分	ガラス	0.3	m ³	10,000	3,000	
とりこわし発生材処分	木材	0.1	t	10,000	1,000	
とりこわし発生材処分	廃プラ	0.1	m ³	16,000	1,600	
計					11,405	

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

38

[illegible]

建築工事 細目別内訳

39

[illegible]

池田高等学校（プール付属棟）						
管工事			排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m	13,100	26,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m	17,300	17,300	
機械はつり (ダクト・イモント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	19,500	19,500	
計					63,000	

池田高等学校（プール付属棟）						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【建築工事】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m3	57,300	5,730	
建具撤去		1	式		25,551	別紙 00-0011
【電気工事】						
LEDベースライト 取外し	直付型 20形 施設管理者に納品	2	台	2,330	4,660	
スイッチ 撤去	1P 15A ×1	2	個	630	1,260	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -2C 管内 再使用しない	7	m	100	700	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -3C 管内 再使用しない	2	m	130	260	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	6	m	310	1,860	
【管工事】						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組	15,100	30,200	
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	2	個	3,950	7,900	
紙巻器 撤去		4	個	1,470	5,880	
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	2	m	1,000	2,000	
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 40A -	2	m	1,370	2,740	

建築工事 細目別内訳

42

池田高等学校（プール付属棟） 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	2	m	1,010	2,020	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	2	m	1,060	2,120	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	2	m	2,570	5,140	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	1	m	3,320	3,320	
計					101,341	

建築工事 細目別内訳

43

池田高等学校（プール付属棟） 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.2	m3	9,050	1,810	
発生材積込み	ﾌﾎｰﾄﾞ・木材類 人力	0.2	m3	7,090	1,418	
とりこわし 発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）	0.2	m3	10,500	2,100	
とりこわし 発生材運搬	金属（処分）	0.1	m3	6,800	680	
とりこわし 発生材運搬	ｶﾞﾗｽ	0.3	m3	3,630	1,089	
とりこわし 発生材運搬	木材	0.2	m3	8,630	1,726	
とりこわし 発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.1	m3	2,720	272	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）	0.3	m3	6,000	1,800	
とりこわし 発生材処分	金属（処分）	0.1	t	0	0	
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ	0.5	m3	10,000	5,000	
とりこわし 発生材処分	木材	0.1	t	10,000	1,000	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.1	m3	16,000	1,600	
計					18,495	

建築工事 細目別内訳

46

[illegible]

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

池田高等学校辻校（北校舎） 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	6	個	3,950	23,700	
紙巻器 撤去		6	個	1,470	8,820	
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	6	m	1,000	6,000	
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内,ハップシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	3	m	710	2,130	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	3	m	1,190	3,570	
計					44,220	

建築工事 細目別内訳

49

池田高等学校辻校（北校舎） 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	9,050	905	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.5	m3	7,090	3,545	
とりこわし 発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.1	m3	10,500	1,050	
とりこわし 発生材運搬	ガラス	0.5	m3	1,610	805	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.1	m3	1,360	136	
とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有成形板等	0.1	m3	6,050	605	
とりこわし 発生材処分	コンクリート(無筋)	0.1	m3	6,000	600	
とりこわし 発生材処分	ガラス	0.7	m3	10,000	7,000	
とりこわし 発生材処分	廃プラ	0.1	m3	16,000	1,600	
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有成形板等	1	m3	36,000	36,000	
計					52,246	

建築工事 細目別内訳

54

池田高等学校辻校（屋外トイレ） 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具撤去		1	式		17,869	別紙 00-0015
汚撤去	大便器用 再使用しない	3	個	9,710	29,130	
紙巻器 撤去		3	個	1,470	4,410	
計					51,409	

建築工事 細目別内訳

55

池田高等学校辻校（屋外トイレ） 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	9,050	905	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.6	m3	7,090	4,254	
とりこわし 発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.1	m3	10,500	1,050	
とりこわし 発生材運搬	ガラス	0.2	m3	1,610	322	
とりこわし 発生材運搬	木材	0.3	m3	8,630	2,589	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.1	m3	1,360	136	
とりこわし 発生材処分	コンクリート(無筋)	0.1	m3	6,000	600	
とりこわし 発生材処分	ガラス	0.3	m3	10,000	3,000	
とりこわし 発生材処分	木材	0.2	t	10,000	2,000	
とりこわし 発生材処分	廃プラ	0.1	m3	16,000	1,600	
計					16,456	

建築工事 別紙明細

56

池田高等学校（グラウンドトイレ）		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和便器開口閉塞	300×600 2か所	1	式		104,707	別紙 00-0001
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	7	m	2,320	16,240	
鉄筋D10	SD295	17.1	kg	110	1,881	
スクラップ	鉄ヘル-H2	1.7	kg	▲40	▲68	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.1	t	127,000	12,700	
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.1	t	5,530	553	
鉄筋溶接	D10重ね溶接	108	か所	220	23,760	
コンクリート (個別)	F0=24N/mm ² S=18 三好 1	0.8	m ³	30,400	24,320	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 — —	0.8	m ³	15,000	12,000	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1.6	m ²	7,960	12,736	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.6	m ²	300	480	
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	1.6	m ²	66	105	
計					104,707	

建築工事 別紙明細

57

[illegible]

58

[illegible]

59

[illegible]

建築工事 別紙明細

62

池田高等学校（プール付属棟）		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和便器開口閉塞	300×600 3か所	1	式		102,039	別紙 00-0008
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	10.5	m	2,320	24,360	
鉄筋D10	SD295	35.5	kg	110	3,905	
スクラップ	鉄ヘル-H2	1.4	kg	▲40	▲56	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.1	t	127,000	12,700	
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.1	t	5,530	553	
鉄筋溶接	D10重ね溶接	144	か所	220	31,680	
コンクリート (個別)	F0=24N/mm ² S=18 三好 1	0.2	m ³	30,400	6,080	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.3	m ³	15,000	4,500	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.2	m ²	7,960	17,512	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.2	m ²	300	660	
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	2.2	m ²	66	145	
計					102,039	

建築工事 別紙明細

63

[illegible]

池田高等学校辻校（北校舎）		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和便器撤去部給水配管立上部撤去復旧	50角モザイクタイル 6か所 アスファルト防水撤去復旧 3か所	1	式		123,436	別紙 00-0012
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	12	m	1,810	21,720	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.5	m ²	7,450	11,175	
床モルタル塗り	木ごと ユニットタイル下地 厚22	1.5	m ²	3,110	4,665	
床モザイクタイル張り	ユニットタイル マスク張り I 類 施ゆう 50角 平 45×45 下地モルタル別途	1.5	m ²	19,900	29,850	
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	0.8	m ²	4,610	3,688	
アスファルト防水施工費		1	式		41,600	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場 材料	0.8	m ²	2,690	2,152	
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 立上 材料	1.6	m ²	2,210	3,536	
コンクリート (個別)	F0=21N/mm2 S=18 三好 1	0.1	m ³	29,900	2,990	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.1	m ³	15,000	1,500	
溶接金網	Φ6×100×100	0.8	m ²	700	560	
計					123,436	

[illegible]

