

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,908,930		
舗装工		式	1		207,362		
舗装打換え工 橋面		式	1		86,658		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9	706.8	6,361		単 1号
汚泥処分費		式	1		546		内 1号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:9.5cm	m2	15	204.5	3,067		単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	1	3,924	3,924		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,530	2,530		単 4号
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:45mm,平均幅員:3.0m超	m2	15	2,198	32,970		単 5号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	15	2,412	36,180		単 6号
加熱注入目地	t=10mm	式	1		1,080		内 2号
舗装打換え工 取合道路		式	1		120,704		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	18	706.8	12,722		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥処分費		式	1		728		内 3号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8.5cm	m2	20	204.5	4,090		単 8号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2	3,924	7,848		単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2	2,530	5,060		単 10号
不陸整正	補足材:RC-30	m2	20	206.8	4,136		単 11号
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2	20	1,894	37,880		単 12号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	20	2,412	48,240		単 13号
道路付属施設工		式	1		103,160		
道路付属物工		式	1		103,160		
車線分離標	車線分離標規格:H600, φ 80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本	4	25,790	103,160		単 14号
橋梁補修工		式	1		1,310,408		
断面修復工		式	1		1,195,468		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.383m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1,192,000	1,192,000		単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.4	6,091	2,436		単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.4	2,580	1,032		単 17号
表面保護工		式	1		66,510		
下地処理		m2	15	1,630	24,450		単 18号
含侵剤塗布		m2	15	2,804	42,060		単 19号
敷コンクリート打設工		式	1		48,430		
敷コンクリート	18-8-25	m3	1	48,430	48,430		単 20号
仮設工		式	1		288,000		
交通管理工		式	1		288,000		
交通誘導警備員	B	人日	18	16,000	288,000		単 21号
直接工事費		式	1		1,908,930		
共通仮設		式	1		730,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		730,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線（尾畑橋） 勝・沼江 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		2,638,930		
現場管理費		式	1		2,086,000		
工事原価		式	1		4,724,930		
一般管理費等		式	1		1,189,070		
工事価格		式	1		5,914,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		591,400		
工事費計		式	1		6,505,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	汚泥処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 (m3)		m3	0. 03	18, 200	546	
	合計					546	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	加熱注入目地	t=10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	加熱注入目地		m3	0. 002	540, 000	1, 080	
	合計					1, 080	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	汚泥処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費 (m3)		m3	0. 04	18, 200	728	
	合計					728	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9. 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 924	3, 924		
合計						3, 924		
単価						3, 924	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 530	2, 530		
合計						2, 530		
単価						2, 530	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:45mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 45mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 198	2, 198		
合計						2, 198		
単価						2, 198	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 412	2, 412		
合計						2, 412		
単価						2, 412	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8. 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 924	3, 924		
合計						3, 924		
単価						3, 924	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 530	2, 530		
合計						2, 530		
単価						2, 530	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	不陸整正	補足材:RC-30	単位	m2	単位数量	1	単価	206. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 16mm以上22mm未満, 再生クラッシュン RC-30, 全ての費用	m2	1	206. 8	206. 8		
合計						206. 8		
単価						206. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 35mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	1, 894	1, 894		
合計						1, 894		
単価						1, 894	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 412	2, 412		
合計						2, 412		
単価						2, 412	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	車線分離標	車線分離標規格:H600, φ 80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	25, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ 80 ^{mm} ×径φ 250高650, 10本未満, 無, 無	本	1	25, 790	25, 790		
合計						25, 790		
単価						25, 790	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 383m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋レン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 192, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 074m3	構造物	1	262, 300	262, 300		
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 308m3	構造物	1	929, 300	929, 300		
合計						1, 191, 600		
単価						1, 192, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 9. 5km以下, 良好	m3	1	6, 091	6, 091		
合計						6, 091		
単価						6, 091	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	下地処理		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無	m2	1	1, 630	1, 630		
合計						1, 630		
単価						1, 630	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号	含侵剤塗布		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し, 無し, 無, 表面含浸材 (kg), 0. 2kg	m2	1	2, 804	2, 804		
合計						2, 804		
単価						2, 804	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号	敷コンクリート	18-8-25	単位	m3	単位数量	1	単価	48, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	38, 670	38, 670		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						48, 422		
単価						48, 430	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	