

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（菅蔵橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		2,907,737		
橋梁補修工		式	1		2,456,648		
ひび割れ補修工		式	1		260,270		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	構造物	1	99,970	99,970		単 1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	構造物	1	160,300	160,300		単 2号
断面修復工		式	1		1,972,508		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.55m3, 材料種類:ポリアセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1,966,000	1,966,000		単 3号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.6	8,267	4,960		単 4号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.6	2,580	1,548		単 5号
水切り設置工		式	1		5,366		
水切り設置		m	2	2,683	5,366		単 6号
洗堀対策工		式	1		218,504		
洗堀対策	18-8-25(流動化剤添付)	式	1		214,378		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（菅蔵橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.02	2,669	53		単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.02	2,580	51		単 8号
土砂等運搬		m3	0.2	15,530	3,106		単 9号
残土等処分		m3	0.2	4,580	916		単 10号
仮設工		式	1		451,089		
仮水路工		式	1		131,089		
仮水路		式	1		131,089		内 2号
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	16,000	320,000		単 11号
直接工事費		式	1		2,907,737		
共通仮設		式	1		1,112,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,112,000		
純工事費		式	1		4,019,737		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（菅蔵橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,178,000		
工事原価		式	1		7,197,737		
一般管理費等		式	1		1,751,263		
工事価格		式	1		8,949,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		894,900		
工事費計		式	1		9,843,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	洗堀対策	18-8-25(流動化剤添付)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	3. 7	43, 800	162, 060		
溶接金網 D6 150x150		m2	9. 3	510	4, 743		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	0. 001	307, 000	307		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4. 1	9, 752	39, 983		
流動化剤 レオパ ックG-100同等品		袋	2	730	1, 460		
コンクリートカッター切り t=10mm		m	1. 6	1, 283	2, 052		
モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0. 002	98, 550	197		
床掘り	岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	0. 2	14, 460	2, 892		
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 02	34, 220	684		
合計					214, 378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	仮水路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工		袋	32	1, 161. 35	37, 163		
耐圧ポリエチレンパイプ 管 φ500 損料率50%		m	6	12, 600	75, 600		
土木シート 損料率30%		m2	9. 3	800	7, 440		
耐圧ポリエチレンパイプ管設置撤去		回	2	5, 443	10, 886		
合計					131, 089		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	単位	構造物	単位数量	1	単価	99, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 0. 12kg	構造物	1	99, 970	99, 970		
合計						99, 970		
単価						99, 970	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	単位数量	1	単価	160, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以下, 0. 03kg, 0. 2kg, 3個	構造物	1	160, 300	160, 300		
合計						160, 300		
単価						160, 300	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.55m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	1,966,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り,0.1m3を超える,0.521m3	構造物	1	1,848,000	1,848,000		
亜硝酸リチウム 40%水溶液			kg	4.6	6,600	30,360		
断面修復工(左官工法)		無し,0.1m3を超える,0.029m3	構造物	1	87,430	87,430		
合計						1,965,790		
単価						1,966,000	円/構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	8, 267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 16. 5km以下, 良好	m3	1	8, 267	8, 267		
合計						8, 267		
単価						8, 267	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 6号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	2, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1	2, 683	2, 683		
合計						2, 683		
単価						2, 683	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 669
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 669	2, 669		
合計						2, 669		
単価						2, 669	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	15, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下	m3	1	15, 530	15, 530		
合計						15, 530		
単価						15, 530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4, 580	4, 580		
合計						4, 580		
単価						4, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	