

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 交拠 渦の道 鳴・鳴門 建具改修工事（企育）

工事場所 鳴門市鳴門町土佐泊浦

- 工事概要
渦の道の通路に面する扉の改修工事
1. 既存鋼製建具 撤去、新設 36ヶ所
2. 電気錠 接続調整
3. 建具廻りシーリング
- 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年2月10日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいます。
- 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2026年7月
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導警備員B 36人 ¥846,720-
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	30,981,963	
計			30,981,963	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,352,468	
現場管理費	1	式	5,220,237	
一般管理費等	1	式	6,225,332	
計			13,798,037	
工事価格	1	式	44,780,000	
消費税等相当額	1	式	4,478,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	49,258,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式	30,981,963	
計			30,981,963	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建具改修工事	1	式	30,981,963	
計			30,981,963	

直接工事費科目別内訳

4

[illegible]

建具改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,075,140	
計				1,075,140	
防水		1	式	389,900	
計				389,900	
建具		1	式	26,054,800	
計				26,054,800	
撤去・発生材処分		1	式	3,462,123	
計				3,462,123	

直接工事費細目別内訳

8

建具改修工事		建具					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-1 片開きフッショツ ^ア 電気錠	1000*1900*見込み150フッ素焼き付け塗装	2		カ所	635,000	1,270,000	
SD-1A 片開きフッショツ ^ア 電気錠	970*1875*見込み150フッ素焼き付け塗装	1		カ所	624,000	624,000	
SD-1B 片開きフッショツ ^ア レバ ^ー ハツト ^ゞ 錠	1000*1890*見込み150フッ素焼き付け塗装	1		カ所	488,000	488,000	
SD-2 片開きフッショツ ^ア レバ ^ー ハツト ^ゞ 錠	1000*1900*見込み150フッ素焼き付け塗装	2		カ所	498,000	996,000	
SD-2A 片開きフッショツ ^ア レバ ^ー ハツト ^ゞ 錠	970*1875*見込み150フッ素焼き付け塗装	4		カ所	487,000	1,948,000	
SD-2B 片開きフッショツ ^ア レバ ^ー ハツト ^ゞ 錠	970*1865*見込み150フッ素焼き付け塗装	8		カ所	487,000	3,896,000	
SD-3 片開きフッショツ ^ア 電気錠	1000*1900*見込み150フッ素焼き付け塗装	1		カ所	632,000	632,000	
SD-3A 片開きフッショツ ^ア 電気錠	970*1875*見込み150フッ素焼き付け塗装	1		カ所	621,000	621,000	
SD-4 片開きフッショツ ^ア 電気錠	750*2065*見込み100フッ素焼き付け塗装	4		カ所	467,000	1,868,000	
SD-5 片開きフッショツ ^ア 電気錠	880*2215*見込み100フッ素焼き付け塗装	3		カ所	644,000	1,932,000	
SD-5A 片開きフッショツ ^ア 電気錠	850*2215*見込み100フッ素焼き付け塗装	3		カ所	628,000	1,884,000	
SD-6 片開きフッショツ ^ア レバ ^ー ハツト ^ゞ 錠	880*2220*見込み100フッ素焼き付け塗装	6		カ所	507,000	3,042,000	
現場搬入費	現場搬入、場内小運搬含む	1		式		590,000	
取付調整費	電気錠16カ所結線含む。 調整費とも	1		式		6,090,000	
非常用バ ^ッ ネ		11		枚	15,800	173,800	

直接工事費細目別内訳

9

[illegible]

建具改修工事		撤去・発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存建具撤去	撤去及び場内収集	1	式		3,010,000	
シーリング撤去	集積共	550	m	830	456,500	
とりこわし 発生材運搬	スチール	8.7	m3	6,800	59,160	
発生材処分	スチール	2	t	▲33,000	▲66,000	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.1	m3	8,630	863	
発生材処分費	廃プラ	0.1	t	16,000	1,600	
計					3,462,123	