

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 残土処理工         |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)              | m3 |        | 60     |              |                 |  |
| 残土等処分         |                                | m3 |        | 60     |              |                 |  |
| 擁壁工           |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                          | m3 |        | 120    |              |                 |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                          | m3 |        | 40     |              |                 |  |
| 基面整正          |                                | m2 |        | 60     |              |                 |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                                         | R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (1)              |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                               | 規格                                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 重力式擁壁<br>1号重力式擁壁                            | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |         | 49      |              |                 |  |
| 重力式擁壁<br>2号重力式擁壁<br>NO. 28+0. 7～NO. 28+4. 2 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |         | 12      |              |                 |  |
| 坂路工                                         |                                              | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 3号坂路                                        |                                              | 箇所 |         | 1       |              |                 |  |
| 排水構造物工                                      |                                              | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 作業土工                                        |                                              | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 床掘り                                         | 土質:土砂                                        | m3 |         | 8       |              |                 |  |
| 埋戻し<br>1m≦W<4m                              | 土質:土砂                                        | m3 |         | 1       |              |                 |  |
| 埋戻し<br>W<1m                                 | 土質:土砂                                        | m3 |         | 17      |              |                 |  |
| 基面整正                                        |                                              | m2 |         | 26      |              |                 |  |
| 側溝工                                         |                                              | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (1)     |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------------|-------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 自由勾配側溝              | 側溝規格:b800*h1100                     | m  |         | 4       |              |                 |  |
| 側溝蓋                 |                                     | 枚  |         | 4       |              |                 |  |
| 場所打水路工              |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 現場打水路<br>1号L型水路(無筋) |                                     | m  |         | 50.3    |              |                 |  |
| 現場打水路<br>1号L型水路(鉄筋) |                                     | m  |         | 3       |              |                 |  |
| 仮設工                 |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事用道路工              |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 敷鉄板                 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去 | m2 |         | 180     |              |                 |  |
| 交通管理工               |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 交通誘導警備員             |                                     | 人日 |         | 30      |              |                 |  |
| 直接工事費               |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（1） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 共通仮設          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費         |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 技術管理費         |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土質等試験費        |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 純工事費          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場管理費         |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事原価          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事価格          |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |

工事数量総括表(本01)

[illegible]