

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 1号
残土等処分		m3	60				単 2号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	120				単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 4号
基面整正		m2	40				単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	41				単 6号
坂路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
6号坂路		箇所	1				単 7号
7号坂路		箇所	1				単 8号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	20				単 9号
基面整正		m2	20				単 10号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 1号L型水路(無筋)		m	45.9				単 11号
現場打水路 1号L型水路(鉄筋)		m	3				単 12号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	171				単 13号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	30				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 22号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	6号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生	m3	1. 4				
坂路舗装			m2	3			単 15号	
2号床版			箇所	1			単 16号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	7号坂路		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1. 2				
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1. 2				
坂路舗装			m2	3			単 15号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打水路 1号L型水路(無筋)		単位	m	単位数量	45. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	10. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	68. 8				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	43. 8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打水路 1号L型水路(鉄筋)		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2. 9				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 05			単 17号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	171	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	171			単 18号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 45日, 無, 無	枚	38			単 19号	
材料費(枚)			枚	9			単 20号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 21号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	坂路舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	2号床版		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 8				
パイポット支保・くさび結合支保		パイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	2. 5			単 23号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 031			単 17号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 002			単 24号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 25号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 26号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 27号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 45日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:45日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ブルーシート			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ハ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保	ハ°イ7°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9				
型わく工			人	5. 3				
とび工			人	2. 5				
普通作業員			人	5. 7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 25号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 28号	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.534	6,095	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	バックケット容量0.8m3	日	1.103	11,250	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.026	112	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.012	650	
L001180001	タンク 及び びら	質量 通称60～80kg級	日	2.05	1,332	
M000201100	小型バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型(第3次基準) バックケット容量0.09m3	供用日	0.028	152	
M000202123	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.45m3	供用日	0.768	14,970	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年 バックケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	3.395	76,347	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	3.526	85,800	
	合計額				196,708	

見積単価一覧表

[illegible]

道路改良

数量総括表

[illegible]

道路改良

数量総括表

[illegible]

床掘残土総括表

[illegible]

【床掘残土】
(締固め後土量)


土砂

108 - 51

58

計


58 (残土)

第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書		単位 : m		
名 称	位 置			延 長	摘 要	
1号重力式擁壁						
	No.33 + 9.2 付近 ~ No. 35 + 17.6 付近			48.9		
合 計				48.9		
						
名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
1号重力式擁壁	(1.0式当たり)					

[illegible]


◆排水構造物工 作業土工集計表

[illegible][illegible][illegible]

第 号 計算書		排 水 構 造 物 工 計 算 書		単位 : m	
名 称	位 置	延 長	摘 要		
1号L型水路					
(無筋構造)					
	No.33 + 12.2 付近 ~ No. 35 + 17.6 付近	45.9			
		合 計	45.9		
($h \leq 750$: 無筋構造) 					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1号L型水路	(1.0式当たり)				
(無筋構造)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		10.55
型 枠	小型	断面計算書より	m2		68.84
基 礎 材	RC-40 t=15cm	0.955×45.9	m2		43.83
	(1.0m当たり)				
コンクリート		$0.800 \times 0.150 + (h + 0.150) \times 0.150 = 0.150h + 0.140$			
型 枠		$h + h + 0.150 = 2h + 0.150 \times 2$	m2		
基 礎 剤			m2		0.955

第 号 計算書		排水構造物工 計算書	単位 : m
名 称	位 置	延 長	摘 要
1号L型水路			
(鉄筋構造)			
	No.33 + 9.2 付近 ~ No. 33 + 12.2 付近	3.0	
	合 計	3.0	

(h>750 : 鉄筋構造)



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1号L型水路	(1.0式当たり)				
(鉄筋構造)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		0.92
型 枠	小型	断面計算書より	m2		7.02
基 礎 材	RC-40 t=15cm	0.955*3.0	m2		2.87
鉄 筋	SD345 D13	断面計算書より	kg		48.70
	(1.0m当たり)				
コンクリート		$0.800*0.150+(h+0.150)*0.150 = 0.150h+0.140$			
型 枠		$h+h+0.150 = 2h+0.150$	m2		
基 礎 剤			m2		0.955
鉄 筋		$0.995*((h+0.735)/0.250+1.000*9) = 3.980h+11.880$			


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書		単位：箇所	
名 称		位 置		m 2	摘 要
仮 設 工					
				171.0	

[illegible]

位置図

工事名：R8徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（2）

施工箇所：徳島市八多町三反地（第2分割）

施工箇所

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」

