

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		48			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		35			
坂路工		式		1			
9号坂路		箇所		1			
10号坂路		箇所		1			
11号坂路		箇所		1			
12号坂路		箇所		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		20			
場所打水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打水路 1号L型水路(無筋)		m		54.3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		194			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			