

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大森大谷 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
河川土工			式	1		21, 890, 214		
盛土工			式	1		9, 856		
整地		作業区分:敷均し (4-2)	式	1		9, 856		単 1号
擁壁護岸工			m3	80	123. 2	9, 856		
作業土工			式	1		9, 948, 128		
床掘り		土質:土砂	式	1		1, 279, 600		単 2号
床掘り		土質:岩塊・玉石	m3	220	2, 122	466, 840		単 3号
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	19	14, 460	274, 740		単 4号
場所打擁壁工			m3	140	3, 843	538, 020		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁・擁壁の平均高さ1. 9m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	式	1		8, 668, 528		単 5号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m3	136	31, 830	4, 328, 880		単 6号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	12	5, 719	68, 628		単 7号
			m2	340	9, 752	3, 315, 680		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (企育)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻しコンクリート							単 8号
足場	安全ネット:無し	m3	8	35,470	283,760		
構造物撤去工		掛m2	180	3,731	671,580		単 9号
構造物取壊し工		式	1		898,160		
コンクリート表面処理	施工規模:300m2未満, 上向作業:無し	式	1		898,160		単 10号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m2	130	6,587	856,310		単 11号
仮設工		m3	3	13,950	41,850		
工事用道路工		式	1		11,034,070		
工事用道路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式	1		1,112,540		単 12号
水替工		m3	130	8,558	1,112,540		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式	1		527,510		単 13号
仮水路工		日	29	18,190	527,510		
暗渠排水管		式	1		8,594,020		単 14号
		m	227	35,360	8,026,720		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土堤								単 15号	
交通管理工			箇所	1	567,300	567,300			
			式	1		800,000			
交通誘導警備員			人日	50	16,000	800,000		単 16号	
直接工事費									
			式	1		21,890,214			
共通仮設									
			式	1		2,147,000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		2,147,000			
純工事費									
			式	1		24,037,214			
現場管理費									
			式	1		8,218,000			
工事原価									
			式	1		32,255,214			
一般管理費等									
			式	1		6,753,786			
工事価格									
			式	1		39,009,000			
消費税額及び地方消費税額									
			式	1		3,900,900			
工事費計									
			式	1		42,909,900			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	整地	作業区分:敷均し (μ-ｽ ²)	名称・規格	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 2
								単価	
整地									
		敷均し (μ-ｽ ²), 10, 000m3未満, 無し		m3	1	123. 2	123. 2		
							123. 2		
			合計					円／m3	
			単価				123. 2		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	床掘り	名称・規格	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
								金額	
床掘り									
			土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	単位	数量	単価	金額		
				m3	1	2, 122	2, 122		
		合計					2, 122		
		単価					2, 122	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	14, 460	
名称・規格							条件	金額	摘要
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	14, 460				
						14, 460			
							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表									
単 4号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:砂質土	単位	m3	単位数量	2026.07			
						2026.07			
						2026.07			
						1.000-00000 0.0 0			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	単価	3,843	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843			摘要
合計						3,843			
単価						3,843	円／m3		

1次单価表

1 次単価表						
単 5号	コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁， 擁壁の平均高さ：1.9m，コンクリート規格：1 8-8-40（高炉），養生費：一般養生，コンク	単位	m3	単位数量	1
	条件		単価	単価		
	名称・規格		数量	金額		
			摘要			
コンクリート（場所打擁壁）		18-8-40（高炉），一般養生，90m以上18 0m未満	m3	1	31, 830	31, 830
合計					31, 830	
単価					31, 830	円／m3

1次单価表

1 次単価表										
単 6号	目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10				単位 m2	単位数量	1	単価	2026.07
		名称・規格	条件	数量	金額				2026.07	
									1.000-00000	0.0
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10				m2	5,719	5,719		
								5,719		
合計								5,719	円／m2	
単価								5,719		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単	7号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠				一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752	
			合計					9, 752	
			単価					円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 8号	埋戻しコンクリート	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 470
								数量	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m以下,	m3	1	35, 470	35, 470		
		合計					35, 470		
		単価					35, 470	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 07	
										歩掛適用年月		2026. 07	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	足場	安全ネット:無し	名称・規格	条件	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731			
											摘要		
足場工													
単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)													
					掛m2	1	3, 731	3, 731					
合計								3, 731					
単価								3, 731		円／掛m2			

1 次単価表

1 次単価表									
単 10号		コンクリート表面処理	施工規模:300m2未満, 上向作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	2026.07
									2026.07
									1,000-00000 0.0 0

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13, 950
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)			無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 8 .0以下	1	13, 947	13, 947		
合計						13, 947		
単価						13, 950	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 07
										歩掛適用年月		2026. 07
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	工事用道路	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満			単位	m3	単位数量	130	単価	8, 558		
名称・規格		条件			単位	数量	単価	金額	摘要			
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満										
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾍｯﾄﾞ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下			m3	130	789. 4	102, 622				
掘削		土砂, ｵｰﾌﾞﾝ ｿｯｶｯﾄ, 無し, 無し, 5, 000m3未満			m3	210	1, 520	319, 200				
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾍｯﾄﾞ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下			m3	130	359. 9	46, 787				
整地		残土受入れ地での処理			m3	210	1, 520	319, 200				
再生ｸﾗｯｼﾞｬｰｼﾞｮﾝ RC-40					m3	210	123. 6	25, 956				
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m			m3	8. 5	1, 750	14, 875				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m			袋	34	7, 405	251, 770				
					袋	34	941. 9	32, 024. 6				
合計								1, 112, 434. 6				
単価								8, 558	円／m3			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	29	単価	18, 190
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去								
ポンプ運転		0以上120 (m3/h)未満, 10m, 作業時排水	箇所	1	89, 020	89, 020		
			日	29	15, 120	438, 480		
	合計					527, 500		
	単価					18, 190	円／日	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07	
							歩掛適用年月	2026. 07	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	暗渠排水管		単位	m	単位数量		227	単価	35, 360
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブ構造 呼径1 , 100mm, 要, 全ての費用							
			m	132	58, 010		7, 657, 320		
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブ構造 呼径1 , 100mm, 要, 機械費, 労務費のみ (1日 未満用)	m	95	3, 883		368, 885		
	合計						8, 026, 205		
	単価						35, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	土堤	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	1	単価	567, 300
				単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土			2. 5m未満						
土砂等運搬			小規模, バックホフ バケット容量0. 28m3, 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	13	6, 385	83, 005		
掘削			土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)	m3	23	2, 406	55, 338		
土砂等運搬			小規模, バックホフ バケット容量0. 28m3, 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	13	1, 175	15, 275		
土のう積工			製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	23	2, 406	55, 338		
土のう積工			撤去, 小口並べ	m2	18	13, 180	237, 240		
整地			残土受入れ地での処理	m3	18	6, 568	118, 224		
					23	123. 6	2, 842. 8		
合計							567, 262. 8		
単価							567, 300	円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 16号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000	
合計						16, 000	
単価						16, 000	円／人日