

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		80			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		220			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		19			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3		140			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.9m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		136			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		340		
埋戻しコンクリート		m3		8		
足場	安全ネット:無し	掛m2		180		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート表面処理	施工規模:300m2未満, 上向作業:無し	m2		130		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		式		1			
土堤		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			