

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		30			
残土処分費		m3		60			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		20			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		64			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		9			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
支柱	支柱形式:H250, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		3			
支柱	支柱形式:H250, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]