

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		4,673,058		
道路土工		式	1		240,432		
掘削工		式	1		25,660		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20	1,283	25,660		単 1号
路床盛土工		式	1		214,772		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1	6,482	6,482		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,407	72,210		単 3号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	30	2,936	88,080		単 4号
残土処分費		m3	60	800	48,000		単 5号
擁壁工		式	1		3,691,226		
作業土工		式	1		19,603		
床掘り	土質:土砂	m3	20	269.8	5,396		単 6号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	30	367.7	11,031		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	1	3,176	3,176		単 8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,671,623		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	64	55,290	3,538,560		単 9号
裏込碎石	碎石規格:再生クワッチャラン40～0	m3	9	7,827	70,443		単 10号
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2	31,310	62,620		単 11号
落石雪害防止工		式	1		421,400		
落石防護柵工		式	1		421,400		
支柱	支柱形式:H250, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	3	47,800	143,400		単 12号
支柱	支柱形式:H250, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	1	278,000	278,000		単 13号
仮設工		式	1		320,000		
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員		人日	20	16,000	320,000		単 14号
直接工事費		式	1		4,673,058		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		776,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		776,000		
純工事費		式	1		5,449,058		
現場管理費		式	1		1,857,000		
工事原価		式	1		7,306,058		
一般管理費等		式	1		1,775,942		
工事価格		式	1		9,082,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		908,200		
工事費計		式	1		9,990,200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 482	6, 482		
合計						6, 482		
単価						6, 482	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 936
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 軟岩, 無し, 15. 5km以下	m3	1	2, 936	2, 936		
合計						2, 936		
単価						2, 936	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	800	800		
合計						800		
単価						800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	269. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	269. 8	269. 8		
合計						269. 8		
単価						269. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	367. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	367. 7	367. 7		
合計						367. 7		
単価						367. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	55, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1	55, 290	55, 290		
合計						55, 290		
単価						55, 290	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1	7, 827	7, 827		
合計						7, 827		
単価						7, 827	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	31, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-25(高炉)	m3	1	31, 310	31, 310		
合計						31, 310		
単価						31, 310	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	支柱	支柱形式:H250, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	47, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	47, 800	47, 800		
合計						47, 800		
単価						47, 800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	支柱	支柱形式:H250, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	278, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	278, 000	278, 000		
合計						278, 000		
単価						278, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	