

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	m3		250			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210			
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3		210			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		60			
埋戻し	土質：土砂	m3		50			
埋戻し	土質：土砂	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基面整正		m2		40			
場所打擁壁工(構造物単位) (3号もたれ式擁壁)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		61			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		19			
ジオセル	幅2100mm	m2		43			
場所打擁壁工(構造物単位) (4-1号もたれ式擁壁)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		54			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		17			
ジオセル	幅1800mm	m2		46			
VU管		m		2			
蓋掛		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位) (4-2号もたれ式擁壁)			式		1		
もたれ式擁壁		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		26		
裏込碎石		碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		13		
ジオセル		幅1500mm	m2		29		
場所打擁壁工 (宅地擁壁)			式		1		
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:200m	m2		7		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		8		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		17		
裏石積			m2		15		
間詰コンクリート			m3		1		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		2			
石積工		式		1			
拾石積		m2		15			
防護柵工		式		1			
転落防止柵		m		20			
排水構造物工		式		1			
集水樹・マンホール工 9号集水樹		式		1			
コンクリート		m3		0.2			
型枠		m2		2			
基礎碎石		m2		0.5			
目地材		m2		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャスト集水桝	桝規格:プレキャスト300×600×800	箇所		1			
コンクリート		m3		0.2			
型枠		0.3		0.3			
間詰めコンクリート工		式		1			
間詰コンクリート		m3		0.1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート舗装 （平張コンクリート）		m2		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		47			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵 撤去		m2		79			
法面吹付工		式		1			
仮設用モルタル吹付		m2		36			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		2.4			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			