

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1		11,564,676			
道路土工		式	1		288,824			
掘削工		式	1		288,824			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	250	359.9	89,975		単 1号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	823.3	172,893		単 2号	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	210	123.6	25,956		単 3号	
擁壁工		式	1		9,387,732			
作業土工		式	1		257,666			
床掘り	土質:土砂	m3	60	236.6	14,196		単 4号	
埋戻し	土質:土砂	m3	50	1,943	97,150		単 5号	
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,176	127,040		単 6号	
基面整正		m2	40	482	19,280		単 7号	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号もたれ式擁壁)		式	1		3,490,952			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	61	48,680	2,969,480		単 8号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3	19	6,867	130,473		単 9号
ジオセル	幅2100mm	m2	43	9,093	390,999		単 10号
場所打擁壁工(構造物単位) (4-1号もたれ式擁壁)		式	1		3,224,269		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	54	48,680	2,628,720		単 11号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3	17	6,867	116,739		単 12号
ジオセル	幅1800mm	m2	46	8,885	408,710		単 13号
VU管		m	2	6,400	12,800		単 14号
蓋掛		式	1		57,300		内 1号
場所打擁壁工(構造物単位) (4-2号もたれ式擁壁)		式	1		1,612,993		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	26	48,680	1,265,680		単 15号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3	13	6,867	89,271		単 16号
ジオセル	幅1500mm	m2	29	8,898	258,042		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 （宅地擁壁）		式	1		540,792		
基礎材	基礎材規格：再生クラッシュラン40～0, 敷厚：200mm	m2	7	1,466	10,262		単 18号
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：1.5m, コンクリート規格：18-8-40 (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	8	29,870	238,960		単 19号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	17	9,752	165,784		単 20号
裏石積		m2	15	5,224	78,360		単 21号
間詰コンクリート		m3	1	41,800	41,800		単 22号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,182	4,182		単 23号
水抜パイプ	管径・管種類：VP-65, フィルター：無し	m	2	722	1,444		単 24号
石積工		式	1		78,360		
拾石積		m2	15	5,224	78,360		単 25号
防護柵工		式	1		182,700		
転落防止柵		m	20	9,135	182,700		単 26号
排水構造物工		式	1		66,157		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工 9号集水桝		式	1		65,232		
コンクリート		m3	0.2	44,290	8,858		単 27号
型枠		m2	2	8,808	17,616		単 28号
基礎碎石		m2	0.5	1,364	682		単 29号
目地材		m2	0.2	4,182	836		単 30号
プレキャスト集水桝	桝規格:プレキャスト300×600×800	箇所	1	25,740	25,740		単 31号
コンクリート		m3	0.2	44,290	8,858		単 32号
型枠		0.3	0.3	8,808	2,642		単 33号
間詰めコンクリート工		式	1		925		
間詰コンクリート		m3	0.1	9,252	925		単 34号
舗装工		式	1		55,260		
コンクリート舗装工		式	1		55,260		
コンクリート舗装 （平張コンクリート）		m2	10	5,526	55,260		単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		588,440		
構造物取壊し工		式	1		588,440		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	47	12,520	588,440		単 36号
仮設工		式	1		1,178,263		
防護施設工		式	1		147,335		
切土及び発破防護柵 撤去		m2	79	1,865	147,335		単 37号
法面吹付工		式	1		314,928		
仮設用モルタル吹付		m2	36	8,748	314,928		単 38号
交通管理工		式	1		716,000		
交通誘導警備員		人日	40	17,900	716,000		単 39号
直接工事費		式	1		11,564,676		
共通仮設		式	1		1,401,856		
共通仮設費		式	1		14,856		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（1）（着選）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		14, 856		
仮設材運搬費		t	2. 4	6, 190	14, 856		単 40号
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 387, 000		
純工事費		式	1		12, 966, 532		
現場管理費		式	1		4, 282, 000		
工事原価		式	1		17, 248, 532		
一般管理費等		式	1		3, 856, 468		
工事価格		式	1		21, 105, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2, 110, 500		
工事費計		式	1		23, 215, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	蓋掛						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ステンレス鋼板 1000×500×3		kg	60	585	35,100		
ステンレス鋼板 400×500×3		kg	5	585	2,925		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30	642.5	19,275		
合計					57,300		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	823. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下	m3	1	823. 3	823. 3		
合計						823. 3		
単価						823. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						123. 6		
単価						123. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 943	1, 943		
合計						1, 943		
単価						1, 943	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	48,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	48,680	48,680		
合計						48,680		
単価						48,680	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1	6, 867	6, 867		
合計						6, 867		
単価						6, 867	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ジオセル	幅2100mm	単位	m2	単位数量	43	単価	9, 093
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル展開・小運搬			m2	43	539. 2	23, 185. 6		
材料費（ジオセル） ロス率10%見込み			m2	47	5, 900	277, 300		
材料費（連結材）			個	15	280	4, 200		
まき出し・締め固め			m2	43	989	42, 527		
材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み			m3	7	1, 700	11, 900		
吸出し防止材設置			m2	38	96. 4	3, 663. 2		
材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み			m2	40	510	20, 400		
アンカーピン打設			本	26	120. 5	3, 133		
材料費（樹脂アンカーピン）			本	26	180	4, 680		
合計						390, 988. 8		
単価						9, 093	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	48, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	48, 680	48, 680		
合計						48, 680		
単価						48, 680	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1	6, 867	6, 867		
合計						6, 867		
単価						6, 867	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ジオセル	幅1800mm	単位	m2	単位数量	46	単価	8, 885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル展開・小運搬			m2	46	539. 2	24, 803. 2		
材料費（ジオセル） ロス率10%見込み			m2	50	5, 700	285, 000		
材料費（連結材）			個	16	280	4, 480		
まき出し・締め固め			m2	46	989	45, 494		
材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み			m3	7	1, 700	11, 900		
吸出し防止材設置			m2	43	96. 4	4, 145. 2		
材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み			m2	45	510	22, 950		
アンカーピン打設			本	33	120. 5	3, 976. 5		
材料費（樹脂アンカーピン）			本	33	180	5, 940		
合計						408, 688. 9		
単価						8, 885	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	VU管		単位	m	単位数量	2	単価	6, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	12, 800	12, 800		
合計						12, 800		
単価						6, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	48, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	48, 680	48, 680		
合計						48, 680		
単価						48, 680	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1	6, 867	6, 867		
合計						6, 867		
単価						6, 867	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ジオセル	幅1500mm	単位	m2	単位数量	29	単価	8, 898
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオセル展開・小運搬			m2	29	539. 2	15, 636. 8		
材料費（ジオセル） ロス率10%見込み			m2	32	5, 500	176, 000		
材料費（連結材）			個	11	280	3, 080		
まき出し・締め固め			m2	29	989	28, 681		
材料費（中詰材（碎石）） ロス率10%見込み			m3	5	1, 700	8, 500		
吸出し防止材設置			m2	29	96. 4	2, 795. 6		
材料費（吸出し防止材） ロス率5%見込み			m2	31	510	15, 810		
アンカーピン打設			本	25	120. 5	3, 012. 5		
材料費（樹脂アンカーピン）			本	25	180	4, 500		
合計						258, 015. 9		
単価						8, 898	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:200m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 466	1, 466		
合計						1, 466		
単価						1, 466	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1. 5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	29, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29, 870	29, 870		
合計						29, 870		
単価						29, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	5, 223. 6	5, 223. 6		
合計						5, 223. 6		
単価						5, 224	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	41, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	41, 800	41, 800		
合計						41, 800		
単価						41, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
合計						4, 182		
単価						4, 182	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	水抜ハ [°] イ [°]	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	722	722		
合計						722		
単価						722	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	拾石積		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-40, 割栗石150-200m m	m2	1	5, 223. 6	5, 223. 6		
合計						5, 223. 6		
単価						5, 224	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	9, 135
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1	9, 135	9, 135		
合計						9, 135		
単価						9, 135	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	44, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	44, 290	44, 290		
合計						44, 290		
単価						44, 290	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
合計						8, 808		
単価						8, 808	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 364	1, 364		
合計						1, 364		
単価						1, 364	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	目地材		単位	m2	単位数量	1	単価	4, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
合計						4, 182		
単価						4, 182	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ300×600×800	単位	箇所	単位数量	1	単価	25, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	1	5, 733	5, 733		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1	20, 000	20, 000	暫定単価	
合計						25, 733		
単価						25, 740	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	44, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	44, 290	44, 290		
合計						44, 290		
単価						44, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	型枠		単位	0. 3	単位数量	1	単価	8, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
合計						8, 808		
単価						8, 808	円／0. 3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	9, 252
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1	44, 290	4, 429		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 5	8, 808	4, 404		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1	4, 182	418. 2		
合計						9, 251. 2		
単価						9, 252	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	コンクリート舗装 (平張コンクリート)		単位	m2	単位数量	10	単価	5, 526
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	32, 720	32, 720		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤシ 40〜0, 全ての費用	m2	10	1, 262	12, 620		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	4, 957	9, 914		
合計						55, 254		
単価						5, 526	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	m3	1	12, 518	12, 518		
合計						12, 518		
単価						12, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	切土及び発破防護柵 撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		撤去, 油圧伸縮ソフ型 12～13t吊, 標 準(1. 0)	m2	1	1, 865	1, 865		
合計						1, 865		
単価						1, 865	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	仮設用モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 748
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	8, 748	8, 748		
合計						8, 748		
単価						8, 748	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 690	4, 690		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
合計						6, 190		
単価						6, 190	円／t	