

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
遊間補修工		式		1			
遊間補修 夜間		式		1			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.06			
処分費		m3		0.06			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		260			
有害物回収・積込		m2		260			
有害物運搬処分		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水洗い・清掃		m2		130			
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		130			
下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:1回	m2		130			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:2回	m2		130			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:1回	m2		130			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:主桁, 横桁, 補鋼材, 支承, 塗装回数:1回	m2		130			
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			
吊足場 夜間		m2		82			
湿式剥離剤工用養生シート工		m2		160			
盛替え工		m2		82			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
昇降設備 夜間		m		2.4			
環境対策		式		1			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 夜間	A	人日		5			
交通誘導警備員 夜間	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（新本村橋） 藍・富吉 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			