

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月一A
歩掛期適用年番号	令和7年25号一A
電力会社名	四国電力

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8. 5. 1～
工種区分	河川工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			87,694,000	
2 ・ 工事原価			73,043,000	
3 純工事費			56,221,000	
4 ・ ・ 直接工事費			51,770,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	51,770,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			21,273,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,451,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
51,215,000 × ((8.360*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	8.690	%	4,451,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
49,662,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			16,822,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
55,666,000 × ((28.780*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	30.220	%	16,822,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
72,488,000 × (19.070*1.000+0.04)	19.110	%	13,852,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	799,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			2,108,000	
34 処分費（準備費の内数）			0	
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
36 処分費等（率対象外）			555,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額（工事価格の内数）				
(1-29) × 標準値				
86,895,000 × 3.590	3.590	%	3,120,000	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				51,770,000	
・堤前掘削工	1.000	式		6,206,000	
・ ・堤前掘削工(土砂)	1.000	式		41,000	
掘削 土砂	10.000	m3	272	2,720	歩A・単A B単 1号
残土処分 土砂	10.000	m3	3,789	37,890	歩A・単A B単 2号
合 計				40,610	
・ ・堤前掘削工 (岩)	1.000	式		4,975,000	
掘削 軟岩	920.000	m3	1,003	922,760	歩A・単A B単 3号
残土処分 軟岩	920.000	m3	4,405	4,052,600	歩A・単A B単 4号
合 計				4,975,360	
・ ・堤前掘削工 (改良土)	1.000	式		1,190,000	
掘削 改良土	220.000	m3	1,003	220,660	歩A・単A B単 5号
残土処分 改良土	220.000	m3	4,405	969,100	歩A・単A B単 6号
合 計				1,189,760	
・護岸工	1.000	式		27,503,000	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工	1.000	式		2,615,000	
床掘り 平均施工幅 2 m以上	630.000	m ³	274	172,620	歩A・単A B単 7号
床掘り 平均施工幅 1 m以上 2 m未満	20.000	m ³	308	6,160	歩A・単A B単 8号
床掘り 平均施工幅 1 m未満 (小規模)	4.000	m ³	2,110	8,440	歩A・単A B単 9号
埋戻し	50.000	m ³	3,093	154,650	歩A・単A B単 10号
残土処分	600.000	m ³	3,789	2,273,400	歩A・単A B単 11号
合 計				2,615,270	
・ ・ 張ブロック設置工	1.000	式		22,108,000	
張ブロック (標準型) 設置	1,854.000	m ²	8,465	15,694,110	歩A・単A B単 12号
張ブロック (防災型) 設置	211.000	m ²	13,595	2,868,545	歩A・単A B単 13号
裏込碎石 単粒度碎石 5 号	337.000	m ³	10,520	3,545,240	歩A・単A B単 14号
合 計				22,107,895	
・ ・ 基礎コンクリート設置 プレキャスト基礎ブロック	1.000	式		1,595,000	
プレキャスト基礎ブロック設置 3 割型 B500×H400×L1198	99.450	m	16,034	1,594,581	歩A・単A B単 15号
合 計				1,594,581	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 隔壁工					
コンクリート工	1.000	式		407,000	
コンクリート					歩A・単A
18-8-40(高炉B) W/C=60%以下	3.000	m ³	45,160	135,480	B単 16号
型枠	20.000	m ²	8,984	179,680	歩A・単A
					B単 17号
目地材					歩A・単A
瀝青質板	16.000	m ²	5,768	92,288	B単 18号
合 計				407,448	
・ ・ 排水工					
排水管	1.000	式		31,000	
塩ビ管布設	20.500	m	1,513	31,017	歩A・単A
					B単 19号
吸出し防止マット	6.000	個	31	186	歩A・単A
					B単 20号
合 計				31,203	
・ ・ 排水工					
排水路	1.000	式		747,000	
U形水路布設	97.200	m	5,352	520,214	歩A・単A
					B単 21号
U形水路 15*15*60	162.000	個	1,400	226,800	歩A・単A
					B単 22号
合 計				747,014	
・ 附帯工	1.000	式		487,000	
・ ・ ガードレール撤去・設置工	1.000	式		270,000	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去	16.000	m	1,421	22,736	歩A・単A B単 23号
ガードレール設置	16.000	m	15,472	247,552	歩A・単A B単 24号
合 計				270,288	
・ 高密度ポリエチレン管撤去工 仮設排水撤去	1.000	式		217,000	
高密度ポリエチレン管撤去 Φ1000	51.000	m	2,005	102,255	歩A・単A B単 25号
高密度ポリエチレン管撤去 Φ800	11.800	m	1,539	18,160	歩A・単A B単 26号
高密度ポリエチレン管運搬・処分	6.500	m3	14,799	96,194	歩A・単A B単 27号
合 計				216,609	
・ 工事用道路撤去工	1.000	式		17,574,000	
・ 工事用道路撤去工	1.000	式		17,574,000	
仮設道掘削	9,000.000	m3	272	2,448,000	歩A・単A B単 28号
残土運搬（他工事へ流用）	8,700.000	m3	1,608	13,989,600	歩A・単A B単 29号
残土処分	300.000	m3	3,789	1,136,700	歩A・単A B単 30号
合 計				17,574,300	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	272	272	S単 18号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単－ 2号 ***					
	残土処分 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m3	2,799	2,799	S単 23号
	以下					
	残土処分費	1.000	m3	990	990	S単 10号
	合 計				3,789	
	単 価				3,789	
	*** B単－ 3号 ***					
	掘削 軟岩		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブソカット, -, 無し, 1,000m3以上5,000m3未満, -, 無し, 無し	1.000	m3	1,003	1,003	S単 19号
	合 計				1,003	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,003	
	*** B単－ 4号 ***					
	残土処分 軟岩		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下	1,000	m3	3,415	3,415	S単 24号
	残土処分費	1,000	m3	990	990	S単 10号
	合 計				4,405	
	単 価				4,405	
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削 改良土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オフソット, -, 無し, 1,000m3以上5,000m3未満, -, 無し, 無し	1,000	m3	1,003	1,003	S単 19号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単－ 6号 ***					
	残土処分 改良土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下	1,000	m3	3,415	3,415	S単 24号

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費	1.000	m3	990	990	S 単 10号
	合 計				4,405	
	単 価				4,405	
	*** B単－ 7号 ***					
	床掘り 平均施工幅 2 m以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	273.9	274	S 単 20号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単－ 8号 ***					
	床掘り 平均施工幅 1 m以上 2 m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3	308.1	308	S 単 21号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単－ 9号 ***					
	床掘り 平均施工幅 1 m未満 (小規模)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	1.000	m3	2,110	2,110	S 単 22号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B 単 - 10号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (II)	1.000	m3	3,093	3,093	S 単 1号
	合 計				3,093	
	単 価				3,093	
	*** B 単 - 11号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m3	2,799	2,799	S 単 23号
	以下					
	残土処分費	1.000	m3	990	990	S 単 10号
	合 計				3,789	
	単 価				3,789	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
	張ブロック(標準型)設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,なし	1.000	m ²	8,465	8,465	S単 2号
	合 計				8,465	
	単 価				8,465	
	*** B単ー 13号 ***					
	張ブロック(防災型)設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,なし	1.000	m ²	8,465	8,465	S単 2号
	張ブロック 標準型と防災型の差額	1.000	m ²	5,130	5,130	
	合 計				13,595	
	単 価				13,595	
	*** B単ー 14号 ***					
	裏込碎石 単粒度碎石5号		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	裏込材(5号単粒碎石) 計上する,なし,碎石各種	1.000	m ³	10,520	10,520	S単 28号
	合 計				10,520	
	単 価				10,520	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	プレキャスト基礎ブロック設置 3 割型 B500×H400×L1198		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト基礎ブロック設置	100.000	m	16,034	1,603,400	T単 1号
	合 計				1,603,400	
	単 価				16,034	
	*** B単ー 16号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C=60%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 水平打設距離約30m以下, な し, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	45,160	45,160	S単 32号
	合 計				45,160	
	単 価				45,160	
	*** B単ー 17号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 29号
	合 計				8,984	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,984	
	*** B単－ 18号 ***					
	目地材 瀝青質板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 30号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単－ 19号 ***					
	塩ビ管布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,513	1,513	S単 13号
	合 計				1,513	
	単 価				1,513	
	*** B単－ 20号 ***					
	吸出し防止マット		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.040	m ²	765	31	S単 7号
	合 計				31	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				31	
	*** B単－ 21号 ***					
	U形水路布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, 法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,352	5,352	S単 12号
	合 計				5,352	
	単 価				5,352	
	*** B単－ 22号 ***					
	U形水路 15*15*60		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 15*15*60, ,	1.000	個	1,400	1,400	S単 8号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	
	*** B単－ 23号 ***					
	ガードレール撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1.000	m	1,408	1,408	S単 17号

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄スクラップ運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.014	m3	893.2	13	S単 25号
	合 計				1,421	
	単 価				1,421	
	*** B単－ 24号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	15,472	15,472	S単 16号
	合 計				15,472	
	単 価				15,472	
	*** B単－ 25号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去 Φ1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	0.500	m	4,010	2,005	S単 14号
	合 計				2,005	
	単 価				2,005	
	*** B単－ 26号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管撤去 Φ800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, なし	0.500	m	3,077	1,539	S 単 15号
	合 計				1,539	
	単 価				1,539	
	*** B単ー 27号 ***					
	高密度ポリエチレン管運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	中間処理費 廃プラ	1.000	m3	12,000	12,000	S 単 11号
	高密度ポリエチレン管運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km 以下	1.000	m3	2,799	2,799	S 単 26号
	合 計				14,799	
	単 価				14,799	
	*** B単ー 28号 ***					
	仮設道掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	272	272	S 単 18号
	合 計				272	
	単 価				272	

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	残土運搬（他工事へ流用）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m3	1,608	1,608	S単 27号
	合 計				1,608	
	単 価				1,608	
	*** B単－ 30号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費	1.000	m3	990	990	S単 10号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3	2,799	2,799	S単 23号
	合 計				3,789	
	単 価				3,789	
	*** B単－ 31号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 第1金清池地区
工事名	R8吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事

[illegible]