

R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 堤前掘削工				
(1) 堤前掘削工(土砂)				
掘削	土砂	m3	10.000	
残土処分	土砂	m3	10.000	
(2) 堤前掘削工(岩)				
掘削	軟岩	m3	920.000	
残土処分	軟岩	m3	920.000	
(3) 堤前掘削工(改良土)				
掘削	改良土	m3	220.000	
残土処分	改良土	m3	220.000	
2. 護岸工				
(1) 作業土工				
床掘り	平均施工幅 2 m以上	m3	630.000	
床掘り	平均施工幅 1 m以上 2 m未満	m3	20.000	
床掘り	平均施工幅 1 m未満(小規模)	m3	4.000	
埋戻し		m3	50.000	
残土処分		m3	600.000	
(2) 張ブロック設置工				
張ブロック(標準型)設置		m ²	1,854.000	
張ブロック(防災型)設置		m ²	211.000	
裏込碎石	単粒度碎石 5号	m3	337.000	
(3) 基礎コンクリート設置	プレキャスト基礎ブロック			
プレキャスト基礎ブロック設置	3割型 B500×H400×L1198	m	99.450	
(4) 隔壁工	コンクリート工			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C=60%以下	m3	3.000	
型枠		m ²	20.000	
目地材	瀝青質板	m ²	16.000	

R 8 吉耕 ため池 第1金清池 付帯工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)排水工	排水管			
塩ビ管布設		m	20.500	
吸出し防止マット		個	6.000	
(6)排水工	排水路			
U形水路布設		m	97.200	
U形水路 15*15*60		個	162.000	
3. 付帯工				
(1)ガードレール撤去・設置工				
ガードレール撤去		m	16.000	
ガードレール設置		m	16.000	
(2)高密度ポリエチレン管撤去工	仮設排水撤去			
高密度ポリエチレン管撤去	Φ1000	m	51.000	
高密度ポリエチレン管撤去	Φ800	m	11.800	
高密度ポリエチレン管運搬・処分		m3	6.500	
4. 工事用道路撤去工				
(1)工事用道路撤去工				
仮設道掘削		m3	9,000.000	
残土運搬 (他工事へ流用)		m3	8,700.000	
残土処分		m3	300.000	
5. その他				
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1)土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	4.000	
2. 処分費				
(1)ガードレール処分				
スクラップ	ヘビーH3	ton	0.026	