

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 多和脇線（阿串谷橋） 美・脇東赤谷名 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		2,380,720		
橋梁補修工		式	1		1,799,397		
ひび割れ補修工		式	1		99,600		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物	1	99,600	99,600		単 1号
断面修復工		式	1		1,375,200		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.337m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	1,017,000	1,017,000		単 2号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.101m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	358,200	358,200		単 3号
表面含浸工		式	1		51,064		
下地処理	時間的制約無、高所作業車無、昼間	m2	13	1,630	21,190		単 4号
含浸材塗布	時間的制約無、高所作業車無、昼間	m2	13	2,298	29,874		単 5号
水切り工		式	1		10,732		
水切り工		m	4	2,683	10,732		単 6号
底打ちコンクリート工		式	1		262,801		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 多和脇線（阿串谷橋） 美・脇東赤谷名 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
底打ちコンクリート工	BBorN	式	1		262,801		内 1号
構造物撤去工		式	1		3,747		
運搬処理工		式	1		3,747		
殻運搬 L=6.1km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,647	1,647		単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,100	2,100		単 8号
仮設工		式	1		577,576		
足場工		式	1		43,776		
足場		式	1		43,776		内 2号
土留・仮締切工		式	1		7,900		
土のう積	製作・積立・撤去	m2	0.4	19,750	7,900		単 9号
水替工		式	1		381,900		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	10	38,190	381,900		単 10号
交通管理工		式	1		144,000		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 多和脇線（阿串谷橋） 美・脇東赤谷名 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	9	16,000	144,000		単 11号
直接工事費		式	1		2,380,720		
共通仮設		式	1		910,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		910,000		
純工事費		式	1		3,290,720		
現場管理費		式	1		2,601,000		
工事原価		式	1		5,891,720		
一般管理費等		式	1		1,460,280		
工事価格		式	1		7,352,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		735,200		
工事費計		式	1		8,087,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	底打ちコンクリート工	BBorN					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4	37, 240	148, 960		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8	4, 957	3, 965		
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	13	8, 452	109, 876		
合計					262, 801		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	9	4, 864	43, 776		
合計					43, 776		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	単位	構造物	単位数量	1	単価	99, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 0. 4kg	構造物	1	99, 600	99, 600		
合計						99, 600		
単価						99, 600	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 337m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 017, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 337m3	構造物	1	1, 017, 000	1, 017, 000		
合計						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 101m3, 材料種類:ホ リマーセメントモルタル, 鉄筋レン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	358, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 101m3	構造物	1	358, 200	358, 200		
合計						358, 200		
単価						358, 200	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	下地処理	時間の制約無、高所作業車無、昼間	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無	m2	1	1, 630	1, 630		
合計						1, 630		
単価						1, 630	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	含浸材塗布	時間的制約無、高所作業車無、昼間	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し, 無し, 無, 表面含浸材(kg), 0. 22 kg	m2	1	2, 298	2, 298		
合計						2, 298		
単価						2, 298	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	水切り工		単位	m	単位数量	1	単価	2, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1	2, 683	2, 683		
合計						2, 683		
単価						2, 683	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	殻運搬 L=6. 1km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 647	1, 647		
合計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 100	2, 100		
合計						2, 100		
単価						2, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土のう積	製作・積立・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	19, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1	13, 180	13, 180		
土のう積工		撤去, 小口並べ	m2	1	6, 568	6, 568		
合計						19, 748		
単価						19, 750	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 常時排水	単位	日	単位数量	10	単価	38, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	10	29, 280	292, 800		
合計						381, 820		
単価						38, 190	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	