

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 撫養港他 鳴・撫養他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,614,430		
舗装工		式	1		3,454,430		
舗装修繕		式	1		3,454,430		
上層路盤		m2	1,300	557.1	724,230		単 1号
表層	t=40mm	m2	1,200	2,068	2,481,600		単 2号
表層	t=50mm	m2	100	2,486	248,600		単 3号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単 4号
直接工事費		式	1		3,614,430		
共通仮設		式	1		617,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		617,000		
純工事費		式	1		4,231,430		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 撫養港他 鳴・撫養他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,727,000		
工事原価		式	1		5,958,430		
一般管理費等		式	1		1,475,570		
工事価格		式	1		7,434,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		743,400		
工事費計		式	1		8,177,400		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	557. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	557. 1	557. 1		
合計						557. 1		
単価						557. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	表層	t=40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 068
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 068	2, 068		
合計						2, 068		
単価						2, 068	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	表層	t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 486	2, 486		
合計						2, 486		
単価						2, 486	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	