

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		80			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 坂路	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		4			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4			
基面整正		m2		24			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
1号擁壁		m3		12			
1号坂路		m3		4			
1号床版		箇所		1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		60		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正			m2		9		
管渠工			式		1		
1号横断管		管規格：重圧管 φ 400	m		10		
場所打水路工			式		1		
3号U型側溝			m		5		
1号L型用水路			m		15		
3号L型用水路			m		2		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		21			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		42			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		8			
道路付属施設撤去工		式		1			
車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模: 10本未満	本		3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚泥処分		m3		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 ①No. 3付近		式		1			
不陸整正		m2		68			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		68			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		68			
アスファルト舗装工 ②No. 8+2～No. 10		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
不陸整正			m2		118		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		118		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		118		
アスファルト舗装工 ③取合舗装			式		1		
不陸整正			m2		11		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		11		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		11		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		63		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		