

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	吉野川 2
単価使用年月	令和 8 年 7 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1				
舗装工			式	1				
橋面防水工			式	1				
橋面防水		防水工種類:塗膜防水						単 1号
			m2	40				
排水孔		L=300						単 2号
			組	1				
舗装打換え工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 3号
			m	12				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 4号
			m2	42				
殻運搬		殻種別:舗装版破碎						単 5号
			m3	2				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 6号
			m3	2				
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 7号
			m2	40				
防護柵工			式	1				
路側防護柵工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材設置工	ガードレール	m	13				単 8号
擁壁工	根固め工	式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単 9号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3	1				単 10号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	2				単 11号
溶接金網	φ 2.6 100×100 0.83 k g /m2	m2	8				単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4				単 13号
足場	安全ネット:無し	掛m2	77				単 14号
橋梁付属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		m	12				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1				
表面含侵工		式	1				
表面含侵工	時間の制限：無、高所作業車：無	m2	56				単 16号
主体吊り足場	TYPEA1 h < 1.5m	m2	51				単 17号
床面シート張工		m2	51				単 18号
朝顔	TYPEB、両側	m2	51				単 19号
板張り防護		m2	51				単 20号
シート張り防護		m2	51				単 21号
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類: ポリマーセメントモルタル,鉄筋 無し ・鉄筋防錆処理: 有リ	構造物	1				単 22号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類: ポリマーセメントモルタル,鉄筋 無し ・鉄筋防錆処理: 無し	構造物	1				単 23号
水切り工		式	1				
水切り材設置工	時間の制限：無、橋梁点検車：無	m	12				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工		式	1				
道路付属構造物塗装工		式	1				
素地調整	調整工種別:橋梁部ガードレール	m2	13				単 25号
下塗	塗装種別:鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩, 塗装箇所:ガードレール	m2	13				単 26号
中塗	塗料種別:長油性フル酸樹脂塗料・中塗・白色, 塗装箇所:ガードレール	m2	13				単 27号
上塗	塗料種別:長油性フル酸樹脂塗料・上塗・白色, 塗装箇所:ガードレール	m2	13				単 28号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	13				単 29号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 30号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 31号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水替工		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	2				単 32号	
仮水路工		式	1					
土のう積	H (0.2m/個×3個) × L (0.6m/個×25個) =0.6m ×15.0m=9.00m2	m2	9				単 33号	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	昼間B	人日	10				単 34号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 有, 15m/100m2, 有, 15m/100m2, 無	m 2	1			単 35号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	排水孔	L=300	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1				
全ての材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	部材設置工	ガードレール	単位	m	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置 路側用C種			m	13				
材料費 L4330			枚	2				
材料費 L2330			枚	1				
材料費 袖			枚	5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1. 5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	溶接金網	φ 2. 6 100×100 0. 83 k g /m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 φ 2. 6 100×100 0. 83 k g /m2			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 37号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版箱抜型 2車線相当			m	10				
本体材料費			m3	0. 16				
特殊合剤費			m3	0. 16				
伸縮金物			m	10				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	表面含侵工	時間の制限：無、高所作業車：無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃			m2	1				
下地処理			m2	1				
含侵材塗布			m2	1				
材料費			L	0. 6				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	主体吊り足場	TYPEA1 h < 1. 5m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13				
足場損料			月	0. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	床面シート張工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 007				
足場損料			月	0. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	朝顔	TYPEB、両側	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022				
足場材損料			月	0. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	板張り防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 018				
足場材損料			月	0. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	シート張り防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004				
足場損料			月	0. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以下, 0. 1m3	構造物	1			単 38号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 4m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 ケ ン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	構造物	1			単 39号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	水切り材設置工	時間の制限：無、橋梁点検車：無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤固定式（下面） 橋梁点検車無			m	1				
面木 接着剤固定式、下面用			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	素地調整	調整工種別:橋梁部ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整		防護柵類	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	下塗	塗装種別:鉛・クロムフリーさび止めペイント・ 下塗・淡彩, 塗装箇所:ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		鉛・クロムフリーさび止めペイント下塗淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	中塗	塗料種別:長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料・中塗・白色, 塗装箇所:ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	上塗	塗料種別:長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料・上塗・白色, 塗装箇所:ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料 上塗 白色, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	防護柵撤去(カーポートレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1			単 40号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 42号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	2			単 43号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	土のう積	H (0. 2m/個×3個) ×L (0. 6m/個×2 5個) =0. 6m×15. 0m=9. 00m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 側面並べ, 普通	m2	1			単 44号	
土のう積工		撤去, 側面並べ	m2	1			単 45号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	塗膜系防水	補修, 有, 15m/100m2, 有, 15m/100m2, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修			m2	100				
床版排水材 ドレーン			m	15. 75				
目地材 橋面防水用			m	15. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以下, 0. 1m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8				
特殊作業員			人	5. 3				
普通作業員			人	2. 8				
断面修復材			m3	0. 118				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9. 6				
特殊作業員			人	18				
普通作業員			人	9. 2				
断面修復材			m3	0. 472				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガートレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 47号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 48号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 49号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	土のう積工	製作・積立, 側面並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m3	2. 8				
土のう 62×48cm(普通)			袋	140				
土木一般世話役			人	0. 28				
普通作業員			人	4. 06				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	土のう積工	撤去, 側面並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 24				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号（倉羅橋） 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホ ッ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊	日	0. 735	8, 379	
L001010012	バ ッ ク ホ ッ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 182	1, 308	
L001050002	ロ ッ ト ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10～12t	日	0. 022	112	
L001060004	タ イ ラ ー [普通型]	運 転 質 量 13～14t	日	0. 022	112	
L001090003	空 気 圧 縮 機 [可搬式・エンジン駆動]	ス ク リ ュ 型 吐 出 量 3. 5～3. 7m3/min	日	0. 042	60	
L001100007	工 事 用 水 中 モ ー タ ー ポ ンプ [普通型]	潜 水 ポ ンプ 口 径 200mm 全 揚 程 10m	日	2. 4	1, 262	
L001110010	発 動 発 電 機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	2. 4	6, 456	
L001130006	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シブ型]	最 大 吊 上 能 力 25t 吊	日	0. 616	32, 771	
L001210002	ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ	[ホイール型] 舗 装 幅 2. 3～6. 0m	日	0. 021	704	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・ディーゼル]	通 称 10t 積 級	供用日	0. 253	6, 164	
M000603002	さ く 岩 機 [ハントリル(空圧式)]	通 称 15kg 級	供用日	0. 043	28	
M000903010	コ ン ク リ ー ト ポ ンプ 車 [トラック架装・ブーム式]	圧 送 能 力 90～110m3/h	供用日	0. 025	1, 434	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 066	1, 079	
	合 計 額				59, 869	

見積単価一覧表

[illegible]

工事数量総括表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：上部工補修工

ブロック：上部工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
断面修復工 左官工法 ポ リマーセメントモルタル t=50mm	$D \ 1 : \quad 0.70 \times 0.50 = 0.35$ $D \ 2 : \quad 0.20 \times 0.30 = 0.06$ $D \ 3 : \quad 0.40 \times 1.60 = 0.64$ $D \ 4 : \quad 0.40 \times 0.20 = 0.08$ $D \ 5 : \quad 0.40 \times 0.20 = 0.08$ $D \ 6 : \quad 0.20 \times 1.60 = 0.32$ $D \ 7 : \quad 0.30 \times 0.30 = 0.09$ $D \ 8 : \quad 0.60 \times 0.20 = 0.12$ 断面修復工面積 $\Sigma A =$ 断面修復工体積 $\Sigma V =$	 床版 1.74 m ² 0.09 m ³
断面修復カッター工 t=10mm	$D1 : 0.7 \times 2 + 0.5 \times 2 \quad 2.40$ $D2 : 0.2 + 0.3 \times 2 \quad 0.80$ $D3 : 0.4 \times 2 + 1.6 \quad 2.40$ $D4 : 0.4 + 0.2 \quad 0.60$ $D5 : 0.4 \times 2 + 0.2 \quad 1.00$ $D6 : 0.2 \times 2 + 1.6 \quad 2.00$ $D7 : 0.3 \times 3 \quad 0.90$ $D8 : \quad 0.60$ カッター工延長 $\Sigma L =$	 10.70 m
断面修復はつり工 t=50mm	=断面修復工面積 断面修復はつり工面積 $\Sigma L =$	 1.74 m ²
コンクリート殻処理 無筋コンクリート	=断面修復工体積 コンクリート殻処理体積 $\Sigma W =$	 0.09 m ³
表面含浸工 シラン系	$H \ 1 : \quad 6.69 \times 6.15$ $H \ 2 : \quad (0.60 + 0.35 + 0.10) \times 7.03$ $H \ 3 : \quad (0.60 + 0.35 + 0.10) \times 7.03$ 表面含浸工面積 $\Sigma A =$	 55.90 m ²
水切工 プラスチック面木 20×20	床版長×両側 $6.15 \times 2 = 12.30$ 水切工延長 $\Sigma L =$	 12.30 m

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	今回数量	摘 要
下部工補修工						
	橋台工			式	1.00	
		断面修復工	左官工法 ポリマーセメントモルタル	m3	0.40	
		断面修復プライマー工		m2	9.29	
		断面修復カッター工	t=10mm	m	26.90	
		断面修復はつり工		m2	7.20	
		コンクリート殻処理	無筋コンクリート	m3	0.40	産廃処分数量集計表に計上
		溶接金網	φ 2.6 (100×100)	m2	7.94	
		土のう		袋	75.00	
		根継工	σ ck=18 (N/mm2)	m3	1.71	
		型枠		m2	4.43	
		床堀		m3	1.20	
		埋戻 (発生土)		m3	1.20	
		残土		m3	0.00	
	仮設工	単管傾斜足場	(3.7+4.4)×9.5=掛77.0m2	掛m2	77.0	

数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：下部工
ブロック：A1橋台

細別／規格	算 式 / 図	数 量
断面修復工 左官工法 ポリマーセメントモルタル t=5cm	$D\ 1=2.00 \times 0.10 = 0.20$ $D\ 2=0.90 \times 7.10 = 6.40$ $D\ 3=2.00 \times 0.20 = 0.40$ $D\ 4=0.80 \times 0.20 = 0.16$ 断面修復工断面積 $A=7.16m^2$ ポリマーセメントモルタル量 $V=7.16 \times 0.05=0.36m^3$	0.36 m3
断面修復用 プライマー工	断面修復工面積＋カッター工延長×0.05 $7.16 + 20.90 \times 0.05 = 8.21m^2$	8.21 m2
断面修復用 はつり工 t=5cm	はつり工面積 $A=7.16m^2$	7.16 m2
断面修復用 カッター工 t=1cm	$2.20+15.10+2.40+1.20$ カッター工延長 $L=20.90m$	20.90 m
断面修復用 コンクリート殻処理	コンクリート殻処理量 $V=7.16 \times 0.05=0.36m^3$	0.36 m3
断面修復用 溶接金網 φ2.6 (100×100)	断面修復工施工箇所 $A=7.16m^2$	7.16 m2
断面修復用 土のう	$(2+12+2) \times 3\text{段}=48\text{袋}$	48.00 袋

一般計算書

種 別：下部工
ブロック：A2橋台

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
断面修復工 左官工法 ポリマーセメントモルタル t=5cm	$D\ 1=0.30 \times 0.50 = 0.15$ $D\ 2=0.20 \times 0.40 = 0.08$ $D\ 3=0.80 \times 0.20 = 0.16$ $D\ 4=1.30 \times 0.20 = 0.26$ $D\ 5=1.30 \times 0.10 = 0.13$ 断面修復工断面積 $A=0.78m^2$ ポリマーセメントモルタル量 $V=0.78 \times 0.05=0.04m^3$	0.04 m3
断面修復用 プライマー工	断面修復工面積＋カッター工延長×0.05 $0.78+6.00 \times 0.05=1.08m^2$	1.08 m2
断面修復用 はつり工 t=5cm	はつり工面積 $V=0.78 \times 0.05=0.04m^3$	0.04 m2
断面修復用 カッター工 t=1cm	$0.80+1.00+1.00+1.70+1.50$ カッター工延長 $L=6.00m$	6.00 m
断面修復用 コンクリート殻処理	コンクリート殻処理量 $V=0.78 \times 0.05=0.04m^3$	0.04 m3
断面修復用 溶接金網 φ2.6 (100×100)	断面修復工施工箇所 $A=0.78m^2$	0.78 m2
根継工 コンクリート工	$(1.04+0.10) \times 1.50$ コンクリート体積 $W=1.71m^3$	1.71 m3
根継工 型枠工	$(1.50 \times 1.50) + (1.04+0.10+1.04)$ 型枠面積 $A=4.43m^2$	4.43 m2
根継工 土工	床掘	CAD計測
	埋戻（発生土）	CAD計測
	残土	$1.20-0.80=0.40$
断面修復用 土のう	$(2+5+2) \times 3\text{段}=27\text{袋}$	27.00 袋

数量集計表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
橋面補修工						
	橋面部			式	1	
		アスファルト舗装カッター工		m	11.98	
		アスファルト舗装撤去工	車道：アスファルトt=50mm	m2	42.10	撤去量：2.11m3
		防水工	車道：塗膜系	m2	39.70	
		アスファルト舗装打換工	車道：アスファルトt=50mm	m2	39.70	打替量：1.99m3
		アスファルト殻処理	アスファルト	m3	2.11	産廃処分数量集計表に計上
		ドレーン材（導水管）	スパイラルパイプφ15，SUS304	m	6.20	
		端部処理材	貼付用アスファルト，メッシュシート	m	6.20	
		スラブドレーン フレキシブルチューブ		組	1.00	フレキシブルチューブ：L=0.3m
		橋梁部ガードレール 再塗装工		m2	13.00	
		橋梁部ガードレール 取付部材取替	ナット（M22：亜鉛メッキ仕様）・ワッ シャー（M24：亜鉛メッキ仕様）	個	32.00	
	地覆部	断面修復工	左官工法 ポリマーセメントモルタル	m3	0.01	
		断面修復プライマー工		m2	0.07	
		断面修復カッター工	t=10mm	m	0.40	
		断面修復はつり工		m2	0.02	
		コンクリート殻処理	無筋コンクリート	m3	0.01	産廃処分数量集計表に計上

数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：橋面補修工

ブロック：橋面部・土工部

細別／規格	算 式 / 図	数 量
アスファルト舗装 カッター工	横断方向（車道：5.99×2=11.98m）	11.98 m
アスファルト舗装 撤去工 車道（t=50mm）	橋面積 A =7.03×5.99= 42.10m ² 撤去量 V=42.10×0.05=2.11m ³	42.10 m ²
防水工 車道（塗膜系）	橋面積 A =6.63×5.99= 39.70m ²	39.70 m ²
アスファルト舗装 打換工 車道（t=50mm）	橋面積 A =6.63×5.99= 39.70m ² 打替量 V=39.70×0.05=1.99m ³	39.70 m ²
アスファルト殻処理	撤去量 V=42.10×0.05=2.11m ³	2.11 m ³
ドレーン材（導水管） スパイラルパイプ φ15 SUS304	縦引：6.20m	6.20 m
端部処理材 貼付用アスファルト メッシュシート	縦引：6.20m	6.20 m
スラブドレーン フレキシブルチューブ	1組 ※フレキシブルチューブ：L=0.3m	1.00 組
橋梁部ガードレール 再塗装工	天板3.440+羽板6.050+支柱2.400+リブ0.280=12.170	13.00 m ²
橋梁部ガードレール 取付部材取替	ナット・ワッシャー（M22：亜鉛メッキ仕様） 4個×8基	32.00 個
土工部ガードレール 部材取替 Gr-C-2B用	ビーム：L4330 ※曲げ加工品 ビーム：L2360 ※曲げ加工品 袖ビーム：	2.00 枚 1.00 枚 5.00 枚

一般計算書

種 別：橋面補修工

ブロック：地覆部

細別／規格	算 式 / 図	数 量
断面修復工 左官工法 ポリマーセメントモルタル t=12cm	$D\ 1=0.10 \times 0.20 = 0.02$ 断面修復工断面積 $A=0.02\text{m}^2$ ポリマーセメントモルタル量 $V=0.02 \times 0.12 = 0.002\text{m}^3$	0.01 m3
断面修復用 プライマー工	断面修復工面積＋カッター工延長×0.12 $0.02 + 0.40 \times 0.12 = 0.068\text{m}^2$	0.07 m2
断面修復用 はつり工 t=5cm	はつり工面積 $A=0.02\text{m}^2$	0.02 m2
断面修復用 カッター工 t=1cm	$D1=0.10 \times 2 + 0.20$ カッター工延長 $L=0.40\text{m}$	0.40 m
断面修復用 コンクリート殻処理	コンクリート殻処理量 $V=0.02 \times 0.12 = 0.002\text{m}^3$	0.01 m3

工種数量総括表

[illegible]

單位數量計算書

別：埋設型ジョイント
規格：
ブロック：A1橋台部

1.000式当り

材 料 / 規 格	算 式	単 位	数 量
埋設型ジョイント		m	6.01
弾性合材	$V=0.40 \times 0.10 \times 6.012$	m ³	0.24
プライマー材	$W=(0.40+0.10 \times 2) \times 6.012 \times 0.5 \text{kg/m}^2$	kg	1.80
シール材	地覆部 : $V=0.01 \times 0.01 \times (0.617+0.555) \times 1000 \times 1.1$ 伸縮部 : $V=0.01 \times 0.015 \times 6.012 \times 1000 \times 1.1$	L	1.10
シリコン系 コンクリートアンカー	N=24*4	本	96.00
D13用 特殊成型目地材	$L=(6.012+0.4/\sin 89^\circ 57' 56'') \times 2 \times 1.01$	m	12.95
特殊瀝青テープ	$L=(6.012+0.4/\sin 89^\circ 57' 56'') \times 2 \times 1.01$	m	12.95
バックアップ材		m	6.01
ウレタン系 下地調整工	$W=(0.40-0.03) \times 0.01 \times 6.012$	m ³	0.02

單位數量計算書

別：埋設型ジョイント
規格：
ブロック：A2橋台部

1.000式当り

[illegible]

数量集計表

[illegible]