

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 吉土 国道 1 9 3 号 (倉羅橋) 吉・美郷倉羅 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事						
舗装工		式		1.000		
橋面防水工		式		1.000		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	式		1.000		
排水孔	L=300	m2		40.000		
舗装打換え工		組		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m		12.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m2		42.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m3		2.000		
		m2		40.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
部材設置工	ガードレール	m		13.000		
擁壁工	根固め工	式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		1.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3		1.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		2.000		
溶接金網	φ2.6 100×100 0.83 k g /m2	m2		8.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		77.000		
橋梁付属物工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伸縮継手工		式		1.000		
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		m		12.000		
橋梁補修工		式		1.000		
表面含侵工		式		1.000		
表面含侵工	時間的制限：無、高所作業車：無	m2		56.000		
主体吊り足場	TYPEA1 h < 1.5m	m2		51.000		
床面シート張工		m2		51.000		
朝顔	TYPEB、両側	m2		51.000		
板張り防護		m2		51.000		
シート張り防護		m2		51.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水切り工		式		1.000		
水切り材設置工	時間的制限：無、橋梁点検車：無	m		12.000		
現場塗装工		式		1.000		
道路付属構造物塗装工		式		1.000		
素地調整	調整工種別：橋梁部ガードレール	m2		13.000		
下塗	塗装種別：鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩, 塗装箇所：ガードレール	m2		13.000		
中塗	塗料種別：長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色, 塗装箇所：ガードレール	m2		13.000		
上塗	塗料種別：長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色, 塗装箇所：ガードレール	m2		13.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(ガードレール)		m		13.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)	m3		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1.000		
仮設工		式		1.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		2.000		
仮水路工		式		1.000		
土のう積	H(0.2m/個×3個)×L(0.6m/個×25個)=0.6m×15.0m=9.00m2	m2		9.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		