

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	ため池工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			65,665,000	
2 ・ 工事原価			54,833,000	
3 純工事費			39,753,000	
4 ・ ・ 直接工事費			34,362,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	33,458,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	904,000	
7 ・ ・ 間接工事費			20,471,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,391,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$				
$33,285,000 \times ((11.950 * 1.200 + 0.000) * 1.000 * 1.040 * 1.000)$	14.910	%	4,963,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	428,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
32,255,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			15,080,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
38,676,000 × ((33.760*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.990	%	15,080,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
$53,756,000 \times (19.740 \times 1.000 + 0.04)$	19.780	%	10,632,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	200,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			2,107,000	
34 処分費（準備費の内数）			0	
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
36 処分費等（率対象外）			1,077,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額（工事価格の内数）				
$(1-29) \times \text{標準値}$				
$65,465,000 \times 4.020$	4.020	%	2,632,000	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区				
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				33,458,000	
・堤体工	1.000	式		25,022,000	
・ ・堤体土工	1.000	式		18,653,000	
掘削工	550.000	m3	320	176,000	歩A・単A B単 1号
掘削工	150.000	m3	1,268	190,200	歩A・単A B単 2号
床掘り	200.000	m3	274	54,800	歩A・単A B単 3号
基面整正	360.000	m ²	492	177,120	歩A・単A B単 4号
人力整正	260.000	m ²	295	76,700	歩A・単A B単 5号
堤体盛土	2,600.000	m3	259	673,400	歩A・単A B単 6号
法面整形	240.000	m3	474	113,760	歩A・単A B単 7号
盛土材搬入	2,600.000	m3	6,612	17,191,200	歩A・単A B単 8号
合 計				18,653,180	
・ ・残土処分	1.000	式		3,580,000	
残土運搬 仮置場まで	900.000	m3	1,072	964,800	歩A・単A B単 9号
残土積込運搬 仮置場～処分場	900.000	m3	566	509,400	歩A・単A B単 10号
残土処分費	900.000	m3	2,340	2,106,000	歩A・単A B単 11号
合 計				3,580,200	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区				
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 遮水シート工	1.000	式		2,789,000	
ベントナイトシート	550.000	m ²	5,071	2,789,050	歩A・単A B単 12号
合 計				2,789,050	
・ 取水施設工	1.000	式		6,913,000	
・ 取水施設工 斜樋部	1.000	式		1,702,000	
コンクリート	19	m ³	42,220	802,180	歩A・単A B単 13号
型枠	40	m ²	9,948	397,920	歩A・単A B単 14号
コンクリート	2.9	m ³	41,790	121,191	歩A・単A B単 15号
型枠	2.1	m ²	5,056	10,618	歩A・単A B単 16号
遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	8.9	m	12,670	112,763	歩A・単A B単 17号
目地板	2	m ²	4,158	8,316	歩A・単A B単 18号
止水板	2.0	m	2,894	5,788	歩A・単A B単 19号
ダウエルバー	13	本	677	8,801	歩A・単A B単 20号
ダウエルバー D16、塩ビ管なし	2.000	本	589	1,178	歩A・単A B単 21号
収縮目地	1	m ²	2,239	2,239	歩A・単A B単 22号
鉄筋	0.700	ton	329,576	230,703	歩A・単A B単 23号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,701,697	
・・取水施設工 流入部 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式		3,639,000	
コンクリート	0.5	m ³	41,790	20,895	歩A・単A B単 24号
型枠	3.6	m ²	9,948	35,813	歩A・単A B単 25号
シール材	4.000	m	2,538	10,152	歩A・単A B単 26号
鉄筋	0.009	ton	266,016	2,394	歩A・単A B単 27号
削孔	28.000	箇所	661	18,508	歩A・単A B単 28号
土砂吐ゲート	1.000	式	3,551,568	3,551,568	歩A・単A B単 29号
合 計				3,639,330	
・・取水施設工 排水部 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式		1,572,000	
コンクリート	0.1	m ³	41,790	4,179	歩A・単A B単 30号
型枠	1.3	m ²	9,948	12,932	歩A・単A B単 31号
シール材 弾性シール材	2.600	m	2,538	6,599	歩A・単A B単 32号
鉄筋	0.002	ton	266,016	532	歩A・単A B単 33号
削孔	10.000	箇所	661	6,610	歩A・単A B単 34号
取入水門	1.000	式	1,541,568	1,541,568	歩A・単A B単 35号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,572,420	
・ 流末用水管工	1.000	式		531,000	
・ ・ 土工	1.000	式		18,000	
床掘り	2	m3	2,110	4,220	歩A・単A B単 36号
基面整正	3	m ²	492	1,476	歩A・単A B単 37号
埋戻	2.000	m3	4,273	8,546	歩A・単A B単 38号
コンクリート取壊し	0.300	m3	8,355	2,507	歩A・単A B単 39号
殻運搬	0.300	m3	1,828	548	歩A・単A B単 40号
殻処分	0.300	m3	2,100	630	歩A・単A B単 41号
合 計				17,927	
・ ・ 用水管	1.000	式		234,000	
DCIP管敷設 直管	1.000	式	79,738	79,738	歩A・単A B単 42号
DCIP管敷設 曲管	1.000	式	146,697	146,697	歩A・単A B単 43号
DCIP管切断	1.000	式	7,180	7,180	歩A・単A B単 44号
合 計				233,615	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ コンクリート巻立て	1.000	式		49,000	
コンクリート	0.7	m3	42,650	29,855	歩A・単A B単 45号
型枠	2.1	m ²	8,984	18,866	歩A・単A B単 46号
合 計				48,721	
・ ・ 導水路工	1.000	式		230,000	
コンクリート	1.0	m3	42,650	42,650	歩A・単A B単 47号
型枠	13	m ²	8,984	116,792	歩A・単A B単 48号
シール材 弾性シール材	16.700	m	2,538	42,385	歩A・単A B単 49号
鉄筋	0.021	ton	266,016	5,586	歩A・単A B単 50号
削孔	33.000	箇所	661	21,813	歩A・単A B単 51号
水抜管	0.300	m	237	71	歩A・単A B単 52号
エルボ φ50 45°	1.000	個	325	325	歩A・単A B単 53号
合 計				229,622	
・ 流末排水管工	1.000	式		992,000	
・ ・ 土工	1.000	式		67,000	
床掘り	10	m3	2,110	21,100	歩A・単A B単 54号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区				
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基面整正	6	m ²	492	2,952	歩A・単A B単 55号
埋戻	9.000	m ³	4,273	38,457	歩A・単A B単 56号
コンクリート取壊し	0.400	m ³	8,355	3,342	歩A・単A B単 57号
殻運搬	0.400	m ³	1,828	731	歩A・単A B単 58号
殻処分	0.400	m ³	2,100	840	歩A・単A B単 59号
合 計				67,422	
・・用水管	1.000	式		838,000	
DCIP管敷設 直管	1.000	式	151,136	151,136	歩A・単A B単 60号
DCIP管敷設 曲管	1.000	式	336,929	336,929	歩A・単A B単 61号
DCIP管敷設 曲管	1.000	式	335,928	335,928	歩A・単A B単 62号
DCIP管切断	1.000	式	14,360	14,360	歩A・単A B単 63号
合 計				838,353	
・・コンクリート復旧	1.000	式		25,000	
コンクリート	0.3	m ³	42,650	12,795	歩A・単A B単 64号
型枠	1.4	m ²	8,984	12,578	歩A・単A B単 65号
合 計				25,373	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	319.8	320	S単 36号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,268	1,268	S単 37号
	合 計				1,268	
	単 価				1,268	
	*** B単－ 3号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	273.9	274	S単 38号
	合 計				274	
	単 価				274	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 44号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 5号 ***					
	人力整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	295	295	S単 2号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単－ 6号 ***					
	堤体盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	259.3	259	S単 43号
	合 計				259	
	単 価				259	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	法面整形		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	474	474	S単 45号
	合 計				474	
	単 価				474	
	*** B単－ 8号 ***					
	盛土材搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土	1.300	m3	3,240	4,212	S単 6号
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.300	m3	1,846	2,400	S単 40号
	合 計				6,612	
	単 価				6,612	
	*** B単－ 9号 ***					
	残土運搬 仮置場まで		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,072	1,072	S単 41号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,072	
	単 価				1,072	
	*** B単－ 10号 ***					
	残土積込運搬 仮置場～処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	565.7	566	S単 42号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単－ 11号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m3	2,340	2,340	S単 16号
	合 計				2,340	
	単 価				2,340	
	*** B単－ 12号 ***					
	ベントナイトシート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベントナイトシート	1.000	m ²	5,071	5,071	T単 1号
	合 計				5,071	
	単 価				5,071	
	*** B単－ 13号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	42,220	42,220	S単 55号
	合 計				42,220	
	単 価				42,220	
	*** B単－ 14号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 47号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 15号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高圧B) W/C60%	1.000	m ³	41,790	41,790	S 単 56号
	合 計				41,790	
	単 価				41,790	
	*** B単一 16号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S 単 48号
	合 計				5,056	
	単 価				5,056	
	*** B単一 17号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種	1.000	m	12,670	12,670	S 単 53号
	合 計				12,670	
	単 価				12,670	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 50号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 19号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CC 200mm×5mm	1.000	m	2,894	2,894	S単 51号
	合 計				2,894	
	単 価				2,894	
	*** B単－ 20号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	677	677	S単 20号
	合 計				677	
	単 価				677	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A
	D16、塩ビ管なし					当たり算出
	ダウエルバー設置	1.000	本	589	589	T単 2号
	D16、塩ビ管なし					
	合 計				589	
	単 価				589	
	*** B単一 22号 ***					
	収縮目地		m ²		1.000 m ²	歩A
	収縮継目(ペイント塗装)					当たり算出
	収縮継目処理	1.000	m ²	2,239	2,239	S単 19号
	合 計				2,239	
	単 価				2,239	
	*** B単一 23号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A
	鉄筋工(加工・組立)					当たり算出
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	329,576	329,576	S単 58号
	合 計				329,576	
	単 価				329,576	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 24号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,790	41,790	S単 56号
	合 計				41,790	
	単 価				41,790	
	*** B単ー 25号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 47号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単ー 26号 ***					
	シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する	1.000	m	2,328	2,328	S単 52号
	止水ゴム W=20mm,t=10mm,,	1.000	m	210	210	S単 9号
	合 計				2,538	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,538	
	*** B単－ 27号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,なし	1.000	ton	266,016	266,016	S単 59号
	合 計				266,016	
	単 価				266,016	
	*** B単－ 28号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	660.7	661	S単 54号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単－ 29号 ***					
	土砂吐ゲート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,0.64,0.00,手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置, 2門,0.95,土砂吐ゲート	1.000	門	281,568	281,568	S単 35号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂吐ゲート 800×800,,	1.000	門	3,270,000	3,270,000	S単 10号
	合 計				3,551,568	
	単 価				3,551,568	
	*** B単－ 30号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,790	41,790	S単 56号
	合 計				41,790	
	単 価				41,790	
	*** B単－ 31号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 47号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 32号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シール材					歩A
	弾性シール材		m		1.000 m	当たり算出
	SP シール材					
	設置する	1.000	m	2,328	2,328	S 単 52号
	止水ゴム					
	W=20mm,t=10mm,,	1.000	m	210	210	S 単 9号
	合 計				2,538	
	単 価				2,538	
	*** B単一 33号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A
						当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,なし	1.000	ton	266,016	266,016	S 単 59号
	合 計				266,016	
	単 価				266,016	
	*** B単一 34号 ***					
	削孔					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林					
	30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	660.7	661	S 単 54号
	合 計				661	
	単 価				661	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 35号 ***					
	取入水門		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,0.64,0.00,手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置, 2門,0.95,土砂吐ゲート	1.000	門	281,568	281,568	S単 35号
	取入水門 500×500,,	1.000	門	1,260,000	1,260,000	S単 11号
	合 計				1,541,568	
	単 価				1,541,568	
	*** B単－ 36号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,110	2,110	S単 39号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 37号 ***					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	491.7	492	S単 44号
	合 計				492	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				492	
	*** B単－ 38号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3	4,273	4,273	S単 1号
	合 計				4,273	
	単 価				4,273	
	*** B単－ 39号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,355	8,355	S単 18号
	合 計				8,355	
	単 価				8,355	
	*** B単－ 40号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾚｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,828	1,828	S単 46号
	合 計				1,828	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,828	
	*** B単－ 41号 ***					
	殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費（無筋） コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	2,100	2,100	S単 17号
	合 計				2,100	
	単 価				2,100	
	*** B単－ 42号 ***					
	DCIP管敷設 直管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし	1.000	本	79,738	79,738	S単 25号
	合 計				79,738	
	単 価				79,738	
	*** B単－ 43号 ***					
	DCIP管敷設 曲管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし	1.000	本	146,697	146,697	S単 22号
	合 計				146,697	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				146,697	
	*** B単－ 44号 ***					
	DCIP管切断		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,180	7,180	S単 27号
	合 計				7,180	
	単 価				7,180	
	*** B単－ 45号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,650	42,650	S単 57号
	合 計				42,650	
	単 価				42,650	
	*** B単－ 46号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 49号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 47号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,650	42,650	S 単 57号
	合 計				42,650	
	単 価				42,650	
	*** B単－ 48号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S 単 49号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 49号 ***					
	シール材 弾性シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP シール材 設置する	1.000	m	2,328	2,328	S 単 52号
	止水ゴム W=20mm,t=10mm,,	1.000	m	210	210	S 単 9号
	合 計				2,538	
	単 価				2,538	
	*** B単－ 50号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,なし	1.000	ton	266,016	266,016	S 単 59号
	合 計				266,016	
	単 価				266,016	
	*** B単－ 51号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	660.7	661	S 単 54号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単－ 52号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水抜管		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	1.000	本	948	948	S単 12号
	合 計				948	
	単 価				237	
	*** B単－ 53号 ***					
	エルボ φ50 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 13号
	合 計				325	
	単 価				325	
	*** B単－ 54号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,110	2,110	S単 39号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 55号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S 単 44号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 56号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(I)	1.000	m ³	4,273	4,273	S 単 1号
	合 計				4,273	
	単 価				4,273	
	*** B単－ 57号 ***					
	コンクリート取壊し		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,355	8,355	S 単 18号
	合 計				8,355	
	単 価				8,355	
	*** B単－ 58号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,828	1,828	S単 46号
	合 計				1,828	
	単 価				1,828	
	*** B単－ 59号 ***					
	殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(無筋) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1.000	m3	2,100	2,100	S単 17号
	合 計				2,100	
	単 価				2,100	
	*** B単－ 60号 ***					
	DCIP管敷設 直管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし	1.000	本	151,136	151,136	S単 26号
	合 計				151,136	
	単 価				151,136	
	*** B単－ 61号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	DCIP管敷設 曲管		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,500×6,2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,,なし	1.000	本	336,929	336,929	S単 23号
	合 計				336,929	
	単 価				336,929	
	*** B単－ 62号 ***					
	DCIP管敷設 曲管		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,500×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,,なし	1.000	本	335,928	335,928	S単 24号
	合 計				335,928	
	単 価				335,928	
	*** B単－ 63号 ***					
	DCIP管切断		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm	2.000	箇所	7,180	14,360	S単 27号
	合 計				14,360	
	単 価				14,360	
	*** B単－ 64号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,650	42,650	S 単 57号
	合 計				42,650	
	単 価				42,650	
	*** B単一 65号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S 単 49号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単一 66号 ***					
	U型水路 300×300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	1.000	m	4,458	4,458	S 単 21号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.050	m3	1,900	95	S 単 14号
	合 計				4,553	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,553	
	*** B単－ 67号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	42,650	42,650	S単 57号
	合 計				42,650	
	単 価				42,650	
	*** B単－ 68号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 49号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 69号 ***					
	水替え工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	95,249	95,249	S単 30号

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R 8 馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 25, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, なし	1.000	箇所	790,614	790,614	S 単 29号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,057	8,057	S 単 31号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,842	9,842	S 単 32号
	合 計				903,762	
	単 価				903,762	
	*** B単－ 70号 ***					
	土砂吐ゲート		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.64[各単位], 48km, 小形水門, プレートゲート構造ローラゲート・ スライドゲート,,,,,	1.000	式	214,000	214,000	S 単 33号
	合 計				214,000	
	単 価				214,000	
	*** B単－ 71号 ***					
	取入水門		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.25[各単位], 48km, 小形水門, プレートゲート構造ローラゲート・ スライドゲート,,,,,	1.000	式	214,000	214,000	S 単 34号
	合 計				214,000	

事業名	老朽ため池等整備事業 大師池地区
工事名	R8馬耕 ため池 大師池 ため池整備工事

[illegible]