

R 8 馬 耕 ため池 大師池 ため池整備工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 堤体工				
(1) 堤体土工				
掘削工		m3	550.000	
掘削工		m3	150.000	
床掘り		m3	200.000	
基面整正		m ²	360.000	
人力整正		m ²	260.000	
堤体盛土		m3	2,600.000	
法面整形		m3	240.000	
盛土材搬入		m3	2,600.000	
(2) 残土処分				
残土運搬	仮置場まで	m3	900.000	
残土積込運搬	仮置場～処分場	m3	900.000	
残土処分費		m3	900.000	
(3) 遮水シート工				
ベントナイトシート		m ²	550.000	
2. 取水施設工				
(1) 取水施設工	斜樋部			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	19.000	
型枠		m ²	40.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	2.900	
型枠		m ²	2.100	
遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m	8.900	
目地板		m ²	2.000	
止水板		m	2.000	

R 8 馬 耕 ため池 大師池 ため池整備工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダウエルバー	D16	本	13.000	
ダウエルバー	D16、塩ビ管なし	本	2.000	
収縮目地		m ²	1.000	
鉄筋		ton	0.700	
(2)取水施設工	流入部 土砂吐ゲート戸 当り			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.500	
型枠		m ²	3.600	
シール材		m	4.000	
鉄筋		ton	0.009	
削孔		箇所	28.000	
土砂吐ゲート		式	1.000	
(3)取水施設工	排水部 土砂吐ゲート戸 当り			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.100	
型枠		m ²	1.300	
シール材	弾性シール材	m	2.600	
鉄筋		ton	0.002	
削孔		箇所	10.000	
取入水門		式	1.000	
3. 流末用水管工				
(1)土工				
床掘り		m ³	2.000	
基面整正		m ²	3.000	
埋戻		m ³	2.000	
コンクリート取壊し		m ³	0.300	
殻運搬		m ³	0.300	

R 8 馬 耕 た め 池 大 師 池 た め 池 整 備 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
殻処分		m3	0.300	
(2)用水管				
DCIP管敷設	直管	式	1.000	
DCIP管敷設	曲管	式	1.000	
DCIP管切断		式	1.000	
(3)コンクリート巻立て				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	0.700	
型枠		m ²	2.100	
(4)導水路工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
型枠		m ²	13.000	
シール材	弾性シール材	m	16.700	
鉄筋		ton	0.021	
削孔		箇所	33.000	
		m	0.300	
エルボ	φ 50 45°	個	1.000	
4. 流末排水管工				
(1)土工				
床掘り		m3	10.000	
基面整正		m ²	6.000	
埋戻		m3	9.000	
コンクリート取壊し		m3	0.400	
殻運搬		m3	0.400	
殻処分		m3	0.400	
(2)用水管				

R 8 馬 耕 ため池 大師池 ため池整備工事
工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
DCIP管敷設	直管	式	1.000	
DCIP管敷設	曲管	式	1.000	
DCIP管敷設	曲管	式	1.000	
DCIP管切断		式	1.000	
(3)コンクリート復旧				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.300	
型枠		m ²	1.400	
(4)現況排水路復旧				
U型水路	300×300	m	7.200	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.400	
型枠		m ²	1.400	
5. 仮設工				
(1)水替え工				
水替え工		式	1.000	
6. その他				
(1)運搬費				
資材運搬費				
水門運搬費				
土砂吐ゲート		式	1.000	
取入水門		式	1.000	
一括計上価格				
1. 土質試験費				
(1)土質試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	