

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（三ツ合橋） 北・中村～高房 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
部材補修工		式		1		
孔食補修工		式		1		
目地材注入工		式		1		
目地材注入工		m		61		
橋梁地覆補修工		式		1		
高耐候性防水材設置工		箇所		2		
排水施設取替工		式		1		
舗装版撤去工 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :3cm	箇所		6		
排水管撤去工 夜間		箇所		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（三ツ合橋） 北・中村～高房 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水管設置工 夜間		箇所		6		
舗装版復旧工 夜間	防水工種:塗膜防水, 材料種類:再生 密粒アスコン(13), 舗装厚:30mm	箇所		6		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		820		
有害物回収・積込		m2		820		
有害物運搬		t		1.1		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2		410		
研削材・ケレンかす運搬処分		t		16.5		
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層) ス プレー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗 装回数:1回	m2		410		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:2回	m2		410		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線 (三ツ合橋) 北・中村～高房 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 横桁 , 支承, 塗装回数:1回	m2		410		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支 承, 塗装回数:1回	m2		410		
面取り工	R=2mm以上	m		1, 390		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
吊足場 夜間		m2		129		
湿式剥離剤工用養生シート		m2		260		
ブラスト用養生シート		m2		130		
盛替え工		m2		129		
環境対策		式		1		
環境対策資機材		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（三ツ合橋） 北・中村～高房 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
添架物保護工		式		1			
水道管養生		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 夜間	A	人日		8			
交通誘導警備員 夜間	B	人日		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具		式		1			
警戒船	2隻/日	日		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（三ツ合橋） 北・中村～高房 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
環境試験	研削材・ケレンカス	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		