

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（藍園橋） 藍・東中富 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		1,360			
有害物回収・積込		m2		1,360			
有害物運搬		t		1.8			
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	m2		680			
研削材・ケレンかす運搬処分		t		27.2			
下塗	塗装種別:有機ソリッドペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:1回	m2		680			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:2回	m2		680			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:1回	m2		680			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（藍園橋） 藍・東中富 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支 承, 塗装回数:1回	m2		680			
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			
吊足場 夜間		m2		316			
湿式剥離剤工用養生シート		m2		630			
プラスチック用養生シート		m2		320			
盛替え工		m2		316			
環境対策		式		1			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 夜間	A	人日		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（藍園橋） 藍・東中富 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 夜間	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具		式		1			
技術管理費		式		1			
環境試験	研削材・ケレンかす	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 松茂吉野線（藍園橋） 藍・東中富 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			