

R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	133.300	
型枠工	一般型枠	m ²	152.400	
角材式残存型枠工		m ²	10.400	
コンクリート工（埋め戻し）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	3.300	
キャットウォーク		m	81.300	
水平打継目鉄筋	D22	本	94.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	10.800	
型枠工（目地板）	一般型枠	m ²	10.800	
止水板	塩化ビニル樹脂製	m	4.000	
昇降ステップ		個	52.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	24.600	
型枠工	一般型枠	m ²	33.200	
裏石積工（間詰）	割栗石5-15cm	m ²	17.300	
植生マット工	アンカーピン L=300mm	m ²	43.400	
スリット設置工		式	1.000	
スリット設置	1基当たり	基	2.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	147.000	

R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	147.000	
機械掘削	軟岩（Ⅰ）B	m ³	85.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	85.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	3.100	
岩盤清掃		m ²	57.400	
仮設工（廻排水）		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	0.500	
廻排水管仮設・撤去	高密度ポリエチレン管 （波状管）シングル構造 Φ200	m	30.000	
搬入路土運搬		式	1.000	
ダンプトラック運搬	4t車 L=0.1km	m ³	183.000	
積込み	礫質土	m ³	183.000	
仮設工（進入路）		式	1.000	
廻排水管仮設・撤去	高密度ポリエチレン管 （波状管）シングル構造 Φ600	m	10.000	
敷鉄板設置・撤去工	設置	m ²	83.700	
敷鉄板設置・撤去工	撤去	m ²	83.700	
敷鉄板	縦1.5m×横3.0m×厚2cm	枚	18.000	
機械盛土	礫質土	m ³	163.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	20.000	
大型土のう工	撤去	袋	20.000	
残土処理費		式	1.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	163.000	

R 8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
処分費	土砂	m3	333.000	
ダンプトラック運搬	4t車 L=5.8km	m3	333.000	
廃プラスチック処分費		式	1.000	
処分費	廃プラスチック	m3	0.100	
支障木処理	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	3.000	

R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
支障木処理	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	9.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
支障木処理	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	

R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
支障木処理		式	1.000	
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	4t車 L=11.9km	m3	21.400	
処分費	根株	ton	19.400	
直接工事費（諸経費対象外）				
1. 廃プラスチック運搬				
（1）廃プラスチック運搬				
廃プラスチック運搬		式	1.000	
運搬費	小型車 L=20km以内	台	1.000	
直接工事費（一般管理費のみ対象）				
1. スリット材料費	H=3.0m			
（1）スリット材料費	H=3.0m			
スリット材料費	H=3.0m	式	1.000	
スリット材料費	H=3.0m	セット	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
（1）運搬費				
運搬費		式	1.000	
輸送費（仮設材）		ton	14.400	
安全費				
1. 安全費				
（1）安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	

R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格				
1. 土壌試験				
(1) 土壌試験				
土壌試験		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含む)	式	1.000	