

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 項 目 名    | 内 容                          |
|----------|------------------------------|
| 事業主体名    | 美馬農林事務所 森林土木                 |
| 事業名      | 復旧治山事業                       |
| 地区名      | 青野地区                         |
| 工事名      | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |
| 施工場所     | 美馬郡つるぎ町半田青野                  |
|          |                              |
| 工事番号     |                              |
| 工事区分     |                              |
| 積算区分     | 当初積算                         |
| 地域区分     | 徳島県                          |
| 地区区分     | 美馬 1                         |
|          |                              |
|          |                              |
| 工期       |                              |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 3 月                   |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 6 月－A                 |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 7 年 2 5 号－A               |
| 電力会社名    | 四国電力                         |
|          |                              |



|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 項 目 名              | 内 容              |
|--------------------|------------------|
| 工事名                |                  |
| 工事区分               |                  |
| 積算区分               | 当初積算             |
| 積算体系区分             | 【森林土木工事】 R8.5.1～ |
| 工種区分               | 治山・地すべり防止工事      |
| 工種体系区分             | 【森林土木工事】         |
| 工事工種体系年番号          | 令和7年99号 [7号]     |
| 契約保証費              | 計上する             |
| 前払金支出割合            | 35%を超え40%以下      |
| 電力区分               | 低圧・業者持・1年未満      |
| 通勤補正区分             | 補正なし             |
| 週休2日補正             | 4週8休以上 (月単位)     |
| 熱中症対策補正 (現場管理費)    | 0.00%            |
| 現場環境改善費の計上         | しない              |
| 施工地域区分補正           | 補正なし             |
| 3次元出来形管理補正 (共通仮設費) | 補正なし             |
| 3次元出来形管理補正 (現場管理費) | 補正なし             |
|                    |                  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 項 目 名                                                    | 数 量    | 単位 | 金 額        | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|--------|----|------------|-----|
| 1 工事価格                                                   |        |    | 27,576,000 |     |
| 2 ・工事原価                                                  |        |    | 22,529,000 |     |
| 3 ・ ・直接工事費                                               |        |    | 14,244,000 |     |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)                                      | 1.000  | 式  | 13,166,000 |     |
| 5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)                                     | 1.000  | 式  | 14,000     |     |
| 6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)                                  | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)                                  | 1.000  | 式  | 1,064,000  |     |
| 8 ・ ・間接工事費                                               |        |    | 8,285,000  |     |
| 9 ・ ・ ・共通仮設費                                             |        |    | 2,076,000  |     |
| 10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)                                    |        |    |            |     |
| $(4+14+24+30+32-34) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$ |        |    |            |     |
| $12,893,000 \times ((13.760 * 1.000) * 1.030 * 1.000)$   | 14.170 | %  | 1,826,000  |     |
| 11 ・ ・ ・ ・運搬費                                            | 1.000  | 式  | 141,000    |     |
| 12 ・ ・ ・ ・準備費                                            | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 13 ・ ・ ・ ・役務費                                            | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費                                      | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 15 ・ ・ ・ ・技術管理費                                          |        |    | 0          |     |
| 16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)                              | 1.000  | 式  | 0          |     |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 項 目 名                                                              | 数 量    | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----|
| 17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)                                      | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 18 . . . . . 営繕費                                                   | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 19 . . . . . 安全費                                                   | 1.000  | 式  | 109,000   |     |
| 20 . . . 現場管理費                                                     |        |    | 6,209,000 |     |
| 21 . . . . 現場管理費 (率計上)                                             |        |    |           |     |
| $(4+6+9-17+24+25+29-34) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$ |        |    |           |     |
| $14,969,000 \times (((39.500*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$     | 41.480 | %  | 6,209,000 |     |
| 22 . . . . 現場管理費 (積上)                                              | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)                                       | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)                                             | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)                                           | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 26 . 一般管理費等                                                        |        |    |           |     |
| $(4+6+7+8-17-23-34) \times (標準値*N002+保証費率)$                        |        |    |           |     |
| $22,242,000 \times (21.740*1.000+0.04)$                            | 21.780 | %  | 4,844,000 |     |
| 27 . 一括計上価格                                                        | 1.000  | 式  | 203,000   |     |
| 28 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                               |        |    |           |     |
| $(1-27) \times 標準値$                                                |        |    |           |     |
| $27,373,000 \times 3.750$                                          | 3.750  | %  | 1,026,000 |     |

|     |                           |       |   |   |
|-----|---------------------------|-------|---|---|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               | 事業別経費 | + | + |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |       |   |   |

[illegible]

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                          | 数 量     | 単位             | 単 価       | 金 額        | 備 考             |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 直接工事費(諸経費対象)                                       |         |                |           | 13,166,000 |                 |
| ・ 谷止工                                              | 1.000   | 式              |           | 13,166,000 |                 |
| ・ ・ 谷止工                                            | 1.000   | 式              |           | 13,166,185 |                 |
| ・ ・ ・ コンクリート谷止工                                    | 1.000   | 式              | 8,302,187 | 8,302,187  | 1 式当たり          |
| コンクリート工 (本堤)<br>BB18-8-40 W/C≤60% 養生込み             | 133.300 | m3             | 38,852    | 5,178,972  | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 型枠工 (治山ダム工)<br>設置・撤去,ケーブルクレーン以外                    | 152.400 | m <sup>2</sup> | 12,723    | 1,938,985  | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| 角材式残存型枠工                                           | 10.400  | m <sup>2</sup> | 26,827    | 279,001    | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| コンクリート工 (埋め戻し)<br>BB18-8-40 W/C≤60% 養生込み           | 3.300   | m3             | 45,340    | 149,622    | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| キャットウォーク                                           | 81.300  | m              | 3,028     | 246,176    | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| 水平打継目鉄筋<br>SD345 D22                               | 94.000  | 本              | 1,354     | 127,276    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| SP 目地板 森林<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm                | 10.800  | m <sup>2</sup> | 4,281     | 46,235     | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| 型枠 (目地板)<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                          | 10.800  | m <sup>2</sup> | 10,150    | 109,620    | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| 止水板 (塩化ビニル樹脂製)<br>CE幅300mm 厚7mm                    | 4.000   | m              | 2,730     | 10,920     | 歩A・単A           |
| 昇降ステップ                                             | 52.000  | 個              | 3,065     | 159,380    | 歩A・単A           |
| ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)<br>A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 1.000   | 枚              | 56,000    | 56,000     | 歩A・単A           |
| 合 計                                                |         |                |           | 8,302,187  |                 |
| ・ ・ ・ 間詰工                                          | 1.000   | 式              | 1,696,346 | 1,696,346  | 1 式当たり          |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| コンクリート工 (間詰)<br>BB18-8-40 W/C≤60% 養生込み                              | 24.600  | m3             | 45,340  | 1,115,364 | 歩A・単A<br>T単 1号  |
| SP 型枠 森林<br>一般型枠,小型構造物                                              | 33.200  | m <sup>2</sup> | 9,160   | 304,112   | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| 裏石積工 (間詰)<br>t=15cm 割栗石5-15cm BB18-8-25 (20) W/C≤60%                | 17.300  | m <sup>2</sup> | 6,298   | 108,955   | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 植生マット工<br>アンカーピン L=300mm                                            | 43.400  | m <sup>2</sup> | 3,869   | 167,915   | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計                                                                 |         |                |         | 1,696,346 |                 |
| ・・・ スリット設置工                                                         | 1.000   | 式              | 56,776  | 56,776    | 1 式当たり          |
| スリット設置<br>1基当たり                                                     | 2.000   | 基              | 28,388  | 56,776    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計                                                                 |         |                |         | 56,776    |                 |
| ・・・ 土工                                                              | 1.000   | 式              | 493,426 | 493,426   | 1 式当たり          |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・<br>礫質土,普通  | 147.000 | m3             | 657     | 96,579    | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通 | 147.000 | m3             | 607     | 89,229    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)<br>油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B                           | 85.000  | m3             | 1,942   | 165,070   | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通 | 85.000  | m3             | 607     | 51,595    | 歩A・単A<br>S単 23号 |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------|
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                                                  | 3.100   | m <sup>2</sup> | 695     | 2,155   | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤清掃                                                | 57.400  | m <sup>2</sup> | 1,547   | 88,798  | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| 合 計                                                                 |         |                |         | 493,426 |                 |
| ・ ・ ・ 仮設工 (廻排水)                                                     |         |                |         |         |                 |
|                                                                     | 1.000   | 式              | 67,274  | 67,274  | 1 式当たり          |
| 土のう締切工<br>現地採取                                                      | 0.500   | m <sup>2</sup> | 15,327  | 7,664   | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| 廻排水管仮設・撤去<br>高密度ポリエチレン管 (波状管) シングル構造Φ200                            | 30.000  | m              | 1,987   | 59,610  | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 合 計                                                                 |         |                |         | 67,274  |                 |
| ・ ・ ・ 搬入路土運搬                                                        |         |                |         |         |                 |
|                                                                     | 1.000   | 式              | 248,331 | 248,331 | 1 式当たり          |
| ダンプトラック運搬<br>4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.1km,バックホウ 山積0.45m3                 | 183.000 | m3             | 750     | 137,250 | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通 | 183.000 | m3             | 607     | 111,081 | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 合 計                                                                 |         |                |         | 248,331 |                 |
| ・ ・ ・ 仮設工 (進入路)                                                     |         |                |         |         |                 |
|                                                                     | 1.000   | 式              | 550,861 | 550,861 | 1 式当たり          |
| 廻排水管仮設・撤去<br>高密度ポリエチレン管 (波状管) シングル構造Φ600                            | 10.000  | m              | 11,116  | 111,160 | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置                                                  | 83.700  | m <sup>2</sup> | 213     | 17,828  | 歩A・単A<br>S単 20号 |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単位             | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板撤去                                                  | 83.700  | m <sup>2</sup> | 199       | 16,656    | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 敷鉄板<br>縦1.5m×横3.0m×厚2cm                                             | 18.000  | 枚              | 7,562     | 136,116   | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| 機械盛土<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通            | 163.000 | m3             | 607       | 98,941    | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| 大型土のう工<br>製作・設置,5m以下,ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))                       | 20.000  | 袋              | 7,504     | 150,080   | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| 大型土のう工<br>撤去,6m以下,ハック杓(山積0.8m3(平積0.6m3))                            | 20.000  | 袋              | 1,004     | 20,080    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                                 |         |                |           | 550,861   |                 |
| ・・・ 残土処理費                                                           | 1.000   | 式              | 1,064,308 | 1,064,308 | 1 式当たり          |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通 | 163.000 | m3             | 607       | 98,941    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 処分費<br>土砂                                                           | 333.000 | m3             | 545       | 181,485   | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| ダンプトラック運搬<br>4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.8km,バックホウ 山積0.45m3                 | 333.000 | m3             | 2,354     | 783,882   | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| 合 計                                                                 |         |                |           | 1,064,308 |                 |
| ・・・ 廃プラスチック処分費                                                      | 1.000   | 式              | 1,500     | 1,500     | 1 式当たり          |
| 処分費<br>廃プラスチック                                                      | 0.100   | m3             | 15,000    | 1,500     | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| 合 計                                                                 |         |                |           | 1,500     |                 |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)           | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考    |
|---------------------|--------|----|---------|---------|--------|
| ・・・ 支障木処理<br>スギ     | 1.000  | 式  | 125,470 | 125,470 | 1 式当たり |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 10cm | 2.000  | 本  | 120     | 240     | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 12cm | 3.000  | 本  | 170     | 510     | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 14cm | 2.000  | 本  | 220     | 440     | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 16cm | 9.000  | 本  | 270     | 2,430   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 18cm | 3.000  | 本  | 310     | 930     | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 20cm | 9.000  | 本  | 370     | 3,330   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 22cm | 6.000  | 本  | 430     | 2,580   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 24cm | 5.000  | 本  | 500     | 2,500   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 26cm | 8.000  | 本  | 580     | 4,640   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 28cm | 4.000  | 本  | 660     | 2,640   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 30cm | 15.000 | 本  | 740     | 11,100  | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 32cm | 8.000  | 本  | 810     | 6,480   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 34cm | 4.000  | 本  | 850     | 3,400   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 36cm | 7.000  | 本  | 960     | 6,720   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 38cm | 3.000  | 本  | 1,030   | 3,090   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 40cm | 5.000  | 本  | 1,160   | 5,800   | 歩A・単A  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考    |
|----------------------|-------|----|--------|---------|--------|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 42cm  | 5.000 | 本  | 1,800  | 9,000   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 44cm  | 5.000 | 本  | 2,440  | 12,200  | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 46cm  | 1.000 | 本  | 3,080  | 3,080   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 48cm  | 3.000 | 本  | 3,720  | 11,160  | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 50cm  | 1.000 | 本  | 4,360  | 4,360   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 52cm  | 1.000 | 本  | 5,000  | 5,000   | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 54cm  | 3.000 | 本  | 5,640  | 16,920  | 歩A・単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 58cm  | 1.000 | 本  | 6,920  | 6,920   | 歩A・単A  |
| 合 計                  |       |    |        | 125,470 |        |
| ・・・ 支障木処理<br>ヒノキ     | 1.000 | 式  | 24,000 | 24,000  | 1 式当たり |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 10cm | 1.000 | 本  | 80     | 80      | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 12cm | 1.000 | 本  | 110    | 110     | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 16cm | 5.000 | 本  | 170    | 850     | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 18cm | 3.000 | 本  | 190    | 570     | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 20cm | 6.000 | 本  | 230    | 1,380   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 22cm | 1.000 | 本  | 260    | 260     | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 24cm | 4.000 | 本  | 300    | 1,200   | 歩A・単A  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区                  |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考    |
|----------------------|-------|----|---------|---------|--------|
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 26cm | 9.000 | 本  | 350     | 3,150   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 28cm | 2.000 | 本  | 410     | 820     | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 30cm | 4.000 | 本  | 470     | 1,880   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 32cm | 2.000 | 本  | 530     | 1,060   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 34cm | 3.000 | 本  | 720     | 2,160   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 36cm | 3.000 | 本  | 1,040   | 3,120   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 40cm | 3.000 | 本  | 1,680   | 5,040   | 歩A・単A  |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 44cm | 1.000 | 本  | 2,320   | 2,320   | 歩A・単A  |
| 合 計                  |       |    |         | 24,000  |        |
| ・ ・ ・ 支障木処理<br>雑木    | 1.000 | 式  | 2,000   | 2,000   | 1 式当たり |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 12cm  | 3.000 | 本  | 110     | 330     | 歩A・単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 14cm  | 3.000 | 本  | 140     | 420     | 歩A・単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 16cm  | 2.000 | 本  | 190     | 380     | 歩A・単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 20cm  | 3.000 | 本  | 290     | 870     | 歩A・単A  |
| 合 計                  |       |    |         | 2,000   |        |
| ・ ・ ・ 支障木処理          | 1.000 | 式  | 533,706 | 533,706 | 1 式当たり |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 青野地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（企育） |

[illegible]