

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 宮川内谷川 板・矢武 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		8,453,088		
河川土工		式	1		3,144,652		
掘削工		式	1		169,849		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	450	359.9	161,955		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	20	394.7	7,894		単 2号
盛土工		式	1		2,464		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	20	123.2	2,464		単 3号
残土処理工		式	1		2,523,150		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	2,407	1,083,150		単 4号
残土等処分		m3	450	3,200	1,440,000		単 5号
伐採工		式	1		449,189		
廃棄物収集		式	1		20,831		内 1号
伐木等		式	1		428,358		内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 宮川内谷川 板・矢武 河道掘削工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1		5,308,436		
工事用道路工			式	1		4,348,436		
工事用道路盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	520	789.4	410,488		単 6号
掘削			m3	520	359.9	187,148		単 7号
土砂等運搬			m3	520	5,954	3,096,080		単 8号
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	528	1,240	654,720		単 9号
交通管理工			式	1		960,000		
交通誘導警備員			人日	60	16,000	960,000		単 10号
直接工事費			式	1		8,453,088		
共通仮設			式	1		2,251,820		
共通仮設費			式	1		1,395,820		
運搬費			式	1		1,184,820		
仮設材運搬費			t	91	13,020	1,184,820		単 11号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 宮川内谷川 板・矢武 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		211,000		
土質等試験費		式	1		211,000		内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		856,000		
純工事費		式	1		10,704,908		
現場管理費		式	1		3,791,000		
工事原価		式	1		14,495,908		
一般管理費等		式	1		2,963,092		
工事価格		式	1		17,459,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,745,900		
工事費計		式	1		19,204,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	廃棄物収集						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬, 無し, 14. 5k m以下, 持込, 全ての費用	千m2	1	4, 831	4, 831		
処分費(t)		t	0. 2	80, 000	16, 000		
合計					20, 831		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	伐木等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 有り, 24. 5km以下	m3	12	2, 864	34, 368		
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有り, 機械施工	m2	600	254	152, 400		
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 有り, 26. 0km以下, 全ての費用	千m2	3	10, 530	31, 590		
処分費(t)		t	6	10, 000	60, 000		
処分費(t)		t	3	20, 000	60, 000		
処分費(t)		t	6	15, 000	90, 000		
合計					428, 358		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	211千円	式	1		211,000		
合計					211,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	394. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1	394. 7	394. 7		
合計						394. 7		
単価						394. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1	123. 2	123. 2		
合計						123. 2		
単価						123. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3, 200	3, 200		
合計						3, 200		
単価						3, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	5, 954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	2	2, 977	5, 954		
合計						5, 954		
単価						5, 954	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	528	単価	1, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	528	404. 3	213, 470. 4		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	114	3, 870	441, 180		
合計						654, 650. 4		
単価						1, 240	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	13, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 21km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	2	5, 010	10, 020		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						13, 020		
単価						13, 020	円／t	