

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 宮川内谷川 板・矢武 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホブソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		450			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホブソカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		20			
盛土工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		450			
残土等処分		m3		450			
伐採工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 宮川内谷川 板・矢武 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
廃棄物収集		式		1			
伐木等		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
掘削		式		1			
土砂等運搬		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 宮川内谷川 板・矢武 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]