

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・沼江他 L E D照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ヘッドス露出, メッキ), 高さ:8m	基		1			
道路照明灯設置 添架式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅1800mm(650形, メッキ)	基		2			
照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台		33			
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個		33			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スハイル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所		1			
照明灯基礎設置 添架式	D種接地	個所		2			
道路照明設備撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・沼江他 L E D照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	基		3		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式		1		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ 運搬	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		10		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 勝・沼江他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			