

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 宮倉徳島線他 徳・仲之他 LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		6,925,716		
道路照明設備工		式	1		6,586,716		
道路照明設備設置工		式	1		4,985,684		
道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):10-21B-S(ベース露出, メッキ), 高さ:10m	基	1	622,500	622,500		単 1号
照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台	26	167,200	4,347,200		単 2号
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個	2	7,992	15,984		単 3号
歩道(橋)照明設備設置工		式	1		1,508,688		
歩道(橋)照明器具設置 灯具交換	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):KHE015	台	9	158,100	1,422,900		単 4号
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個	9	9,532	85,788		単 5号
照明灯基礎設置工		式	1		47,240		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所	1	47,240	47,240		単 6号
道路照明設備撤去工		式	1		45,104		
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=10m	基	1	16,270	16,270		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 宮倉徳島線他 徳・仲之他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式	1		28,116		内 1号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スラップ 運搬	式	1		718		内 2号
仮設工		式	1		339,000		
交通管理工		式	1		339,000		
交通誘導警備員 A		人日	10	17,900	179,000		単 8号
交通誘導警備員 B		人日	10	16,000	160,000		単 9号
直接工事費		式	1		6,925,716		
共通仮設		式	1		1,493,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,493,000		
純工事費		式	1		8,418,716		
現場管理費		式	1		4,844,000		
工事原価		式	1		13,262,716		
一般管理費等		式	1		3,044,284		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気)		名称(文字入力): 灯具運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	0. 61	3, 592	2, 191		
	処分費(t)		t	0. 61	42, 500	25, 925		=36×0. 017t
	合計					28, 116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気)		名称(文字入力):スクラップ 運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	0. 2	3, 592	718		
	合計					718		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管ターボポール, 独立式, 規格(文字入力):10-21B-S(ベース露出, メッキ), 高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	622, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 377000円/基, 26200円/基, 割増なし	基	1	432, 600	432, 600		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE070-2	台・本	1	141, 000	141, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1	3, 192	3, 192		
各種材料費			式	1		21, 574		
合計						622, 456		
単価						622, 500	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0. 5cd /m2	単位	台	単位数量	1	単価	167, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	12, 050	12, 050		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1	131, 000	131, 000		
合計						167, 140		
単価						167, 200	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	自動点滅器取替	取替箇所: 灯具取替箇所と同様	単位	個	単位数量	1	単価	7, 992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		上部プラグイン式, 0円/個	個	1	3, 092	3, 092		
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			個	1	4, 900	4, 900		
合計						7, 992		
単価						7, 992	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	歩道(橋)照明器具設置 灯具交換	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):KHE015	単位	台	単位数量	1	単価	158, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	12, 050	12, 050		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED歩道照明灯具(建電協型)		KHE015	台	1	62, 700	62, 700		
材料費 デザイン照明用ポールアダプタ □160→○60. 5			個	1	59, 200	59, 200		
合計						158, 040		
単価						158, 100	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	自動点滅器取替	取替箇所: 灯具取替箇所と同様	単位	個	単位数量	1	単価	9, 532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		上部プラグイン式, 0円/個	個	1	3, 092	3, 092		
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			個	1	4, 900	4, 900		
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28			個	1	1, 540	1, 540		
合計						9, 532		
単価						9, 532	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	47, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラル管立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 616	7, 616		
材料費(m)		2980円/m	m	2. 1	2, 980	6, 258		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4	40, 970	16, 388		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1	15, 090	15, 090		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 880	1, 880		
合計						47, 232		
単価						47, 240	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ターボポール, 規格(文字入力):独立式H=10m	単位	基	単位数量	1	単価	16, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1	14, 670	14, 670		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1	1, 596	1, 596		
合計						16, 266		
単価						16, 270	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	