

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（緊道）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		3,323,282		
道路照明設備工		式	1		3,153,782		
道路照明設備設置工		式	1		3,004,432		
道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出, メッキ), 高さ:8m	基	2	532,500	1,065,000		単 1号
照明器具設置 灯具交換	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台	11	167,200	1,839,200		単 2号
自動点滅器取替	取替箇所:灯具取替箇所と同様	個	11	9,112	100,232		単 3号
照明灯基礎設置工		式	1		94,480		
照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所	2	47,240	94,480		単 4号
道路照明設備撤去工		式	1		54,870		
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	基	2	16,270	32,540		単 5号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式	1		20,812		内 1号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ運搬	式	1		1,518		内 2号
仮設工		式	1		169,500		

設計内訳書（緊道）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		169,500		
交通誘導警備員 A		人日	5	17,900	89,500		単 6号
交通誘導警備員 B		人日	5	16,000	80,000		単 7号
直接工事費		式	1		3,323,282		
共通仮設		式	1		773,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		773,000		
純工事費		式	1		4,096,282		
現場管理費		式	1		2,434,000		
工事原価		式	1		6,530,282		
一般管理費等		式	1		1,526,718		
工事価格		式	1		8,057,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		805,700		
工事費計		式	1		8,862,700		

設計内訳書（公適債）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D 照明設備工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電気設備		式	1		2,256,507			
道路照明設備工		式	1		2,087,007			
道路照明設備設置工		式	1		1,821,300			
道路照明灯設置 独立式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出, メッキ), 高さ:8m	基	3	425,500	1,276,500		単 8号	
道路照明灯設置 添架式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅1800mm(650形, メッキ)	基	2	272,400	544,800		単 9号	
照明灯基礎設置工		式	1		175,660			
照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ500	個所	3	47,240	141,720		単 10号	
照明灯基礎設置 添架式	接地	個所	2	16,970	33,940		単 11号	
道路照明設備撤去工		式	1		90,047			
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	基	5	16,270	81,350		単 12号	
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ 運搬	式	1		8,697		内 3号	
仮設工		式	1		169,500			
交通管理工		式	1		169,500			

設計内訳書（公適債）

工事名	R 8 徳土 鮎喰新浜線他 徳・八万他 L E D照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	5	17,900	89,500		単 13号
交通誘導警備員 B		人日	5	16,000	80,000		単 14号
直接工事費		式	1		2,256,507		
共通仮設		式	1		525,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		525,000		
純工事費		式	1		2,781,507		
現場管理費		式	1		1,654,000		
工事原価		式	1		4,435,507		
一般管理費等		式	1		1,037,493		
工事価格		式	1		5,473,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		547,300		
工事費計		式	1		6,020,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気)		名称(文字入力): 灯具運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	0. 22	4, 601	1, 012		
	処分費(t)		t	0. 22	90, 000	19, 800		=13×0. 017t
	合計					20, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気)		名称(文字入力):スクラップ 運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t	0.33	4,601	1,518		
	合計					1,518		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ 運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1	8, 697	8, 697		
合計					8, 697		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独 立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース 露出, ムッキ), 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	532, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 298000円/ 基, 26200円/基, 割増なし	基	1	353, 600	353, 600		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1	131, 000	131, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1	3, 192	3, 192		
各種材料費			式	1		20, 538		
合計						532, 420		
単価						532, 500	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明器具設置 灯具交換	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0. 5cd /m2	単位	台	単位数量	1	単価	167, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1	12, 050	12, 050		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1	131, 000	131, 000		
合計						167, 140		
単価						167, 200	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	自動点滅器取替	取替箇所: 灯具取替箇所と同様	単位	個	単位数量	11	単価	9, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		上部プラグイン式, 0円/個	個	11	3, 092	34, 012		
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			個	11	4, 900	53, 900		
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28			個	8	1, 540	12, 320		
合計						100, 232		
単価						9, 112	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	47, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 616	7, 616		
材料費(m)		2980円/m	m	2. 1	2, 980	6, 258		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4	40, 970	16, 388		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1	15, 090	15, 090		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 880	1, 880		
合計						47, 232		
単価						47, 240	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ターボポール, 規格(文字入力):独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	16, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1	14, 670	14, 670		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1	1, 596	1, 596		
合計						16, 266		
単価						16, 270	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	道路照明灯設置 独立式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出, ムッキ), 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	425, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 298000円/基, 26200円/基, 割増なし	基	1	353, 600	353, 600		
照明器具取付		照明器具取付, 移設, 持込	台	1	48, 170	48, 170		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1	3, 192	3, 192		
各種材料費			式	1		20, 538		
合計						425, 500		
単価						425, 500	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	道路照明灯設置 添架式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 電 柱添架式, 規格(文字入力):ポール出幅 1800mm(650形, メッキ)	単位	基	単位数量	1	単価	272, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 172000円/ 基, 0円/基, 割増なし	基	1	201, 400	201, 400		
照明器具取付		照明器具取付, 移設, 持込	台	1	48, 170	48, 170		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1	3, 192	3, 192		
各種材料費			式	1		19, 602		
合計						272, 364		
単価						272, 400	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力):スパイラル鋼管, 寸法(文字入力):φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	47, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 616	7, 616		
材料費(m)		2980円/m	m	2. 1	2, 980	6, 258		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4	40, 970	16, 388		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1	15, 090	15, 090		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 880	1, 880		
合計						47, 232		
単価						47, 240	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	照明灯基礎設置 添架式	接地	単位	個所	単位数量	1	単価	16, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1	15, 090	15, 090		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 880	1, 880		
合計						16, 970		
単価						16, 970	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	道路照明灯撤去	型式(文字入力): 鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	16, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1	14, 670	14, 670		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1	1, 596	1, 596		
合計						16, 266		
単価						16, 270	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	