

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		50			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
土材料		m3		30			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		10			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
護岸基礎工		式		1			
基礎工		式		1			
基面整正		m2		22			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		30			
矢板護岸工		式		1			
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:70cm, 高さ:60cm	m		30			
矢板工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:7m, 鋼矢板打込長:6.5m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		34			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリート(間知)ブロック積 擬石模様	ブロック規格:500×998×350 (SL表記)	m2		30			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		14			
パヴァー W/C≤60% 化粧型枠 擬石模様		m		30			
平張コンクリート		m		30			
小口止コンクリート		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2		20			
根固め工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
捨石工		式		1			
捨石投入	石材規格:10~200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置	m3		92			
表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上	m2		140			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		20			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		138			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		138			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
水路工		m		26			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		92			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		33			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
殻処分 アスファルト	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
仮設工		式		1			
汚濁防止工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		21			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			