

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所 農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	令和7年25号－A
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			51,098,000	
2 ・ 工事原価			42,454,000	
3 純工事費			31,364,000	
4 ・ ・ 直接工事費			27,675,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	25,515,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,160,000	
7 ・ ・ 間接工事費			14,779,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,689,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((\text{標準値} \times N035 + N028) \times N026 \times N030 \times N041)$				
$26,677,000 \times ((11.080 \times 1.200 + 0.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$	13.830	%	3,689,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
25,847,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			11,090,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
30,366,000 × ((31.620*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	36.520	%	11,090,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
$41,456,000 \times (20.330 \times 1.000 + 0.04)$	20.370	%	8,444,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	200,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			1,828,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			998,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1-29) \times \text{標準値}$				
$50,898,000 \times 3.370$	3.370	%	1,715,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				25,515,000	
・土工	1.000	式		4,621,000	
・・道路土工	1.000	式		4,507,000	
片切掘削	170.000	m3	1,268	215,560	歩A・単A B単 1号
オープンカット	860.000	m3	320	275,200	歩A・単A B単 2号
路床盛土 構造物周辺	18.000	m3	2,519	45,342	歩A・単A B単 3号
残土処分	1,048.000	m3	3,789	3,970,872	歩A・単A B単 4号
合 計				4,506,974	
・・作業土工 擁壁	1.000	式		63,000	
床掘り	48.000	m3	274	13,152	歩A・単A B単 5号
基面整正	40.000	m ²	492	19,680	歩A・単A B単 6号
埋戻し 構造物周辺	12.000	m3	2,519	30,228	歩A・単A B単 7号
合 計				63,060	
・・作業土工 排水	1.000	式		15,000	
床掘り	6.700	m3	274	1,836	歩A・単A B単 8号
埋戻し 構造物周辺	3.400	m3	2,519	8,565	歩A・単A B単 9号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	8.400	m ²	492	4,133	歩A・単A B単 10号
合 計				14,534	
・・舗装復旧工	1.000	式		36,000	
アスファルト舗装復旧工	14.000	m ²	2,603	36,442	歩A・単A B単 11号
合 計				36,442	
・擁壁工	1.000	式		5,625,000	
・・1号ブロック積み擁壁	1.000	式		1,448,000	
コンクリートブロック積工 練積（裏込・胴込あり）、18-8-40	50.000	m ²	27,346	1,367,300	歩A・単A B単 12号
裏込材 RC-40	10.000	m ³	8,073	80,730	歩A・単A B単 13号
合 計				1,448,030	
・・2号ブロック積み擁壁	1.000	式		1,789,000	
コンクリートブロック積工 練積（裏込・胴込あり）、18-8-40	61.000	m ²	27,346	1,668,106	歩A・単A B単 14号
裏込材 RC-40	15.000	m ³	8,073	121,095	歩A・単A B単 15号
合 計				1,789,201	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 1号天端コンクリート	1.000	式		68,000	
コンクリート 18-8-25	1.300	m3	40,730	52,949	歩A・単A B単 16号
型枠 小型構造物	1.700	m ²	8,984	15,273	歩A・単A B単 17号
合 計				68,222	
・ ・ 2号天端コンクリート	1.000	式		56,000	
コンクリート 18-8-25	1.100	m3	40,730	44,803	歩A・単A B単 18号
型枠 小型構造物	1.300	m ²	8,984	11,679	歩A・単A B単 19号
合 計				56,482	
・ ・ 1号基礎コンクリート	1.000	式		187,000	
コンクリート 18-8-25	2.400	m3	40,730	97,752	歩A・単A B単 20号
型枠 小型構造物	7.900	m ²	8,984	70,974	歩A・単A B単 21号
基礎材 RC-40 t=150mm	13.000	m ²	1,434	18,642	歩A・単A B単 22号
合 計				187,368	
・ ・ 2号基礎コンクリート	1.000	式		127,000	
コンクリート 18-8-25	1.700	m3	40,730	69,241	歩A・単A B単 23号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 小型構造物	5.000	m ²	8,984	44,920	歩A・単A B単 24号
基礎材 RC-40 t=150mm	9.000	m ²	1,434	12,906	歩A・単A B単 25号
合 計				127,067	
・ ・ 3号小口止めコンクリート	1.000	式		56,000	
コンクリート 18-8-40	0.600	m ³	40,730	24,438	歩A・単A B単 26号
型枠 無筋構造物	3.200	m ²	9,948	31,834	歩A・単A B単 27号
合 計				56,272	
・ ・ 4号小口止めコンクリート	1.000	式		194,000	
コンクリート 18-8-40	1.800	m ³	44,190	79,542	歩A・単A B単 28号
型枠 無筋構造物	8.000	m ²	9,948	79,584	歩A・単A B単 29号
足場工 単管傾斜	8.000	掛m ²	4,392	35,136	歩A・単A B単 30号
合 計				194,262	
・ ・ 舗装止め	1.000	式		791,000	
コンクリート 18-8-40	5.900	m ³	39,190	231,221	歩A・単A B単 31号
型枠 小型構造物	59.000	m ²	8,984	530,056	歩A・単A B単 32号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 RC-40 t=100mm	22.000	m ²	1,329	29,238	歩A・単A B単 33号
合 計				790,515	
・ ・ 1号重力式擁壁	1.000	式		909,000	
基面整正	14.000	m ²	492	6,888	歩A・単A B単 34号
コンクリート 18-8-40	13.000	m ³	30,550	397,150	歩A・単A B単 35号
型枠 無筋構造物	33.000	m ²	9,948	328,284	歩A・単A B単 36号
足場工 単管傾斜	33.000	掛m ²	4,392	144,936	歩A・単A B単 37号
水抜パイプ VP,65mm	4.500	m	640	2,880	歩A・単A B単 38号
目地板 t=10mm	1.300	m ²	5,768	7,498	歩A・単A B単 39号
基礎碎石 RC-40 t=200mm	14.000	m ²	1,539	21,546	歩A・単A B単 40号
合 計				909,182	
・ 小型水路工	1.000	式		6,761,000	
・ ・ 2-1号U型側溝	1.000	式		273,000	
コンクリート 18-8-25	1.600	m ³	39,190	62,704	歩A・単A B単 41号
型枠 小型構造物	18.000	m ²	8,984	161,712	歩A・単A B単 42号
基礎材 RC-40 t=150mm	5.700	m ²	1,434	8,174	歩A・単A B単 43号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区				
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート蓋 C2-B300	8.100	m	4,860	39,366	歩A・単A B単 44号
目地板 t=10mm	0.200	m ²	5,768	1,154	歩A・単A B単 45号
合 計				273,110	
・ ・ 2-2号U型側溝	1.000	式		740,000	
コンクリート 18-8-25	4.600	m ³	39,190	180,274	歩A・単A B単 46号
型枠 小型構造物	39.000	m ²	8,984	350,376	歩A・単A B単 47号
基礎材 RC-40 t=150mm	15.000	m ²	1,434	21,510	歩A・単A B単 48号
間詰めコンクリート 18-8-25	1.800	m ³	40,730	73,314	歩A・単A B単 49号
コンクリート蓋 C2-B300	23.000	m	4,860	111,780	歩A・単A B単 50号
目地板 t=10mm	0.500	m ²	5,768	2,884	歩A・単A B単 51号
合 計				740,138	
・ ・ U型水路	1.000	式		213,000	
プレキャスト側溝	17.000	m	11,323	192,491	歩A・単A B単 52号
敷モルタル	0.200	m ³	44,308	8,862	歩A・単A B単 53号
基礎材 RC-40 t=100mm	8.400	m ²	1,329	11,164	歩A・単A B単 54号
合 計				212,517	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区				
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 縦水路	1.000	式		178,000	
コンクリート 18-8-40	2.100	m ³	39,860	83,706	歩A・単A B単 55号
型枠 無筋構造物	9.500	m ²	9,948	94,506	歩A・単A B単 56号
合 計				178,212	
・ ・ U型用水路	1.000	式		2,295,000	
コンクリート 18-8-40	22.000	m ³	39,190	862,180	歩A・単A B単 57号
型枠 小型構造物	139.000	m ²	8,984	1,248,776	歩A・単A B単 58号
基礎材 RC-40 t=150mm	92.000	m ²	1,434	131,928	歩A・単A B単 59号
目地板 t=10mm	2.200	m ²	5,768	12,690	歩A・単A B単 60号
止水板 ゴム製 t=5mm	15.000	m	2,604	39,060	歩A・単A B単 61号
合 計				2,294,634	
・ ・ U型用水路 軽量盛土部	1.000	式		2,013,000	
コンクリート 18-8-40	13.000	m ³	39,190	509,470	歩A・単A B単 62号
型枠 小型構造物	104.000	m ²	8,984	934,336	歩A・単A B単 63号
目地板 t=10mm	1.400	m ²	5,768	8,075	歩A・単A B単 64号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水板 ゴム製 t=5mm	9.000	m	9,068	81,612	歩A・単A B単 65号
調整コンクリート 18-8-40	11.000	m ³	39,190	431,090	歩A・単A B単 66号
調整コンクリート型枠 均しコンクリート	9.600	m ²	5,056	48,538	歩A・単A B単 67号
合 計				2,013,121	
・ ・ 横断溝	1.000	式		748,000	
コンクリート 18-8-25	1.600	m ³	39,190	62,704	歩A・単A B単 68号
型枠 小型構造物	14.000	m ²	8,984	125,776	歩A・単A B単 69号
基礎材 RC-40 t=150mm	6.500	m ²	1,434	9,321	歩A・単A B単 70号
鋼製蓋	5.400	枚	101,300	547,020	歩A・単A B単 71号
基面整正	6.500	m ²	492	3,198	歩A・単A B単 72号
合 計				748,019	
・ ・ 1号集水桝	1.000	式		145,000	
コンクリート 18-8-25	0.500	m ³	39,190	19,595	歩A・単A B単 73号
型枠 小型構造物	4.400	m ²	8,984	39,530	歩A・単A B単 74号
基礎材 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,434	2,008	歩A・単A B単 75号
鋼製蓋 T-25 890×900×90	1.000	枚	83,600	83,600	歩A・単A B単 76号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				144,733	
・ ・ 2号集水桝	1.000	式		156,000	
コンクリート 18-8-25	0.500	m ³	39,190	19,595	歩A・単A B単 77号
型枠 小型構造物	5.600	m ²	8,984	50,310	歩A・単A B単 78号
基礎材 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,434	2,008	歩A・単A B単 79号
鋼製蓋 T-25 890×900×90	1.000	枚	83,600	83,600	歩A・単A B単 80号
合 計				155,513	
・ 落石防護工	1.000	式		3,265,000	
・ ・ 落石防護工	1.000	式		3,265,000	
落石防護柵設置工 H=2.0m	75.000	m	15,756	1,181,700	歩A・単A B単 81号
中間支柱設置工 H=2.0m	25.000	本	52,495	1,312,375	歩A・単A B単 82号
端末支柱設置工 H=2.0m	3.000	本	256,944	770,832	歩A・単A B単 83号
合 計				3,264,907	
・ 構造物撤去工	1.000	式		610,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		610,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区				
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	36.000	m3	10,860	390,960	歩A・単A B単 84号
コンクリート殻処分 運搬・処分(無筋構造物)	36.000	m3	3,928	141,408	歩A・単A B単 85号
石積み取壊し 控20cm以上60cm未満	28.000	m ²	1,556	43,568	歩A・単A B単 86号
石積み処分 運搬・処分	5.700	m3	3,789	21,597	歩A・単A B単 87号
アスファルト舗装取壊し	14.000	m ²	624	8,736	歩A・単A B単 88号
アスファルト殻処分 運搬・処分	0.700	m3	5,694	3,986	歩A・単A B単 89号
合 計				610,255	
・付帯施設工	1.000	式		4,633,000	
・・防護柵工	1.000	式		4,633,000	
ガードレール(コンクリート構造物用) Gr-C-2B	292.000	m	10,900	3,182,800	歩A・単A B単 90号
ガードレール(土中用) Gr-C-4E	150.000	m	9,670	1,450,500	歩A・単A B単 91号
合 計				4,633,300	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	片切掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,268	1,268	S単 29号
	合 計				1,268	
	単 価				1,268	
	*** B単－ 2号 ***					
	オープンカット		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	319.8	320	S単 30号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単－ 3号 ***					
	路床盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,262	2,262	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 31号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区					
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3	2,799	2,799	S単 33号
	以下					
	残土処分費 残土処分費	1.000	m3	990	990	S単 11号
	合 計				3,789	
	単 価				3,789	
	*** B単－ 5号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	273.9	274	S単 32号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単－ 6号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 35号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 7号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,262	2,262	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 31号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単－ 8号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	273.9	274	S単 32号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,262	2,262	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 31号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単－ 10号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 35号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 11号 ***					
	アスファルト舗装復旧工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,603	2,603	S単 49号
	合 計				2,603	
	単 価				2,603	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 12号 ***					
	コンクリートブロック積工 練積(裏込・胴込あり)、18-8-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	23,694	23,694	S単 16号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	8.300	個	440	3,652	S単 4号
	合 計				27,346	
	単 価				27,346	
	*** B単- 13号 ***					
	裏込材 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,なし,有り	1.000	m ³	8,073	8,073	S単 39号
	合 計				8,073	
	単 価				8,073	
	*** B単- 14号 ***					
	コンクリートブロック積工 練積(裏込・胴込あり)、18-8-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	23,694	23,694	S単 16号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	8.300	個	440	3,652	S単 4号
	合 計				27,346	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,346	
	*** B単－ 15号 ***					
	裏込材 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,なし,有り	1.000	m3	8,073	8,073	S単 39号
	合 計				8,073	
	単 価				8,073	
	*** B単－ 16号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 50号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単－ 17号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 18号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 50号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単－ 19号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 20号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 50号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単- 21号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単- 22号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単- 23号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	40,730	40,730	S単 50号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単一 24号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単一 25号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 26号 ***					
	コンクリート					歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	小型構造物,ハックサ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 51号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単- 27号 ***					
	型枠					歩A
	無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 44号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単- 28号 ***					
	コンクリート					歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,190	44,190	S単 52号
	合 計				44,190	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				44,190	
	*** B単－ 29号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 44号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 30号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	4,392	4,392	S単 26号
	合 計				4,392	
	単 価				4,392	
	*** B単－ 31号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m ³	39,190	39,190	S単 53号
	%					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単－ 32号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 33号 ***					
	基礎材 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,329	1,329	S単 41号
	合 計				1,329	
	単 価				1,329	
	*** B単－ 34号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 35号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期地区
工事名	R 8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 35号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ン° 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	30,550	30,550	S 単 54号
	合 計				30,550	
	単 価				30,550	
	*** B単－ 36号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S 単 44号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 37号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	歩 A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,392	4,392	S単 26号
	合 計				4,392	
	単 価				4,392	
	*** B単－ 38号 ***					
	水抜パイプ VP,65mm		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	1.000	本	2,560	2,560	S単 5号
	合 計				2,560	
	単 価				640	
	*** B単－ 39号 ***					
	目地板 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,768	5,768	S単 46号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単－ 40号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=200mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R 8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,539	1,539	S 単 42号
	合 計				1,539	
	単 価				1,539	
	*** B単－ 41号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m ³	39,190	39,190	S 単 55号
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単－ 42号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S 単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 43号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単- 44号 ***					
	コンクリート蓋 C2-B300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	場所打ちU型側溝蓋 C2-B300,,	2.000	枚	2,430	4,860	S単 6号
	合 計				4,860	
	単 価				4,860	
	*** B単- 45号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 46号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単- 46号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m ³	39,190	39,190	S単 55号
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単一 47号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単一 48号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 49号 ***					
	間詰めコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 50号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単ー 50号 ***					
	コンクリート蓋 C2-B300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	場所打ちU型側溝蓋 C2-B300,,	2.000	枚	2,430	4,860	S単 6号
	合 計				4,860	
	単 価				4,860	
	*** B単ー 51号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 46号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R 8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 52号 ***					
	プレキャスト側溝		m		1,000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,273	4,273	S単 19号
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300B 300×270×2m 1種,,	0.500	個	14,100	7,050	S単 7号
	合 計				11,323	
	単 価				11,323	
	*** B単－ 53号 ***					
	敷モルタル		m3		1,000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m3	44,308	44,308	S単 18号
	合 計				44,308	
	単 価				44,308	
	*** B単－ 54号 ***					
	基礎材 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,329	1,329	S単 41号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,329	
	単 価				1,329	
	*** B単－ 55号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,860	39,860	S単 56号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 56号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 44号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 57号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	39,190	39,190	S単 53号
	%					
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単— 58号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単— 59号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単— 60号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 46号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単— 61号 ***					
	止水板 ゴム製 t=5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),230mm×10.0mm φ35mm(ゴム製)	1.000	m	2,604	2,604	S単 47号
	合 計				2,604	
	単 価				2,604	
	*** B単— 62号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	39,190	39,190	S単 53号
	%					
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 63号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 64号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 46号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単－ 65号 ***					
	止水板 ゴム製 t=5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (ゴム製) ,230mm×10.0mm φ35mm(ゴム製)	1.000	m	9,068	9,068	S単 48号
	合 計				9,068	
	単 価				9,068	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 66号 ***					
	調整コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	39,190	39,190	S単 53号
	%					
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単- 67号 ***					
	調整コンクリート型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S単 45号
	合 計				5,056	
	単 価				5,056	
	*** B単- 68号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	39,190	39,190	S単 55号
	/C60%					
	合 計				39,190	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				39,190	
	*** B単－ 69号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 70号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単－ 71号 ***					
	鋼製蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 (グレーチング) T-25 995×900×130,,	1.000	枚	101,300	101,300	S単 8号
	合 計				101,300	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R 8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				101,300	
	*** B単－ 72号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 35号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 73号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m ³	39,190	39,190	S単 55号
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単－ 74号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 75号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単－ 76号 ***					
	鋼製蓋 T-25 890×900×90		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	集排水樹蓋 グレーチング T-25 落し込型 900mm× 900mm 本体+受枠,,	1.000	組	83,600	83,600	S単 9号
	合 計				83,600	
	単 価				83,600	
	*** B単－ 77号 ***					
	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m ³	39,190	39,190	S単 55号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単－ 78号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 43号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 79号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 40号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単－ 80号 ***					
	銅製蓋 T-25 890×900×90		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集排水柵蓋 グレーチング T-25 落とし込型 900mm× 900mm 本体+受枠,,	1.000	組	83,600	83,600	S単 9号
	合 計				83,600	
	単 価				83,600	
	*** B単－ 81号 ***					
	落石防護柵設置工 H=2.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(金網)】 ロープ・金網設置工(間隔保持材付),設置,2.0m,15m以上,受けない,無し,有 り,亜鉛メッキ	1.000	m	15,756	15,756	S単 23号
	合 計				15,756	
	単 価				15,756	
	*** B単－ 82号 ***					
	中間支柱設置工 H=2.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置,中間支柱,2.0m,受けない,無し,メッキ+焼付塗装,使用しない,3.5m未満 ,-	1.000	本	52,495	52,495	S単 24号
	合 計				52,495	
	単 価				52,495	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 83号 ***					
	端末支柱設置工 H=2.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置,端末支柱,2.0m,受けない,無し,メッキ+焼付塗装,使用しない,3.5m未満	1.000	本	256,944	256,944	S単 25号
	,-					
	合 計				256,944	
	単 価				256,944	
	*** B単－ 84号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,860	10,860	S単 17号
	合 計				10,860	
	単 価				10,860	
	*** B単－ 85号 ***					
	コンクリート殻処分 運搬・処分(無筋構造物)		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,828	1,828	S単 36号
	コンクリート殻処分費 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	2,100	2,100	S単 12号
	合 計				3,928	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,928	
	*** B単－ 86号 ***					
	石積み取壊し 控20cm以上60cm未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²	1,556	1,556	S単 3号
	合 計				1,556	
	単 価				1,556	
	*** B単－ 87号 ***					
	石積み処分 運搬・処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m ³	2,799	2,799	S単 33号
	残土処分費	1.000	m ³	990	990	S単 13号
	合 計				3,789	
	単 価				3,789	
	*** B単－ 88号 ***					
	アスファルト舗装取壊し		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	623.8	624	S単 38号
	合 計				624	
	単 価				624	
	*** B単ー 89号 ***					
	アスファルト殻処分 運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,694	3,694	S単 37号
	アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,000	2,000	S単 14号
	合 計				5,694	
	単 価				5,694	
	*** B単ー 90号 ***					
	ガードレール (コンクリート構造物用) Gr-C-2B		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	10,900	10,900	S単 21号
	合 計				10,900	
	単 価				10,900	
	*** B単ー 91号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区				
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガードレール (土中用) Gr-C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	9,670	9,670	S単 22号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単— 92号 ***					
	単管足場撤去		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし	0.500	掛㎡	4,596	2,298	S単 27号
	合 計				2,298	
	単 価				2,298	
	*** B単— 93号 ***					
	枠組足場撤去		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	0.500	掛㎡	5,066	2,533	S単 28号
	合 計				2,533	
	単 価				2,533	
	*** B単— 94号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期地区
工事名	R8 吉耕 広域 吉野川中部 路床付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管撤去工		m		1,000	歩A m 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	0.500	m	2,190	1,095	S 単 20号
	合 計				1,095	
	単 価				1,095	
	*** B単一 95号 ***					
	高密度ポリエチレン管処分費		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	3,752	3,752	S 単 34号
	廃プラ処分費 高密度ポリエチレン管	1.000	m3	12,000	12,000	S 単 15号
	合 計				15,752	
	単 価				15,752	
	*** B単一 96号 ***					
	土壌分析試験		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,	1.000	式	200,000	200,000	S 単 10号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	