

質問に関する回答書

次の案件に関する質問に回答します。

工 事 名 R 8 吉 耕 基 幹 忌 部 6 期 橋 梁 上 部 工 事 (企 育)
路線名等 忌部6期地区
工事箇所 吉野川市川島町学

質問書

番号	質問事項	回 答
1	河川法区域内の施工のため護岸工着手日が11月の着工となりますが、発注者側からの工期延伸等は考えておられますかご教授ください。	現状では、考えていません。
2	起工測量は必要でしょうか。	必要です。
3	護岸工完了後の、仮盛土の盛土材の調達箇所が不明です。ご教授ください。	施工位置東側直近に置いてある土を使用します。
4	仮盛土材の運搬方法(現場から盛土箇所)をご教授ください。	施工位置東側直近に置いてある土を使用します。
5	仮盛土の撤去方法をご教授ください。	現場説明書(2ページ)及び見積参考資料(29枚目)のとおりです。
6	使用機械としてラフテレーンクレーン25t 吊りを検討されているようですが、クレーンの搬入が出来ない。方法等ご教授ください。	設計段階では、進入は可能と判断しています。
7	護岸ブロックの基礎コンクリートが設計図面に表示されていませんが、直接岩盤への根入れは難しいため設計変更の対象となりますか。ご教授ください。	状況により、協議に応じます。

8	数量総括表で大型土のうを計上されていますが 施工箇所等ご教授ください。	設置箇所は任意で計上していますが、見積 参考資料（100 枚目）もご覧いただき検討 してください。
9	高密度ポリエチレン管の撤去に伴う産業廃棄物処 理費数量が不明です。ご教授ください。	高密度ポリエチレン管の延長は18m（見積参 考資料 14 枚目）で、産業廃棄物処理ではな く、損料（見積参考資料 31 枚目）で計上して います。
10	数量総括表で埋設型枠と表記されていますが図面 の中で把握出来ません。 ご教授ください。	図面に表記しておりませんが、床版と橋台が 接する箇所については、埋設型枠で計上して います。
11	高欄施工時に伴う円形型枠が必要と考えられま すが図面表示が見あたりませんのでご教授ください。 ベースプレートであれば対処の必要がありません。	高欄は本工事の対象外であるため図面は添 付していませんが、ベースプレートで設計して おり、本工事で円形型枠を設置する必要はあ りません。
12	護岸工ブロック施工時における水替費が計上され ていませんがご教授ください。	出水状況等により、計上の対象とします。