

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所 農村整備
事業名	基幹農道整備事業
地区名	忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	令和7年25号－A
電力会社名	四国電力

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事 (1)
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			34,146,000	
2 ・ 工事原価			28,006,000	
3 純工事費			20,368,000	
4 ・ ・ 直接工事費			17,491,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	15,718,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,773,000	
7 ・ ・ 間接工事費			10,515,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,877,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$				
$17,416,000 \times ((13.240 * 1.200 + 0.000) * 1.000 * 1.040 * 1.000)$	16.520	%	2,877,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
16,892,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,638,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
20,293,000 × ((32.590*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.640	%	7,638,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
27,931,000×(21.230*1.000+0.04)	21.270	%	5,940,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	200,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			599,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			75,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
33,946,000×3.560	3.560	%	1,208,000	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				15,718,000	
・ 橋梁上部工	1.000	式		12,847,000	
・ ・ RC床版工	1.000	式		7,800,000	
床版コンクリート σ ck=24kN/mm2	84.000	m3	31,540	2,649,360	歩A・単A B単 1号
調整コンクリート σ ck=24kN/mm2	2.500	m3	44,700	111,750	歩A・単A B単 2号
型枠 鉄筋構造物	115.000	m ²	9,948	1,144,020	歩A・単A B単 3号
型枠 調整コンクリート	0.300	m ²	5,056	1,517	歩A・単A B単 4号
埋設型枠 床版	30.000	m ²	9,948	298,440	歩A・単A B単 5号
埋設型枠 調整コンクリート	2.300	m ²	5,056	11,629	歩A・単A B単 6号
鉄筋 SD345 D13	0.917	ton	318,455	292,023	歩A・単A B単 7号
鉄筋 SD345 D16	1.973	ton	275,646	543,850	歩A・単A B単 8号
鉄筋 SD345 D19	0.824	ton	275,646	227,132	歩A・単A B単 9号
鉄筋 SD345 D29	2.176	ton	289,902	630,827	歩A・単A B単 10号
鉄筋 SD345 D32	5.606	ton	289,902	1,625,191	歩A・単A B単 11号
ガス圧接 D29	41.000	箇所	1,971	80,811	歩A・単A B単 12号
ガス圧接 D32	81.000	箇所	1,971	159,651	歩A・単A B単 13号
水切り材設置	20.000	m	1,213	24,260	歩A・単A B単 14号
合 計				7,800,461	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 支承工	1.000	式		2,436,000	
簡易ゴム支承 150×23	20.000	m	26,863	537,260	歩A・単A B単 15号
防蝕アンカー装置 F46D×980	12.000	組	50,200	602,400	歩A・単A B単 16号
防蝕アンカー装置 M42D×900	10.000	組	113,600	1,136,000	歩A・単A B単 17号
沓座モルタル 無収縮性	0.400	m ³	74,800	29,920	歩A・単A B単 18号
アンカー孔モルタル 無収縮性	0.200	m ³	74,800	14,960	歩A・単A B単 19号
沓座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50(SD345)	0.124	ton	890,230	110,389	歩A・単A B単 20号
アイボルト M12	11.000	本	440	4,840	歩A・単A B単 21号
合 計				2,435,769	
・ ・ 架設支保工	1.000	式		2,611,000	
くさび式支保工	689.000	空m ³	3,790	2,611,310	歩A・単A B単 22号
合 計				2,611,310	
・ 護岸工	1.000	式		2,871,000	
・ ・ 護岸工	1.000	式		1,942,000	
ブロック積擁壁 練積 (裏込メなし)、18-8-40 控え35cm	58.000	m ²	22,195	1,287,310	歩A・単A B単 23号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
裏込材 RC-40	21.000	m3	8,073	169,533	歩A・単A B単 24号
埋戻コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	3.000	m3	44,190	132,570	歩A・単A B単 25号
目地材 瀝青質 t=10mm	1.200	m ²	5,768	6,922	歩A・単A B単 26号
単管傾斜足場	60.000	掛m ²	4,392	263,520	歩A・単A B単 27号
天端コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.200	m3	44,190	53,028	歩A・単A B単 28号
張コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=100mm	0.500	m3	44,190	22,095	歩A・単A B単 29号
基礎碎石 RC-40 t=150mm	5.100	m ²	1,434	7,313	歩A・単A B単 30号
合 計				1,942,291	
・ ・ 護床工	1.000	式		727,000	
護床コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	11.000	m3	30,550	336,050	歩A・単A B単 31号
型枠	36.000	m ²	9,948	358,128	歩A・単A B単 32号
吸出し防止マット	31.000	m ²	1,046	32,426	歩A・単A B単 33号
合 計				726,604	
・ ・ 作業土工	1.000	式		202,000	
掘削工 土砂	33.000	m3	320	10,560	歩A・単A B単 34号
掘削工 軟岩	9.300	m3	1,717	15,968	歩A・単A B単 35号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				1,773,000	
・ 仮設工	1.000	式		1,773,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		957,000	
仮設盛土	162.000	m ³	516	83,592	歩A・単A B単 39号
仮設盛土撤去・処分	179.000	m ³	4,878	873,162	歩A・単A B単 40号
合 計				956,754	
・ ・ 敷鉄板	1.000	式		89,000	
敷鉄板	87.000	m ²	1,023	89,001	歩A・単A B単 41号
合 計				89,001	
・ ・ 大型土のう工	1.000	式		120,000	
大型土のう設置・撤去	19.000	袋	6,337	120,403	歩A・単A B単 42号
合 計				120,403	
・ ・ 仮設水路工	1.000	式		607,000	
高密度ポリエチレン管設置・撤去工 (仮設計上)	18.000	m	33,742	607,356	歩A・単A B単 43号
合 計				607,356	

事業名	基幹農道整備事業 本部 6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 本部 6期 橋梁上部工事（企育）

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	床版コンクリート σck=24kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	31,540	31,540	S単 41号
	合 計				31,540	
	単 価				31,540	
	*** B単- 2号 ***					
	調整コンクリート σck=24kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下、水平距離約 18m以下,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	44,700	44,700	S単 42号
	合 計				44,700	
	単 価				44,700	
	*** B単- 3号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 38号
	合 計				9,948	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,948	
	*** B単- 4号 ***					
	型枠 調整コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S単 39号
	合 計				5,056	
	単 価				5,056	
	*** B単- 5号 ***					
	埋設型枠 床版		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 38号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単- 6号 ***					
	埋設型枠 調整コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S単 39号
	合 計				5,056	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,056	
	*** B単－ 7号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D13,SD345,なし	1.000	ton	318,455	318,455	S単 45号
	合 計				318,455	
	単 価				318,455	
	*** B単－ 8号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D16,SD345,なし	1.000	ton	275,646	275,646	S単 46号
	合 計				275,646	
	単 価				275,646	
	*** B単－ 9号 ***					
	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D19,SD345,なし	1.000	ton	275,646	275,646	S単 47号
	合 計				275,646	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				275,646	
	*** B単－ 10号 ***					
	鉄筋 SD345 D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工・組立 SD345 D29 橋梁用床版	1.000	ton	289,902	289,902	T単 1号
	合 計				289,902	
	単 価				289,902	
	*** B単－ 11号 ***					
	鉄筋 SD345 D32		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工・組立 SD345 D32 橋梁用床版	1.000	ton	289,902	289,902	T単 2号
	合 計				289,902	
	単 価				289,902	
	*** B単－ 12号 ***					
	ガス圧接 D29		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (ガス圧接継手・機械式継手) ガス圧接,29～32	1.000	箇所	1,971	1,971	S単 48号
	合 計				1,971	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,971	
	*** B単－ 13号 ***					
	ガス圧接 D32		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (ガス圧接継手・機械式継手) ガス圧接,29～32	1.000	箇所	1,971	1,971	S単 48号
	合 計				1,971	
	単 価				1,971	
	*** B単－ 14号 ***					
	水切り材設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式 床版下面 材料含む,,	1.000	m	1,213	1,213	S単 10号
	合 計				1,213	
	単 価				1,213	
	*** B単－ 15号 ***					
	簡易ゴム支承 150×23		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	簡易ゴム支承設置工	1.000	m	11,063	11,063	T単 3号
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm,,	1.000	枚	15,800	15,800	S単 11号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,863	
	単 価				26,863	
	*** B単－ 16号 ***					
	防蝕アンカー装置 F46D×980		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	防蝕アンカー装置 F46D×980,,	1.000	組	50,200	50,200	S単 12号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	
	*** B単－ 17号 ***					
	防蝕アンカー装置 M42D×900		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	防蝕アンカー装置【暫定単価】 M42D×900,,	1.000	組	113,600	113,600	S単 13号
	合 計				113,600	
	単 価				113,600	
	*** B単－ 18号 ***					
	沓座モルタル 無収縮性		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル	1.000	m3	74,800	74,800	S単 14号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				74,800	
	単 価				74,800	
	*** B単一 19号 ***					
	アンカー孔モルタル 無収縮性		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル	1.000	m3	74,800	74,800	S単 14号
	合 計				74,800	
	単 価				74,800	
	*** B単一 20号 ***					
	杏座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50(SD345)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	杏座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50mm,,	1.000	ton	890,230	890,230	S単 15号
	合 計				890,230	
	単 価				890,230	
	*** B単一 21号 ***					
	アイボルト M12		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	アイボルト M12,,	1.000	本	440	440	S単 16号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				440	
	単 価				440	
	*** B単－ 22号 ***					
	くさび式支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/m ² 以下,あり	1.000	空m3	3,790	3,790	S単 27号
	合 計				3,790	
	単 価				3,790	
	*** B単－ 23号 ***					
	ブロック積擁壁 練積(裏込なし), 18-8-40 控え35cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	18,543	18,543	S単 21号
	コンクリート積ブロック A種 控え35cm,,	8.300	個	440	3,652	S単 17号
	合 計				22,195	
	単 価				22,195	
	*** B単－ 24号 ***					
	裏込材 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,なし,有り	1.000	m3	8,073	8,073	S単 35号
	合 計				8,073	
	単 価				8,073	
	*** B単— 25号 ***					
	埋戻コンクリート σck=18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,190	44,190	S単 43号
	合 計				44,190	
	単 価				44,190	
	*** B単— 26号 ***					
	目地材 瀝青質 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 40号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単— 27号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,392	4,392	S単 26号
	合 計				4,392	
	単 価				4,392	
	*** B単一 28号 ***					
	天端コンクリート σ ck=18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,190	44,190	S単 43号
	合 計				44,190	
	単 価				44,190	
	*** B単一 29号 ***					
	張コンクリート σ ck=18N/mm2 t=100mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,190	44,190	S単 43号
	合 計				44,190	
	単 価				44,190	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 30号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,434	1,434	S単 37号
	合 計				1,434	
	単 価				1,434	
	*** B単一 31号 ***					
	護床コンクリート σck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	30,550	30,550	S単 44号
	合 計				30,550	
	単 価				30,550	
	*** B単一 32号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 38号
	合 計				9,948	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,948	
	*** B単－ 33号 ***					
	吸出し防止マット		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,046	1,046	S単 36号
	合 計				1,046	
	単 価				1,046	
	*** B単－ 34号 ***					
	掘削工 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	319.8	320	S単 29号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単－ 35号 ***					
	掘削工 軟岩		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オフソカット,-,無し,1,000m ³ 未満,-,有り(50,000m ³ 未満),無し	1.000	m ³	1,717	1,717	S単 30号
	合 計				1,717	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,717	
	*** B単－ 36号 ***					
	盛土工 1.0≦W<2.5		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	443	443	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 31号
	合 計				700	
	単 価				700	
	*** B単－ 37号 ***					
	埋戻し		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	883.8	884	S単 33号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 31号
	合 計				1,141	
	単 価				1,141	
	*** B単－ 38号 ***					
	残土処分		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5 km以下	1.000	m3	1,846	1,846	S単 32号
	残土処分費 残土処分費	1.000	m3	2,800	2,800	S単 20号
	合 計				4,646	
	単 価				4,646	
	*** B単一 39号 ***					
	仮設盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 31号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	259.3	259	S単 34号
	合 計				516	
	単 価				516	
	*** B単一 40号 ***					
	仮設盛土撤去・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	231.9	232	S単 31号
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5 km以下	1.000	m3	1,846	1,846	S単 32号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費					
	残土処分費	1.000	m3	2,800	2,800	S単 20号
	合 計				4,878	
	単 価				4,878	
	*** B単－ 41号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,なし	1.000	m ²	1,023	1,023	S単 28号
	合 計				1,023	
	単 価				1,023	
	*** B単－ 42号 ***					
	大型土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,179	5,179	S単 24号
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,158	1,158	S単 25号
	合 計				6,337	
	単 価				6,337	
	*** B単－ 43号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管設置・撤去工 (仮設計上)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	1.000	m	3,538	3,538	[1] S単 22号
	高密度ポリエチレン管撤去工 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	0.500	m	3,538	1,769	[2] S単 23号
	高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造,,	1.000	m	51,700	51,700	[3] S単 18号
	損料 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([3])	0.550		51,700	28,435	
	合 計				33,742	
	単 価				33,742	
	*** B単－ 44号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,	1.000	式	200,000	200,000	S単 19号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	