

R 8 吉 耕 基 幹 忌 部 6 期 橋 梁 上 部 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 橋 梁 上 部 工				
(1) RC 床 版 工				
床 版 コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=24\text{kN/mm}^2$	m ³	84.000	
調 整 コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=24\text{kN/mm}^2$	m ³	2.500	
型 枠	鉄 筋 構 造 物	m ²	115.000	
型 枠	調 整 コ ン ク リ ー ト	m ²	0.300	
埋 設 型 枠	床 版	m ²	30.000	
埋 設 型 枠	調 整 コ ン ク リ ー ト	m ²	2.300	
鉄 筋	SD345 D13	ton	0.917	
鉄 筋	SD345 D16	ton	1.973	
鉄 筋	SD345 D19	ton	0.824	
鉄 筋	SD345 D29	ton	2.176	
鉄 筋	SD345 D32	ton	5.606	
ガ ス 圧 接	D29	箇 所	41.000	
ガ ス 圧 接	D32	箇 所	81.000	
水 切 り 材 設 置		m	20.000	
(2) 支 承 工				
簡 易 ゴ ム 支 承	150×23	m	20.000	
防 蝕 ア ン カ ー 装 置	F46D×980	組	12.000	
防 蝕 ア ン カ ー 装 置	M42D×900	組	10.000	
沓 座 モ ル タ ル	無 収 縮 性	m ³	0.400	
ア ン カ ー 孔 モ ル タ ル	無 収 縮 性	m ³	0.200	
沓 座 補 強 鉄 筋	鉄 筋 金 網 D10×50×50 (SD345)	ton	0.124	
アイ ボ ル ト	M12	本	11.000	
(3) 架 設 支 保 工				

R 8 吉 耕 基 幹 忌 部 6 期 橋 梁 上 部 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
くさび式支保工		空m3	689.000	
2. 護岸工				
(1)護岸工				
ブロック積擁壁	練積 (裏込コンなし) 、18-8-40 控え35cm	m ²	58.000	
裏込材	RC-40	m3	21.000	
埋戻コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.000	
目地材	瀝青質 t=10mm	m ²	1.200	
単管傾斜足場		掛m ²	60.000	
天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.200	
張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=100mm	m3	0.500	
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	5.100	
(2)護床工				
護床コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	11.000	
型枠		m ²	36.000	
吸出し防止マット		m ²	31.000	
(3)作業土工				
掘削工	土砂	m3	33.000	
掘削工	軟岩	m3	9.300	
盛土工	$1.0 \leq W < 2.5$	m3	6.300	
埋戻し		m3	7.000	
残土処分		m3	35.000	
3. 仮設工				
(1)作業土工				
仮設盛土		m3	162.000	
仮設盛土撤去・処分		m3	179.000	運搬距離 L=6.6km

R 8 吉 耕 基 幹 忌 部 6 期 橋 梁 上 部 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(2) 敷 鉄 板				
敷 鉄 板		m ²	87.000	
(3) 大 型 土 の う 工				
大 型 土 の う 設 置 ・ 撤 去		袋	19.000	
(4) 仮 設 水 路 工				
高 密 度 ポ リ エ チ レ ン 管 設 置 ・ 撤 去 工 (仮 設 計 上)		m	18.000	
4 . そ の 他				
一 括 計 上 価 格				
1 . 試 験 費				
(1) 試 験 費				
土 壌 分 析 試 験		式	1.000	