

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備		式	1		4,078,408		
河川情報表示設備工		式	1		3,918,408		
光ケーブル敷設工		式	1		736,031		
光地中配線	線種(文字入力):4芯 SM 40C,規格(文字入力):1.31	m	582	936.6	545,101		単 1号 暫定単価
光ケーブル接続	線種(文字入力):4芯 SM 40C,規格(文字入力):1.31	箇所	2	58,900	117,800		単 2号
光ケーブル試験	線種(文字入力):4芯 SM 40C,規格(文字入力):1.31	対向	1	73,130	73,130		単 3号
配管・配線工		式	1		3,134,749		
地中配管	管種(文字入力):FEP,径:50mm	m	303	1,014	307,242		単 4号
作業土工(電気)	名称(文字入力):一般部	式	1		1,106,687		内 1号
作業土工(電気)	名称(文字入力):コルゲート部	式	1		1,696,948		内 2号
既設ハンドホール削孔		孔	4	5,968	23,872		単 5号
配管・配線撤去工		式	1		47,628		
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):アスファルト殻	式	1		40,348		内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥処理		m3	0.4	18,200	7,280		単 6号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単 7号
直接工事費		式	1		4,078,408		
共通仮設		式	1		1,061,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,061,000		
純工事費		式	1		5,139,408		
現場管理費		式	1		3,200,000		
工事原価		式	1		8,339,408		
一般管理費等		式	1		2,001,592		
工事価格		式	1		10,341,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,034,100		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野他 通信設備工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計		式	1		11,375,100			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):一般部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	247	706. 8	174, 579		
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	95	204. 5	19, 427		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	36	2, 122	76, 392		
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	36	6, 014	216, 504		
土材料		m3	26	5, 100	132, 600		
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	26	3, 843	99, 918		
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	95	548. 5	52, 107		
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	95	3, 528	335, 160		
合計					1, 106, 687		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)	名称(文字入力):コルゲート部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートフリューム	据付, 350×350以上550×550以下, 全ての費用	m	66	14, 820	978, 120		
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	66	706. 8	46, 648		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	40	204. 5	8, 180		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	22	2, 122	46, 684		
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	22	6, 014	132, 308		
土材料		m3	36	5, 100	183, 600		
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	36	3, 843	138, 348		
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	40	548. 5	21, 940		
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	40	3, 528	141, 120		
合計					1, 696, 948		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	7	3,924	27,468		
処分費(m3)		m3	7	1,840	12,880		
合計					40,348		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	光地中配線	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格 (文字入力):1. 31	単位	m	単位数量	1	単価	936. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線, 11mm以下, 新設	m	1	292. 6	292. 6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル, 光ケーブル(4芯テープ SZ型), 光ケーブル(4芯SZ型)SM1. 31 μ m40C	m・本	1	644	644	暫定単価	
合計						936. 6		
単価						936. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	光ケーブル接続	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格 (文字入力):1. 31	単位	箇所	単位数量	1	単価	58, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		10テープ (心) 以下, 0本/箇所	箇所	1	58, 900	58, 900		
合計						58, 900		
単価						58, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	光ケーブル試験	線種(文字入力):4芯 SM 40C, 規格 (文字入力):1. 31	単位	対向	単位数量	1	単価	73, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		40心以下	方向	1	29, 120	29, 120		
光ケーブル接続損失試験		40心以下	対向	1	44, 010	44, 010		
合計						73, 130		
単価						73, 130	円／対向	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	地中配管	管種(文字入力):FEP, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	1, 014
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条 , 10%	m	1	1, 014	1, 014		
合計						1, 014		
単価						1, 014	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	既設ハットホール削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	5, 968
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	1	5, 968	5, 968		
合計						5, 968		
単価						5, 968	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	18, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	18, 200	18, 200		
合計						18, 200		
単価						18, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	