

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		14,267,606		
道路土工		式	1		589,104		
路床盛土工		式	1		16,584		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20	829.2	16,584		単 1号
残土処理工		式	1		572,520		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	1,604	208,520		単 2号
残土等処分		m3	130	2,800	364,000		単 3号
舗装工		式	1		258,722		
橋面防水工		式	1		56,280		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	21	2,680	56,280		単 4号
舗装打換え工		式	1		202,442		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:150mm	m2	58	647.3	37,543		単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	58	557.1	32,311		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	58	2,286	132,588		単 7号
防護柵工		式	1		379,320		
路側防護柵工		式	1		379,320		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	29	13,080	379,320		単 8号
区画線工		式	1		12,272		
区画線工		式	1		12,272		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	29	423.2	12,272		単 9号
河床工		式	1		1,051,204		
河床工		式	1		1,051,204		
コンクリート	18-8-40 (BB)	m3	26	35,930	934,180		単 10号 小型車割り増し
型枠		m2	12	9,752	117,024		単 11号
カルバート工		式	1		7,802,020		
作業土工		式	1		401,440		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	80	1,175	94,000		単 12号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:普通土	m3	80	3,843	307,440		単 13号
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		7,400,580		
函渠	内幅:3.5m, 内高:3.3m, コンクリート規格:各種	m3	75	66,880	5,016,000		単 14号 小型車割り増し
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.1	325,400	357,940		単 15号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	5.5	278,600	1,532,300		単 16号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～D32	t	2.1	235,400	494,340		単 17号
橋梁床版工		式	1		952,020		
旧橋撤去工		式	1		952,020		
吊孔削孔		本	12	8,335	100,020		単 18号 28
カッタによる切断	床版切断工200mmまで	m	12	12,380	148,560		単 19号 12
カッタによる切断	床版切断工300mmまで	m	24	18,690	448,560		単 20号 24
ブロック撤去	運搬費10km含む	m2	21	8,820	185,220		単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二次破碎	運搬費10km含む	m3	6	11,610	69,660		単 22号
橋梁付属物工		式	1		1,735,956		
踏掛板		式	1		1,735,956		
踏掛板		m3	17	50,650	861,050		単 23号 小型車割り増し
鉄筋	SD345 D13	t	0.026	325,400	8,460		単 24号
鉄筋	SD345 D16～D26	t	3.11	278,600	866,446		単 25号
構造物撤去工		式	1		669,644		
構造物取壊し工		式	1		414,447		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	5	16,890	84,450		単 26号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	38	8,371	318,098		単 27号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	7	706.8	4,947		単 28号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	13	204.5	2,658		単 29号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	21	204.5	4,294		単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		255,197		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	2,271	11,355		単 31号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2,000	20,000		単 32号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	38	2,669	101,422		単 33号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,260	15,780		単 34号 Co舗装
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	41	1,100	45,100		単 35号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1	5,260	5,260		単 36号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	1,800	1,800		単 37号
現場発生品運搬	発生材種類:土のう袋	t	1	19,480	19,480		単 38号
処分	廃プラ	t	1	35,000	35,000		単 39号
仮設工		式	1		817,344		
工事用道路工		式	1		726,584		
掘削	土砂、小規模	m3	100	1,175	117,500		単 40号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩、小規模	m3	30	4,395	131,850		単 41号
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	789.4	7,894		単 42号 盛土
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	68	538.8	36,638		単 43号
大型土のう	大型土のう規格:1t 丸型	袋	54	4,735	255,690		単 44号 制作設置5m以下
大型土のう	大型土のう規格:1t 丸型	袋	11	4,743	52,173		単 45号 制作設置5m以上20m未満
大型土のう	大型土のう規格:1t 丸型	袋	32	1,988	63,616		単 46号 移設、6m以下
大型土のう	大型土のう規格:1t 丸型	袋	65	941.9	61,223		単 47号 撤去
仮水路工		式	1		90,760		
暗渠排水管	据付、撤去	m	8	10,170	81,360		単 48号
暗渠排水管	流用、据付撤去	m	8	1,175	9,400		単 49号
直接工事費		式	1		14,267,606		
共通仮設		式	1		1,967,380		
共通仮設費		式	1		293,380		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		92,280		
仮設材運搬費	0.8t/枚	t	12	7,690	92,280		単 50号
技術管理費		式	1		201,100		
土質等試験費		式	1		201,100		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,674,000		
純工事費		式	1		16,234,986		
現場管理費		式	1		5,227,000		
工事原価		式	1		21,461,986		
一般管理費等		式	1		4,645,014		
工事価格		式	1		26,107,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,610,700		
工事費計		式	1		28,717,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	201. 1千円	式	1		201, 100		
合計					201, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	829. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	829. 2	829. 2		
合計						829. 2		
単価						829. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 604
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5 km以下	m3	1	1, 604	1, 604		
合計						1, 604		
単価						1, 604	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2, 800	2, 800		
合計						2, 800		
単価						2, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	橋面防水	防水工種類: 塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設, 無, 無, 200m2未満, 無	m 2	1	2, 680	2, 680		
合計						2, 680		
単価						2, 680	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	647. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-30, 全ての費用	m2	1	647. 3	647. 3		
合計						647. 3		
単価						647. 3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	557. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	557. 1	557. 1		
合計						557. 1		
単価						557. 1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 286
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2	1	2, 286	2, 286		
合計						2, 286		
単価						2, 286	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	カーブレール	カーブレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーブレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13, 080	13, 080		
合計						13, 080		
単価						13, 080	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	コンクリート	18-8-40 (BB)	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	35, 930	35, 930		
合計						35, 930		
単価						35, 930	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:普通土	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	函渠	内幅:3. 5m, 内高:3. 3m, コンクリート規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	66, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		各種, 幅2. 5～4. 0未満 高2. 5～4. 0以下, 一般・特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 有り, 無し, 延長無し	m3	1	66, 880	66, 880		
合計						66, 880		
単価						66, 880	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	278, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278, 600	278, 600		
合計						278, 600		
単価						278, 600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～D32	単位	t	単位数量	1	単価	235, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1	235, 380	235, 380		
合計						235, 380		
単価						235, 400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	吊孔削孔		単位	本	単位数量	10	単価	8, 335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	28, 600	8, 580	[] [2]	
特殊作業員			人	1. 2	26, 300	31, 560	[] [2]	
普通作業員			人	0. 6	24, 100	14, 460	[] [2]	
雑材料 労務費の%		21%	式	1		11, 466	[2] []	
クレーン付トラック 2 t 積2. 9 t 吊			日	0. 8	9, 970	7, 976		
ダイヤモンドビット			本	0. 6	15, 500	9, 300		
合計						83, 342		
単価						8, 335	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	カッタによる切断	床版切断工200mmまで	単位	m	単位数量	10	単価	12, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 39	28, 600	11, 154	[] [1]	
特殊作業員			人	0. 78	26, 300	20, 514	[] [1]	
普通作業員			人	0. 78	24, 100	18, 798	[] [1]	
雑材料 労務費の%		18%	式	1		18, 881. 28	[1] []	
クレーン付トラック賃料 4 t 積2. 9 t 吊り			日	1. 09	13, 500	14, 715	賃料	[] [1]
カッタブレード 55 c m			枚	0. 47	84, 500	39, 715	[] [1]	
合計						123, 777. 28		
単価						12, 380	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	カッタによる切断	床版切断工300mmまで	単位	m	単位数量	10	単価	18, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 59	28, 600	16, 874	[] [1]	
特殊作業員			人	1. 18	26, 300	31, 034	[] [1]	
普通作業員			人	1. 18	24, 100	28, 438	[] [1]	
雑材料 労務費の%		18%	式	1		28, 502. 28	[1] []	
クレーン付トラック賃料 4 t 積2. 9 t 吊り			日	1. 63	13, 500	22, 005	賃料	[] [1]
カッタブレード 65 c m			枚	0. 71	84, 500	59, 995	[] [1]	
合計						186, 848. 28		
単価						18, 690	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ブロック撤去	運搬費10km含む	単位	m2	単位数量	10	単価	8, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 600	5, 720	[] [1]	
特殊作業員			人	1	26, 300	26, 300	[] [1]	
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050	[] [1]	
ラフテレーンクレーン 12～13 t			日	0. 3	56, 000	16, 800	[] [1]	
ダンプトラック[オムロッド・ディーゼル] 通称10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 2時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5. 7時間	日	0. 3	64, 350	19, 305	[] [1]	
間接労務費 労務費の%		10%	式	1		8, 017. 5	[1] []	
合計						88, 192. 5		
単価						8, 820	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	二次破碎	運搬費10km含む	単位	m3	単位数量	10	単価	11, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	28, 600	8, 580	[] [1]	
特殊作業員			人	0. 3	26, 300	7, 890	[] [1]	
普通作業員			人	1. 1	24, 100	26, 510	[] [1]	
大型ブレーカ損料 バケット容量0. 7m3対応			日	0. 7	18, 700	13, 090	[] [1]	
バックホ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(2次) バケット容量0. 8m3		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 7時間	日	0. 1	62, 580	6, 258	[] [1]	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 2時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5. 7時間	日	0. 6	64, 350	38, 610	[] [1]	
雑材料 労務費の%		15%	式	1		15, 140. 7	[1] []	
合計						116, 078. 7		
単価						11, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	踏掛板		単位	m3	単位数量	1	単価	50, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		各種, 無し, 有り	m3	1	50, 650	50, 650		
合計						50, 650		
単価						50, 650	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	鉄筋	SD345 D16～D26	単位	t	単位数量	1	単価	278, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278, 600	278, 600		
合計						278, 600		
単価						278, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	16, 890	16, 890		
合計						16, 890		
単価						16, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 31号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 271
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1	2, 271	2, 271		
合計						2, 271		
単価						2, 271	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 32号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 33号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 669
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 669	2, 669		
合計						2, 669		
単価						2, 669	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 34号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 260	5, 260		
合計						5, 260		
単価						5, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 35号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 100	1, 100		
合計						1, 100		
単価						1, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 36号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 260	5, 260		
合計						5, 260		
単価						5, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 37号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 38号	現場発生品運搬	発生材種類:土のう袋	単位	t	単位数量	1	単価	19, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1	19, 480	19, 480		
合計						19, 480		
単価						19, 480	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	35, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	35, 000	35, 000		
合計						35, 000		
単価						35, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	掘削	土砂、小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	掘削	軟岩、小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 395
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1	4, 395	4, 395		
合計						4, 395		
単価						4, 395	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	敷鉄板	鋼材規格:25×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	9	単価	538. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	9	404. 3	3, 638. 7		
敷鉄板賃料		25×1, 524×3, 048(mm), 無, 30日, 無, 有	枚	2	605	1, 210		
合計						4, 848. 7		
単価						538. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	単位	袋	単位数量	1	単価	4, 735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4, 735	4, 735		
合計						4, 735		
単価						4, 735	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	単位	袋	単位数量	1	単価	4, 743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	4, 743	4, 743		
合計						4, 743		
単価						4, 743	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 988
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1, 988	1, 988		
合計						1, 988		
単価						1, 988	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	単位	袋	単位数量	1	単価	941. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						941. 9		
単価						941. 9	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	暗渠排水管	据付、撤去	単位	m	単位数量	1	単価	10, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1	10, 170	10, 170		
合計						10, 170		
単価						10, 170	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 49号	暗渠排水管	流用、据付撤去	単位	m	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 50号	仮設材運搬費	0. 8t/枚	単位	t	単位数量	1	単価	7, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 16km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 690	4, 690		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						7, 690		
単価						7, 690	円／t	