

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 吉土 植桜鴨島線（楠谷橋） 吉・川島山田 橋梁架替工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130.000		
残土等処分		m3		130.000		
舗装工		式		1.000		
橋面防水工		式		1.000		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		21.000		
舗装打換え工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュアン RC-30, 仕上り厚:150mm	m2		58.000		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		58.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		58.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
カーブレール	カーブレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		29.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		29.000		
河床工		式		1.000		
河床工		式		1.000		
コンクリート	18-8-40 (BB)	m3		26.000		
型枠		m2		12.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
カルパート工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		80.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:普通土	m3		80.000		
場所打函渠工(構造物単位)		式		1.000		
函渠	内幅:3.5m, 内高:3.3m, コンクリート規格:各種	m3		75.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.100		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		5.500		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～D32	t		2.100		
橋梁床版工		式		1.000		
旧橋撤去工		式		1.000		
吊孔削孔		本		12.000		
カッタによる切断	床版切断工200mmまで	m		12.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
カッタによる切断	床版切断工300mmまで	m		24.000		
ブロック撤去	運搬費10km含む	m2		21.000		
二次破碎	運搬費10km含む	m3		6.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
踏掛板		式		1.000		
踏掛板		m3		17.000		
鉄筋	SD345 D13	t		0.026		
鉄筋	SD345 D16～D26	t		3.110		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		5.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		38.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		13.000		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		21.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		5.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		10.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		38.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		41.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:土のう袋	t		1.000		
処分	廃プラ	t		1.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1.000		
掘削	土砂、小規模	m3		100.000		
掘削	軟岩、小規模	m3		30.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10.000		
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2		68.000		
大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	袋		54.000		
大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	袋		11.000		
大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	袋		32.000		
大型土のう	大型土のう規格:1 t 丸型	袋		65.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管	据付、撤去	m		8.000		
暗渠排水管	流用、据付撤去	m		8.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費	0.8t/枚	t		12.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		